



GB&PARTNERS
SERVIZI E PROGETTI IMMOBILIARI

Via Varoli 37, 26845 Codogno (LO)

Teléfono 0377 436099 - 0377 34691 Fax 0377 436654

E-mail amministrazione@gbepartners.it - tecnico@gbepartners.it

www.gbepartners.it

REGISTRO IMPRESE DI LODI n°05966150962
PARTITA IVA / C.F. 03996150962
C.S. € 11.111,00 iv



UNI EN ISO 9001:2015



UNI EN ISO 14001:2015



Progetto impianti



Dabster srl

Via Sommacampagna 63/H - 37137 Verona

P.IVA 04461890230

mail: mail@dabster.it

Il Progettista

COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI)
AREA Ex TORRIANI ARAS 01
PROGETTO ESECUTIVO
Progetto Servizi Abitativi Pubblici di via Pergolesi

N°	DATA	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO	STUDIO	DIS.
00	09/06/2025	Prima emissione		G.B.&P.	C.B.



Progetto

PROGETTO ESECUTIVO

Servizi Abitativi Pubblici

Comune di Cologno
Monzese (MI)

Proponente

Officine Mak S.r.l.

Corso Europa, 10
Milano 20122

Scala

-

Data

23/01/2026

Tipo tavola
IMPIANTI


Serie
PROGETTO ESECUTIVO

Titolo
**IMPIANTI ELETTRICI -
ANALISI PREZZI**

Tavola nr.

Tipo Tavola	IMP
Sigla / Serie	ES
Numero / Variante	01
Agg.	01

Orientamento



COMUNE DI COLOGNO MONZESE PROGETTO ESECUTIVO - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) in Via Pergolesi					NP_ELE_01
Allacciamento utenza monofase con tubazione incassata eseguito con: - tubazione in PVC flessibile incassato a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubazione); - cavo di alimentazione di sezione adeguata fino al quadro elettrico di zona; - completo di accessori (curve, manicotti di giunzione raccordi di cassette e quant'altro necessario alla completa finitura) per rendere l'impianto perfettamente funzionante e a regola d'arte: - guaina in PVC con					
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	NOTE
Mano d'opera					
Operaio metalmeccanico di livello C3	h	1,200	25,200	€ 30,24	LOM251.RU.00.01.00.0020.-
Operaio metalmeccanico di livello B1	h	1,200	28,900	€ 34,68	LOM251.RU.00.01.00.0025.-
TOTALE MANO D'OPERA				€ 64,92	
Materiali					
Materiale + accessori	cad	1,00	98,680	€ 98,68	VEN25-PR.A.50.01.03
Sconto	%	0%	0,000	€ -	
TOTALE MATERIALI				€ 98,68	
Trasporti					
Trasporto	%	4%	98,680	€ 3,95	
TOTALE TRASPORTI				€ 3,95	
Noli					
Noleggio	%	2%	98,680	€ 1,97	
TOTALE NOLI				€ 1,97	
Assistenza Murarie					
Opere murarie	%	2%	98,680	€ 1,97	
TOTALE ASSISTENZA MURARIE				€ 1,97	
TOTALE ANALISI				€ 171,49	
Di cui oneri per la sicurezza (A+B)					
Oneri (% di A + B+ C)	%	0%	171,49	€ -	
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA				€ -	
SPESE GENERALI E UTILI (su A, B, C e D)					
Spese generali (15 % di A+B+C)	%	15,0%	171,49	€ 25,72	
Utili d'impresa (10 % di A+B+C+D)	%	10,0%	197,22	€ 19,72	
TOTALE SG e U				€ 45,45	
TOTALE (A+B+C+D)				€ 216,94	
TOTALE escluso oneri per la sicurezza				€ 216,94	

COMUNE DI COLOGNO MONZESE PROGETTO ESECUTIVO - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) in Via Pergolesi					NP_ELE_02
Allacciamento utenza monofase con tubazione incassata eseguito con: - tubazione in PVC flessibile incassato a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubazione); - cavo di alimentazione di sezione adeguata fino al quadro elettrico di zona; - completo di accessori (curve, manicotti di giunzione raccordi di cassette e quant'altro necessario alla completa finitura) per rendere l'impianto perfettamente funzionante e a regola d'arte: - guaina in PVC con					
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	NOTE
Mano d'opera					
Operaio metalmeccanico di livello C3	h	1,200	25,200	€ 30,24	LOM251.RU.00.01.00.0020.-
Operaio metalmeccanico di livello B1	h	1,200	28,900	€ 34,68	LOM251.RU.00.01.00.0025.-
TOTALE MANO D'OPERA				€ 64,92	
Materiali					
Materiale + accessori	cad	1,00	98,680	€ 98,68	VEN25-PR.A.50.01.03
Sconto	%	0%	0,000	€ -	
TOTALE MATERIALI				€ 98,68	
Trasporti					
Trasporto	%	4%	98,680	€ 3,95	
TOTALE TRASPORTI				€ 3,95	
Noli					
Noleggio	%	2%	98,680	€ 1,97	
TOTALE NOLI				€ 1,97	
Assistenza Murarie					
Opere murarie	%	2%	98,680	€ 1,97	
TOTALE ASSISTENZA MURARIE				€ 1,97	
TOTALE ANALISI				€ 171,49	
Di cui oneri per la sicurezza (A+B)					
Oneri (% di A + B+ C)	%	0%	171,49	€ -	
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA				€ -	
SPESE GENERALI E UTILI (su A, B, C e D)					
Spese generali (15 % di A+B+C)	%	15,0%	171,49	€ 25,72	
Utili d'impresa (10 % di A+B+C+D)	%	10,0%	197,22	€ 19,72	
TOTALE SG e U				€ 45,45	
TOTALE (A+B+C+D)				€ 216,94	
TOTALE escluso oneri per la sicurezza				€ 216,94	

COMUNE DI COLOGNO MONZESE PROGETTO ESECUTIVO - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) in Via Pergolesi					NP_ELE_03
Allacciamento utenza monofase con tubazione a vista eseguito con: - tubazione in PVC rigida a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubazione); - cavo di alimentazione di sezione adeguata fino al quadro elettrico di zona; - completo di accessori (curve, manicotti di giunzione raccordi di cassette e quant'altro necessario alla completa finitura) per rendere l'impianto perfettamente funzionante e a regola d'arte: - quaina in PVC con spirale di rinforzo onde					
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	NOTE
Mano d'opera					
Operaio metalmeccanico di livello C3	h	1,000	25,200	€ 25,20	LOM251.RU.00.01.00.0020.-
Operaio metalmeccanico di livello B1	h	1,000	28,900	€ 28,90	LOM251.RU.00.01.00.0025.-
TOTALE MANO D'OPERA				€ 54,10	
Materiali					
Materiale + accessori	cad	1,00	76,170	€ 76,17	VEN25-PR-A.50.01.01
Sconto	%	0%	0,000	€ -	
TOTALE MATERIALI				€ 76,17	
Trasporti					
Trasporto	%	4%	76,170	€ 3,05	
TOTALE TRASPORTI				€ 3,05	
Noli					
Noleggio	%	2%	76,170	€ 1,52	
TOTALE NOLI				€ 1,52	
Assistenza Murarie					
Opere murarie	%	2%	76,170	€ 1,52	
TOTALE ASSISTENZA MURARIE				€ 1,52	
TOTALE ANALISI				€ 136,36	
Di cui oneri per la sicurezza (A+B)					
Oneri (% di A + B+ C)	%	0%	136,36	€ -	
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA				€ -	
SPESE GENERALI E UTILI (su A, B, C e D)					
Spese generali (15 % di A+B+C)	%	15,0%	136,36	€ 20,45	
Utili d'impresa (10 % di A+B+C+D)	%	10,0%	156,82	€ 15,68	
TOTALE SG e U				€ 36,14	
TOTALE (A+B+C+D)				€ 172,50	
TOTALE escluso oneri per la sicurezza				€ 172,50	

COMUNE DI COLOGNO MONZESE PROGETTO ESECUTIVO - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) in Via Pergolesi					NP_ELE_04
Fornitura, posa in opera ed allacciamento di "CSOE" modulo di distribuzione Centro servizi ottici di edificio (CSOE) modulo distribuzione per la gestione dei servizi multimediali in fibra ottica (impianto multiservizio), predisposto per l'alloggiamento di 10 cassette ottici, comprensivo di scompartimento superiore gestione ricchezza fibra chiusura a chiave per accesso operatore T.L.C. bianco					
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	NOTE
Mano d'opera					
Operaio metalmeccanico di livello C3	h	1,000	25,200	€ 25,20	LOM251.RU.00.01.00.0020.-
Operaio metalmeccanico di livello B1	h	1,000	28,900	€ 28,90	LOM251.RU.00.01.00.0025.-
TOTALE MANO D'OPERA				€ 54,10	
Materiali					
Materiale + accessori	cad	1,00	775,880	€ 775,88	
Sconto	%	0%	0,000	€ -	
TOTALE MATERIALI				€ 775,88	
Trasporti					
Trasporto	%	2%	775,880	€ 15,52	
TOTALE TRASPORTI				€ 15,52	
Noli					
Noleggio	%	2%	775,880	€ 15,52	
TOTALE NOLI				€ 15,52	
TOTALE ANALISI				€ 861,02	
Di cui oneri per la sicurezza (A+B)					
Oneri (% di A + B+ C)	%	0%	861,02	€ -	
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA				€ -	
SPESE GENERALI E UTILI (su A, B, C e D)					
Spese generali (15 % di A+B+C)	%	15,0%	861,02	€ 129,15	
Utili d'impresa (10 % di A+B+C+D)	%	10,0%	990,17	€ 99,02	
TOTALE SG e U				€ 228,17	
TOTALE (A+B+C+D)				€ 1.089,18	
TOTALE escluso oneri per la sicurezza				€ 1.089,18	

COMUNE DI COLOGNO MONZESE PROGETTO ESECUTIVO - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) in Via Pergolesi					NP_ELE_05
Fornitura, posa in opera ed allacciamento di Cassetto ottico per la gestione dei servizi abilitati dall'impianto multiservizio, adatto all'alloggiamento di cavi in fibra ottica provenienti dalle unità abitative (STOA) o all'alloggiamento di splitter ottici, dotato di 8 porte e 4 bussole ottiche, bianco.					
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	NOTE
Mano d'opera					
Operaio metalmeccanico di livello C3	h	0,500	25,200	€ 12,60	LOM251.RU.00.01.00.0020.-
Operaio metalmeccanico di livello B1	h	0,500	28,900	€ 14,45	LOM251.RU.00.01.00.0025.-
TOTALE MANO D'OPERA				€ 27,05	
Materiali					
Materiale + accessori	cad	1,00	253,460	€ 253,46	
Sconto	%	0%	0,000	€ -	
TOTALE MATERIALI				€ 253,46	
Trasporti					
Trasporto	%	2%	253,460	€ 5,07	
TOTALE TRASPORTI				€ 5,07	
Noli					
Noleggio	%	2%	253,460	€ 5,07	
TOTALE NOLI				€ 5,07	
TOTALE ANALISI				€ 290,65	
Di cui oneri per la sicurezza (A+B)					
Oneri (% di A + B+ C)	%	0%	290,65	€ -	
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA				€ -	
SPESE GENERALI E UTILI (su A, B, C e D)					
Spese generali (15 % di A+B+C)	%	15,0%	290,65	€ 43,60	
Utili d'impresa (10 % di A+B+C+D)	%	10,0%	334,25	€ 33,42	
TOTALE SG e U				€ 77,02	
TOTALE (A+B+C+D)				€ 367,67	
TOTALE escluso oneri per la sicurezza				€ 367,67	

COMUNE DI COLOGNO MONZESE PROGETTO ESECUTIVO - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) in Via Pergolesi					NP_ELE_06
Fornitura, posa in opera ed allacciamento di Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA), preterminata da un lato con 4 connettori SC/APC Simplex con protezione antipolvere, dall'altro borchie con 4 connessioni SC/APC Simplex e protezione antipolvere su ciascun connettore, bianco					
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	NOTE
Mano d'opera					
Operaio metalmeccanico di livello C3	h	0,500	25,200	€ 12,60	LOM251.RU.00.01.00.0020.-
Operaio metalmeccanico di livello B1	h	0,500	28,900	€ 14,45	LOM251.RU.00.01.00.0025.-
TOTALE MANO D'OPERA				€ 27,05	
Materiali					
Materiale + accessori	cad	1,00	188,610	€ 188,61	
Sconto	%	0%	0,000	€ -	
TOTALE MATERIALI				€ 188,61	
Trasporti					
Trasporto	%	2%	188,610	€ 3,77	
TOTALE TRASPORTI				€ 3,77	
Noli					
Noleggio	%	2%	188,610	€ 3,77	
TOTALE NOLI				€ 3,77	
TOTALE ANALISI				€ 223,20	
Di cui oneri per la sicurezza (A+B)					
Oneri (% di A + B+ C)	%	0%	223,20	€ -	
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA				€ -	
SPESE GENERALI E UTILI (su A, B, C e D)					
Spese generali (15 % di A+B+C)	%	15,0%	223,20	€ 33,48	
Utili d'impresa (10 % di A+B+C+D)	%	10,0%	256,69	€ 25,67	
TOTALE SG e U				€ 59,15	
TOTALE (A+B+C+D)				€ 282,35	
TOTALE escluso oneri per la sicurezza				€ 282,35	

COMUNE DI COLOGNO MONZESE PROGETTO ESECUTIVO - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) in Via Pergolesi					NP_ELE_07
Allacciamento utenza monofase con tubazione incassata eseguito con: - tubazione in PVC flessibile incassato a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubazione); - cavo di alimentazione di sezione adeguata fino al quadro elettrico di zona; - completo di accessori (curve, manicotti di giunzione raccordi di cassette e quant'altro necessario alla completa finitura) per rendere l'impianto perfettamente funzionante e a regola d'arte; - guaina in PVC con					
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	NOTE
Mano d'opera					
Operaio metalmeccanico di livello C3	h	1,000	25,200	€ 25,20	LOM251.RU.00.01.00.0020.-
Operaio metalmeccanico di livello B1	h	1,000	28,900	€ 28,90	LOM251.RU.00.01.00.0025.-
TOTALE MANO D'OPERA				€ 54,10	
Materiali					
Materiale + accessori	cad	-	165,000	€ -	
Sconto	%	0%	0,000	€ -	
TOTALE MATERIALI				€ -	
Trasporti					
Trasporto	%	2%	0,000	€ -	
TOTALE TRASPORTI				€ -	
Noli					
Noleggio	%	2%	0,000	€ -	
TOTALE NOLI				€ -	
TOTALE ANALISI				€ 54,10	
Di cui oneri per la sicurezza (A+B)					
Oneri (% di A + B+ C)	%	0%	54,10	€ -	
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA				€ -	
SPESE GENERALI E UTILI (su A, B, C e D)					
Spese generali (15 % di A+B+C)	%	15,0%	54,10	€ 8,12	
Utili d'impresa (10 % di A+B+C+D)	%	10,0%	62,22	€ 6,22	
TOTALE SG e U				€ 14,34	
TOTALE (A+B+C+D)				€ 68,44	
TOTALE escluso oneri per la sicurezza				€ 68,44	

COMUNE DI COLOGNO MONZESE PROGETTO ESECUTIVO - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) in Via Pergolesi					NP_ELE_08a
Fornitura, posa e allaccio di impianto fotovoltaico costituito da una potenza nominale di 2 kWp, dedicato a singola residenza					
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	NOTE
Mano d'opera					
Operaio metalmeccanico di livello C3	h	0,000	25,200	€ -	LOM251.RU.00.01.00.0020.-
Operaio metalmeccanico di livello B1	h	0,000	28,900	€ -	LOM251.RU.00.01.00.0025.-
TOTALE MANO D'OPERA				€ -	
Materiali					
Materiale + accessori+posa in opera	kWp	2,00	946,970	€ 1.893,94	
onere per gestione pratiche connessione alla rete, GSE	n	1,00	1.300,00 €	€ 1.300,00	
TOTALE MATERIALI				€ 3.193,94	
Trasporti					
Trasporto	%	2%	3.193,939	€ 63,88	
TOTALE TRASPORTI				€ 63,88	
Noli					
Noleggio	%	2%	3.193,939	€ 63,88	
TOTALE NOLI				€ 63,88	
TOTALE ANALISI				€ 3.321,70	
Di cui oneri per la sicurezza (A+B)					
Oneri (% di A + B+ C)	%	0%	3.321,70	€ -	
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA				€ -	
SPESE GENERALI E UTILI (su A, B, C e D)					
Spese generali (15 % di A+B+C)	%	15,0%	3.321,70	€ 498,25	
Utili d'impresa (10 % di A+B+C+D)	%	10,0%	3.819,95	€ 382,00	
TOTALE SG e U				€ 880,25	
TOTALE (A+B+C+D)				€ 4.201,95	
TOTALE escluso oneri per la sicurezza				€ 4.201,95	

COMUNE DI COLOGNO MONZESE PROGETTO ESECUTIVO - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) in Via Pergolesi					NP_ELE_08b
Fornitura, posa e allaccio di impianto fotovoltaico costituito da una potenza nominale di 4 kWp, dedicato alle zone comuni					
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	NOTE
Mano d'opera					
Operaio metalmeccanico di livello C3	h	0,000	25,200	€ -	LOM251.RU.00.01.00.0020.-
Operaio metalmeccanico di livello B1	h	0,000	28,900	€ -	LOM251.RU.00.01.00.0025.-
TOTALE MANO D'OPERA				€ -	
Materiali					
Materiale + accessori+posa in opera	kWp	4,00	946,970	€ 3.787,88	
onere per gestione pratiche connessione alla rete, GSE	n	1,00	1.300,00 €	€ 1.300,00	
TOTALE MATERIALI				€ 5.087,88	
Trasporti					
Trasporto	%	2%	5.087,879	€ 101,76	
TOTALE TRASPORTI				€ 101,76	
Noli					
Noleggio	%	2%	5.087,879	€ 101,76	
TOTALE NOLI				€ 101,76	
TOTALE ANALISI				€ 5.291,39	
Di cui oneri per la sicurezza (A+B)					
Oneri (% di A + B+ C)	%	0%	5.291,39	€ -	
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA				€ -	
SPESE GENERALI E UTILI (su A, B, C e D)					
Spese generali (15 % di A+B+C)	%	15,0%	5.291,39	€ 793,71	
Utili d'impresa (10 % di A+B+C+D)	%	10,0%	6.085,10	€ 608,51	
TOTALE SG e U				€ 1.402,22	
TOTALE (A+B+C+D)				€ 6.693,61	
TOTALE escluso oneri per la sicurezza				€ 6.693,61	

COMUNE DI COLOGNO MONZESE PROGETTO ESECUTIVO - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) in Via Pergolesi					NP_ELE_09
Fornitura, posa in opera ed allacciamento del modulo di ricezione progettato per ricevere l'intera larghezza di banda satellitare e del digitale terrestre da fibra ottica 9/125 monomodale. Progettato dando attenzione ad una installazione semplice e intuitiva. Il ricevitore rigenera le due polarità Wide Band V-H e il segnale terrestre per poter ricreare una montante con multiswitch della serie Wide Band. INGRESSO OTTICO					
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	NOTE
Mano d'opera					
Operaio metalmeccanico di livello C3	h	0,500	25,200	€ 12,60	LOM251.RU.00.01.00.0020.-
Operaio metalmeccanico di livello B1	h	0,500	28,900	€ 14,45	LOM251.RU.00.01.00.0025.-
TOTALE MANO D'OPERA				€ 27,05	
Materiali					
Materiale + accessori	cad	1,00	413,030	€ 413,03	
Sconto	%	0%	0,000	€ -	
TOTALE MATERIALI				€ 413,03	
Trasporti					
Trasporto	%	2%	413,030	€ 8,26	
TOTALE TRASPORTI				€ 8,26	
Noli					
Noleggio	%	2%	413,030	€ 8,26	
TOTALE NOLI				€ 8,26	
TOTALE ANALISI				€ 456,60	
Di cui oneri per la sicurezza (A+B)					
Oneri (% di A + B+ C)	%	0%	456,60	€ -	
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA				€ -	
SPESE GENERALI E UTILI (su A, B, C e D)					
Spese generali (15 % di A+B+C)	%	15,0%	456,60	€ 68,49	
Utili d'impresa (10 % di A+B+C+D)	%	10,0%	525,09	€ 52,51	
TOTALE SG e U				€ 121,00	
TOTALE (A+B+C+D)				€ 577,60	
TOTALE escluso oneri per la sicurezza				€ 577,60	

COMUNE DI COLOGNO MONZESE PROGETTO ESECUTIVO - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) in Via Pergolesi					NP_ELE_10
Fornitura, posa in opera ed allacciamento del modulo di trasmissione di fibra ottica progettato per trasmettere l'intera offerta di un satellite e del terrestre. Progettato dando attenzione ad una installazione semplice e intuitiva. Il trasmettitore necessita l'utilizzo di un illuminatore Wideband 2 uscite H/V trasmettendo su un'unica fibra ottica single mode 9/125µm i segnali SAT + TV. INGRESSI SAT WIDEBAND					
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	NOTE
Mano d'opera					
Operaio metalmeccanico di livello C3	h	0,500	25,200	€ 12,60	LOM251.RU.00.01.00.0020.-
Operaio metalmeccanico di livello B1	h	0,500	28,900	€ 14,45	LOM251.RU.00.01.00.0025.-
TOTALE MANO D'OPERA				€ 27,05	
Materiali					
Materiale + accessori	cad	1,00	990,000	€ 990,00	
Sconto	%	0%	0,000	€ -	
TOTALE MATERIALI				€ 990,00	
Trasporti					
Trasporto	%	2%	990,000	€ 19,80	
TOTALE TRASPORTI				€ 19,80	
Noli					
Noleggio	%	2%	990,000	€ 19,80	
TOTALE NOLI				€ 19,80	
TOTALE ANALISI				€ 1.056,65	
Di cui oneri per la sicurezza (A+B)					
Oneri (% di A + B+ C)	%	0%	1.056,65	€ -	
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA				€ -	
SPESE GENERALI E UTILI (su A, B, C e D)					
Spese generali (15 % di A+B+C)	%	15,0%	1.056,65	€ 158,50	
Utili d'impresa (10 % di A+B+C+D)	%	10,0%	1.215,15	€ 121,51	
TOTALE SG e U				€ 280,01	
TOTALE (A+B+C+D)				€ 1.336,66	
TOTALE escluso oneri per la sicurezza				€ 1.336,66	

COMUNE DI COLOGNO MONZESE PROGETTO ESECUTIVO - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) in Via Pergolesi					NP_ELE_11
Allacciamento utenza monofase con tubazione a vista eseguito con: - tubazione in PVC rigida a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubazione); - cavo di alimentazione di sezione adeguata fino al quadro elettrico di zona; - completo di accessori (curve, manicotti di giunzione raccordi di cassette e quant'altro necessario alla completa finitura) per rendere l'impianto perfettamente funzionante e a regola d'arte: - quaina in PVC con spirale di rinforzo onde					
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	NOTE
Mano d'opera					
Operaio metalmeccanico di livello C3	h	1,000	25,200	€ 25,20	LOM251.RU.00.01.00.0020.-
Operaio metalmeccanico di livello B1	h	1,000	28,900	€ 28,90	LOM251.RU.00.01.00.0025.-
TOTALE MANO D'OPERA				€ 54,10	
Materiali					
Materiale + accessori	cad	1,00	76,170	€ 76,17	VEN25-PR-A.50.01.01
Sconto	%	0%	0,000	€ -	
TOTALE MATERIALI				€ 76,17	
Trasporti					
Trasporto	%	4%	76,170	€ 3,05	
TOTALE TRASPORTI				€ 3,05	
Noli					
Noleggio	%	2%	76,170	€ 1,52	
TOTALE NOLI				€ 1,52	
Assistenza Murarie					
Opere murarie	%	2%	76,170	€ 1,52	
TOTALE ASSISTENZA MURARIE				€ 1,52	
TOTALE ANALISI				€ 136,36	
Di cui oneri per la sicurezza (A+B)					
Oneri (% di A + B+ C)	%	0%	136,36	€ -	
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA				€ -	
SPESE GENERALI E UTILI (su A, B, C e D)					
Spese generali (15 % di A+B+C)	%	15,0%	136,36	€ 20,45	
Utili d'impresa (10 % di A+B+C+D)	%	10,0%	156,82	€ 15,68	
TOTALE SG e U				€ 36,14	
TOTALE (A+B+C+D)				€ 172,50	
TOTALE escluso oneri per la sicurezza				€ 172,50	

COMUNE DI COLOGNO MONZESE PROGETTO ESECUTIVO - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) in Via Pergolesi					NP_ELE_12
Allacciamento utenza monofase con tubazione incassata eseguito con: - tubazione in PVC flessibile incassato a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubazione); - cavo di alimentazione di sezione adeguata fino al quadro elettrico di zona; - completo di accessori (curve, manicotti di giunzione raccordi di cassette e quant'altro necessario alla completa finitura) per rendere l'impianto perfettamente funzionante e a regola d'arte: - guaina in PVC con					
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	NOTE
Mano d'opera					
Operaio metalmeccanico di livello C3	h	1,000	25,200	€ 25,20	LOM251.RU.00.01.00.0020.-
Operaio metalmeccanico di livello B1	h	1,000	28,900	€ 28,90	LOM251.RU.00.01.00.0025.-
TOTALE MANO D'OPERA				€ 54,10	
Materiali					
Materiale + accessori	cad	1,00	76,170	€ 76,17	VEN25-PR-A.50.01.01
Sconto	%	0%	0,000	€ -	
TOTALE MATERIALI				€ 76,17	
Trasporti					
Trasporto	%	2%	76,170	€ 1,52	
TOTALE TRASPORTI				€ 1,52	
Noli					
Noleggio	%	2%	76,170	€ 1,52	
TOTALE NOLI				€ 1,52	
Assistenza Murarie					
Opere murarie	%	2%	76,170	€ 1,52	
TOTALE ASSISTENZA MURARIE				€ 1,52	
TOTALE ANALISI				€ 134,84	
Di cui oneri per la sicurezza (A+B)					
Oneri (% di A + B+ C)	%	0%	134,84	€ -	
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA				€ -	
SPESE GENERALI E UTILI (su A, B, C e D)					
Spese generali (15 % di A+B+C)	%	15,0%	134,84	€ 20,23	
Utili d'impresa (10 % di A+B+C+D)	%	10,0%	155,07	€ 15,51	
TOTALE SG e U				€ 35,73	
TOTALE (A+B+C+D)				€ 170,57	
TOTALE escluso oneri per la sicurezza				€ 170,57	

COMUNE DI COLOGNO MONZESE PROGETTO ESECUTIVO - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) in Via Pergolesi					NP_ELE_13
Allacciamento utenza monofase con tubazione incassata eseguito con: - tubazione in PVC flessibile incassato a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubazione); - cavo di alimentazione di sezione adeguata fino al quadro elettrico di zona; - completo di accessori (curve, manicotti di giunzione raccordi di cassette e quant'altro necessario alla completa finitura) per rendere l'impianto perfettamente funzionante e a regola d'arte; - guaina in PVC con					
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	NOTE
Mano d'opera					
Operaio metalmeccanico di livello C3	h	1,000	25,200	€ 25,20	LOM251.RU.00.01.00.0020.-
Operaio metalmeccanico di livello B1	h	1,000	28,900	€ 28,90	LOM251.RU.00.01.00.0025.-
TOTALE MANO D'OPERA				€ 54,10	
Materiali					
Materiale + accessori	cad	-	0,000	€ -	
Sconto	%	0%	0,000	€ -	
TOTALE MATERIALI				€ -	
Trasporti					
Trasporto	%	2%	0,000	€ -	
TOTALE TRASPORTI				€ -	
Noli					
Noleggio	%	2%	0,000	€ -	
TOTALE NOLI				€ -	
TOTALE ANALISI				€ 54,10	
Di cui oneri per la sicurezza (A+B)					
Oneri (% di A + B+ C)	%	0%	54,10	€ -	
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA				€ -	
SPESE GENERALI E UTILI (su A, B, C e D)					
Spese generali (15 % di A+B+C)	%	15,0%	54,10	€ 8,12	
Utili d'impresa (10 % di A+B+C+D)	%	10,0%	62,22	€ 6,22	
TOTALE SG e U				€ 14,34	
TOTALE (A+B+C+D)				€ 68,44	
TOTALE escluso oneri per la sicurezza				€ 68,44	