



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u> Impianti elettrici (SpCat 1) Impianti Bassa Tensione (Cat 2) Quadri Elettrici (SbCat 1)			
1 / 43 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7436.Ca000. 0255.a	OPERA: Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. OP Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. RM Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 LV Posa. QSTC-APP QSTC-ZC	13,00 1,00		
	SOMMANO 1 cad	14,00	323,51	4'529,14
2 / 44 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7436.Ca000. 0015.-	OPERA: Quadro elettrico, da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. OP Quadro elettrico, da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva,			
	A R I P O R T A R E			4'529,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			4'529,14
3 / 45 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7436.Ca000. 0255.c	accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. RM Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera LV Posa. QEAPP	13,00	79,41	1'032,33
	SOMMANO 1 cad	13,00		
	OPERA: Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiera. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. OP Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. RM Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 LV Posa. QE-ZC	1,00	369,03	369,03
	SOMMANO 1 cad	1,00		
	OPERA: Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare scatolato; funzione: manovra sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle			
	A R I P O R T A R E			5'930,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			5'930,50
0250.d	funzioni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. OP Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare scatolato; funzione: manovra sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. RM Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare scatolato; funzione: manovra sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN LV Posa.	13,00		
	SOMMANO 1 cad	13,00	25,89	336,57
5 / 47 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 8205.Za000. 0250.f	OPERA: Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare scatolato; funzione: manovra sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. OP Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare scatolato; funzione: manovra sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. RM Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare scatolato; funzione: manovra sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN LV Posa.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	31,81	31,81
6 / 48 LOM251.OC.	OPERA: Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5;			
	A R I P O R T A R E			6'298,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			6'298,88
EEA.Pa02.G 8205.Za001. 0045.b	curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = $6 \div 32$; n° poli [-] = 2. LAVORO: Posa. OP Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = $6 \div 32$; n° poli [-] = 2. RM Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = $6 \div 32$; n° poli [-] = 2 LV Posa.	13,00		
	SOMMANO 1 cad	13,00	38,19	496,47
7 / 49 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 8205.Za001. 0055.b	OPERA: Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = $6 \div 32$; n° poli [-] = 4. LAVORO: Posa. OP Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = $6 \div 32$; n° poli [-] = 4. RM Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = $6 \div 32$; n° poli [-] = 4 LV Posa.	4,00		
	SOMMANO 1 cad	4,00	68,45	273,80
8 / 50 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 8205.Za001. 0145.b	OPERA: Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = $10 \div 32$; n° poli [-] = 1. LAVORO: Posa. OP Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = $10 \div 32$; n° poli [-] = 1. RM Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = $10 \div 32$; n° poli [-] = 1 LV Posa.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	25,43	25,43
9 / 51 LOM251.OC.	OPERA: Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5;			
	A R I P O R T A R E			7'094,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			7'094,58
EEA.Pa02.G 8205.Za001. 0085.a	curva [-] = C potere d'interruzione [kA] $\leq$ 25 corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2. LAVORO: Posa. OP Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] $\leq$ 25 corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2. RM Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] $\leq$ 25 corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2 LV Posa.	52,00 14,00		
	SOMMANO 1 cad	66,00	54,11	3'571,26
10 / 52 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 8205.Za001. 0095.a	OPERA: Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] $\leq$ 25 corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4. LAVORO: Posa. OP Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] $\leq$ 25 corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4. RM Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] $\leq$ 25 corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4 LV Posa.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	101,44	101,44
11 / 53 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 7450.Za001. 2510.-	OPERA: Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 25 sensibilità differenziale residua I Δ n [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. OP Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 25 sensibilità differenziale residua I Δ n [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. RM Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 2			
	A R I P O R T A R E			10'767,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			10'767,28
12 / 54 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 7450.Za001. 2550.-	moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 25 sensibilità differenziale residua I _{Δn} [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata LV Installazione.	14,00 52,00	68,97	4'552,02
	SOMMANO 1 cad	66,00		
	OPERA: Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 25 sensibilità differenziale residua I _{Δn} [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. OP Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 25 sensibilità differenziale residua I _{Δn} [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. RM Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 25 sensibilità differenziale residua I _{Δn} [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata LV Installazione.	6,00	107,13	642,78
	SOMMANO 1 cad	6,00		
13 / 55 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 7450.Za001. 3000.-	OPERA: Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 4 moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 63 sensibilità differenziale residua I _{Δn} [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. LAVORO: Installazione.			
	A R I P O R T A R E			15'962,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			15'962,08
14 / 56 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 8205.Za001. 0760.b	SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. OP Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 4 moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 63 sensibilità differenziale residua I_{Δn} [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. RM Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 4 moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 63 sensibilità differenziale residua I_{Δn} [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata LV Installazione.	13,00		
	SOMMANO 1 cad	13,00	199,45	2'592,85
	OPERA: Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare monoblocco scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 sensibilità [A] = 0,03 cos φ [-] = 0,7 potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A. OP Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare monoblocco scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 sensibilità [A] = 0,03 cos φ [-] = 0,7 potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A. RM Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare monoblocco scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 sensibilità [A] = 0,03 cos φ [-] = 0,7 potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 2. Componente:			
	A R I P O R T A R E			18'554,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			18'554,93
15 / 57 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 7620.Za001. 0390.-	levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A LV Posa.	26,00 6,00	114,42	3'661,44
	SOMMANO 1 cad	32,00		
	OPERA: Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 2P. Incluso: protezione termica/dinamica. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. OP Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 2P. Incluso: protezione termica/dinamica. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. RM Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 2P. Componente: varistore, . Incluso: protezione termica/dinamica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota LV Installazione.	26,00 3,00	173,48	5'030,92
	SOMMANO 1 cad	29,00		
16 / 58 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 7620.Za001. 0400.-	OPERA: Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Incluso: protezione termica/dinamica. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. OP Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Incluso: protezione termica/dinamica. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. RM Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Componente: varistore, . Incluso: protezione termica/dinamica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota LV Installazione.	1,00		
	A R I P O R T A R E	1,00		27'247,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	1,00		27'247,29
17 / 59 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 7440.Za001. 0505.-	SOMMANO 1 cad	1,00	388,50	388,50
	OPERA: Fusibile, tipo gG; geometria: cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 10,3 lunghezza [mm] = 38; corrente nominale In [A] = 2 ÷ 32 tensione nominale Un [V] = 500 potere d'interruzione [kA] = 100. LAVORO: Installazione. OP Fusibile, tipo gG; geometria: cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 10,3 lunghezza [mm] = 38; corrente nominale In [A] = 2 ÷ 32 tensione nominale Un [V] = 500 potere d'interruzione [kA] = 100. RM Fusibile tipo gG; geometria: cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 10,3 lunghezza [mm] = 38; corrente nominale In [A] = 2 ÷ 32 tensione nominale Un [V] = 500 potere d'interruzione [kA] = 100 LV Installazione.	32,00		
	SOMMANO 1 cad	32,00	7,33	234,56
	18 / 60 035283	1,00		
	Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a.	1,00		
19 / 61 035278d	SOMMANO cad	1,00	34,92	34,92
	Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	72,11	72,11
	A R I P O R T A R E			27'977,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			27'977,38
20 / 62 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7427.Za001. 0775.-	Distribuzione (SbCat 2)			
	OPERA: Scatola, di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 196 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. OP Scatola, di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 196 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. RM Scatola di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 196 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato LV Posa.	15,00		
	SOMMANO 1 cad	15,00	8,27	124,05
21 / 63 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7427.Za001. 0785.-	OPERA: Scatola, di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 392 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. OP Scatola, di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 392 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. RM Scatola di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 392 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato LV Posa.	22,00		
	A R I P O R T A R E	22,00		28'101,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	22,00		28'101,43
22 / 64 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7427.Za001. 0790.-	SOMMANO 1 cad	22,00	11,13	244,86
	OPERA: Scatola, di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 480 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. OP Scatola, di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 480 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. RM Scatola di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 480 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato LV Posa.	7,00		
	SOMMANO 1 cad	7,00	12,62	88,34
	OPERA: Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 190 larghezza [mm] = 140 altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. OP Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 190 larghezza [mm] = 140 altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. RM Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 190 larghezza [mm] = 140 altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 LV Posa.	13,00		
23 / 65 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7427.D0000. 0265.-	SOMMANO 1 cad	13,00	20,14	261,82
	A R I P O R T A R E			28'696,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			28'696,45
24 / 66 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7427.Ca000. 0005.-	OPERA: Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati. LAVORO: Posa. OP Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati. RM Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati LV Posa.			
	SOMMANO 1 cad	0,00	3,71	0,00
25 / 67 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7427.Ca000. 0015.-	OPERA: Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a quattro posti allineati. LAVORO: Posa. OP Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a quattro posti allineati. RM Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a quattro posti allineati LV Posa.			
	SOMMANO 1 cad	0,00	5,03	0,00
26 / 68 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0005.-	OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. OP Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. RM Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente LV Posa.			
		1'400,00		
	SOMMANO 1 m	1'400,00	3,44	4'816,00
27 / 69 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0010.-	OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 25. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. OP Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. RM Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente LV Posa.			
		3'500,00		
	SOMMANO 1 m	3'500,00	3,91	13'685,00
	A R I P O R T A R E			47'197,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			47'197,45
28 / 70 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0015.-	OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 32. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. OP Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. RM Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente LV Posa.	700,00	5,51	3'857,00
	SOMMANO 1 m	700,00		
29 / 71 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0020.-	OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. OP Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. RM Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente LV Posa.	200,00	6,44	1'288,00
	SOMMANO 1 m	200,00		
30 / 72 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0025.-	OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 50. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. OP Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. RM Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente LV Posa.	600,00	7,74	4'644,00
	SOMMANO 1 m	600,00		
31 / 73 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7400.D0017.	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 65 diametro interno (Ø) [mm] = 58,5. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfilanco;			
	A R I P O R T A R E			56'986,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			56'986,45
0005.-	riempimento. OP Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 65 diametro interno (Ø) [mm] = 58,5. RM Tubo a manicotto di giunzione di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato flessibile ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 65 diametro interno (Ø) [mm] = 58,5. Incluso: tirafilo incorporato RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a)	480,00		
	SOMMANO 1 m	480,00	4,37	2'097,60
32 / 74 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7400.D0017. 0020.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 diametro interno (Ø) [mm] = 115. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 diametro interno (Ø) [mm] = 115. RM Tubo a manicotto di giunzione di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato flessibile ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 diametro interno (Ø) [mm] = 115. Incluso: tirafilo incorporato RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a)	260,00		
	SOMMANO 1 m	260,00	8,80	2'288,00
33 / 75 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7400.D0017. 0025.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 diametro interno (Ø) [mm] = 145. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 diametro interno (Ø) [mm] = 145. RM Tubo a manicotto di giunzione di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato flessibile ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 diametro interno (Ø) [mm] = 145. Incluso: tirafilo incorporato RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale;			
	A R I P O R T A R E			61'372,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			61'372,05
34 / 76 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 2255.-	impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a)	450,00	13,39	6'025,50
	SOMMANO 1 m	450,00		
	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. RM Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa.	7'000,00	1,19	8'330,00
	SOMMANO 1 m	7'000,00		
35 / 77 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 2260.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. RM Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa.	7'500,00	1,32	9'900,00
	SOMMANO 1 m	7'500,00		
36 / 78 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 2265.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/ U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. RM Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa.	2'100,00	1,51	3'171,00
	SOMMANO 1 m	2'100,00		
	A R I P O R T A R E			88'798,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			88'798,55
37 / 79 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 2270.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. RM Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa.	1'000,00		
	SOMMANO 1 m	1'000,00	1,77	1'770,00
38 / 80 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 0760.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. RM Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina LV Posa.	60,00		
	SOMMANO 1 m	60,00	2,29	137,40
39 / 81 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 0805.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. RM Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina LV Posa.	30,00		
	SOMMANO 1 m	30,00	2,86	85,80
40 / 82 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 0810.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5;			
	A R I P O R T A R E			90'791,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			90'791,75
41 / 83 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 0815.-	tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. RM Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina LV Posa.	20,00	3,39	5'017,20
	illuminazione esterna pali pedonale	1'360,00		
		100,00		
	SOMMANO 1 m	1'480,00		
41 / 83 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 0815.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. RM Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina LV Posa.	240,00	4,63	1'157,50
		10,00		
	SOMMANO 1 m	250,00		
42 / 84 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 0945.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. RM Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina LV Posa.	20,00	6,52	130,40
	SOMMANO 1 m	20,00		
43 / 85 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 0820.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. RM Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale			
	A R I P O R T A R E			97'096,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			97'096,85
44 / 86 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 0950.-	Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina LV Posa.	15,00	5,96	89,40
	SOMMANO 1 m	15,00		
	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. RM Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina LV Posa.	25,00	8,60	215,00
	SOMMANO 1 m	25,00		
45 / 87 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 0955.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. RM Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina LV Posa.	20,00	12,80	256,00
	SOMMANO 1 m	20,00		
	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. RM Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina LV Posa.	1'950,00 390,00		
	A R I P O R T A R E	2'340,00		97'657,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	2'340,00		97'657,25
47 / 89 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 1025.-	SOMMANO 1 m	2'340,00	8,68	20'311,20
	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. RM Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno LV Posa.	480,00		
	SOMMANO 1 m	480,00	4,46	2'140,80
48 / 109 VEN25-04.10 .014.c	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm	31,00		
	SOMMANO cad	31,00	169,84	5'265,04
	A R I P O R T A R E			125'374,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			125'374,29
49 / 11 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8206.Za001. 1000.-	Allacciamenti Impianto Elettrico (SbCat 3) OPERA: Pulsante, in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione da incasso. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. OP Pulsante, in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione da incasso. RM Derivazione d'impianto pulsante; geometria: in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo RM Derivazione d'impianto pulsante; geometria: in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo LV Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	192,00		
		SOMMANO 1 cad 192,00	40,05	7'689,60
50 / 12 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8206.Za001. 0250.-	OPERA: Pulsante, basculante; geometria: 2 moduli; funzione: apparecchi di comando; tensione nominale di alimentazione BUS [V] = 20 ÷ 30 assorbimento di corrente [mA] = 10. Incluso: tasti. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: può essere premuto sia nella parte superiore che inferiore; per ogni pulsante le configurazioni possibili sono: interruttore ON/OFF, comando per regolatore, comando per tapparelle, attivazione di 2 scenari; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto. OP Pulsante,			
	A R I P O R T A R E			133'063,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			133'063,89
51 / 13 VEN25-10.01 .044.15	basculante; geometria: 2 moduli; funzione: apparecchi di comando; tensione nominale di alimentazione BUS [V] = 20 ÷ 30 assorbimento di corrente [mA] = 10. Incluso: tasti. SPECIFICHE TECNICHE: può essere premuto sia nella parte superiore che inferiore; per ogni pulsante le configurazioni possibili sono: interruttore ON/OFF, comando per regolatore, comando per tapparelle, attivazione di 2 scenari; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto. RM Pulsante basculante; geometria: 2 moduli; funzione: apparecchi di comando; tensione nominale di alimentazione BUS [V] = 20 ÷ 30 assorbimento di corrente [mA] = 10. Incluso: tasti SPECIFICHE TECNICHE: può essere premuto sia nella parte superiore che inferiore; per ogni pulsante le configurazioni possibili sono: interruttore ON/OFF, comando per regolatore, comando per tapparelle, attivazione di 2 scenari; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto LV Installazione.	58,00		
	SOMMANO 1 cad	58,00	58,20	3'375,60
	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP40 min.; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP40 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio			
	A R I P O R T A R E			136'439,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			136'439,49
52 / 14 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8206.Za001. 0000.-	con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44; - eventuali relè di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - eventuali comandi per dimmerazione dell'intensità luminosa degli apparecchi illuminanti ove richiesto; - eventuali rivelatori di presenza a raggi infrarossi passivi, dotati di microprocessore per la compensazione contro le variazioni di temperatura ambiente, angolo di rilevazione compreso tra i 130° ed i 270° a mezzo di lenti di Fresnel; adatti per il comando sia di lampade ad incandescenza che fluorescenti, potenza massima pilotabile 2200 W cosφ 1. Completo di base di fissaggio, testa sensore orientabile, completo di linea di collegamento ed alimentazione, in propria tubazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante on/off dimming	16,00	80,70	1'291,20
	SOMMANO cad	16,00		
	OPERA: Pulsante, a tirante; tensione nominale [V] = 250 corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 2 NA. Incluso: supporti predisposti. LAVORO: Installazione. OP Pulsante, a tirante; tensione nominale [V] = 250 corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 2 NA. Incluso: supporti predisposti. RM Pulsante a tirante; tensione nominale [V] = 250 corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 2 NA. Incluso: supporti predisposti LV Installazione.	5,00	10,43	52,15
	SOMMANO 1 cad	5,00		
53 / 15 LOM251.OC. EEA.Pa04.H 8213.Za000. 0755.b	OPERA: Segnalatore acustico, ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 frequenza [Hz] = 50 consumo di potenza [VA] = 8. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: Frutti componibili per apparecchi di segnalazione, applicati in supporti predisposti. OP Segnalatore acustico, ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 frequenza [Hz] = 50 consumo di potenza [VA] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: Frutti componibili per apparecchi di segnalazione, applicati in supporti predisposti. RM Segnalatore acustico ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 frequenza [Hz] = 50 consumo di potenza [VA] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: Frutti componibili per apparecchi di segnalazione, applicati in supporti predisposti LV Formazione.			
	A R I P O R T A R E			137'782,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			137'782,84
54 / 16 LOM251.OC. EEA.Pa04.H 8213.Za000. 1000.b	OPERA: Segnalatore acustico, suoneria di materiale generico; funzione: segnalazione acustica di eventi; impiego: quadri elettrici ambienti civili ambienti terziari; tensione nominale [V] = 230 consumo di potenza [VA] = 10. Incluso: contenitore in materia plastica generico. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN. OP Segnalatore acustico, suoneria di materiale generico; funzione: segnalazione acustica di eventi; impiego: quadri elettrici ambienti civili ambienti terziari; tensione nominale [V] = 230 consumo di potenza [VA] = 10. Incluso: contenitore in materia plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN. RM Segnalatore acustico suoneria di materiale generico; funzione: segnalazione acustica di eventi; impiego: quadri elettrici ambienti civili ambienti terziari; tensione nominale [V] = 230 consumo di potenza [VA] = 10. Incluso: contenitore in materia plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN LV Formazione.	4,00	13,93	55,72
		SOMMANO 1 cad 4,00		
		15,00	29,46	441,90
		SOMMANO 1 cad 15,00		
55 / 17 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 8231.Za001. 1000.-	OPERA: Presa; corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: UNEL bivalente modulare. OP Presa; corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: UNEL bivalente modulare. RM Presa; corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: UNEL bivalente modulare LV Posa.	243,00	12,40	3'013,20
		SOMMANO 1 cad 243,00		
56 / 18 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8237.Za001. 1005.-	OPERA: Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato			
	A R I P O R T A R E			141'293,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			141'293,66
57 / 19 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8237.Za001. 0000.-	con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. OP Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. RM Derivazione d'impianto punto luce interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo LV Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	70,00	49,59	3'471,30
	SOMMANO 1 cad	70,00		
	OPERA: Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. OP			
	A R I P O R T A R E			144'764,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			144'764,96
58 / 20 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8235.Za001. 0250.-	Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. RM Derivazione d'impianto punto luce a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo LV Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	158,00		
	SOMMANO 1 cad	158,00	57,34	9'059,72
	OPERA: Derivazione d'impianto presa, bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 corrente nominale 2 [A] = 16 grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. OP Derivazione d'impianto presa, bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 corrente nominale 2 [A] = 16 grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T. Incluso: tubo protettivo;			
	A R I P O R T A R E			153'824,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			153'824,68
59 / 21 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8235.Za001. 0255.-	conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. RM Derivazione d'impianto presa bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 corrente nominale 2 [A] = 16 grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo LV Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	243,00	46,87	11'389,41
	SOMMANO 1 cad	243,00		
	OPERA: Derivazione d'impianto presa, bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 corrente nominale 2 [A] = 16 grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. OP Derivazione d'impianto presa, bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 corrente nominale 2 [A] = 16 grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo;			
	A R I P O R T A R E			165'214,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			165'214,09
60 / 22 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 9755.Za001. 0000.-	conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. RM Derivazione d'impianto presa bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 corrente nominale 2 [A] = 16 grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo LV Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	14,00	53,94	755,16
	SOMMANO 1 cad	14,00		
	OPERA: Placca, autoportante; geometria: 3 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello. LAVORO: Installazione. OP Placca, autoportante; geometria: 3 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello. RM Placca autoportante; geometria: 3 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello LV Installazione.	165,00 309,00 66,00	8,02	4'330,80
	SOMMANO 1 cad	540,00		
	61 / 23 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 9755.Za001. 0005.-	OPERA: Placca, autoportante; geometria: 4 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello. LAVORO: Installazione. OP Placca, autoportante; geometria: 4 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da		
	A R I P O R T A R E			170'300,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			170'300,05
62 / 24 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8250.Za000. 0000.-	incasso. Incluso: sportello. RM Placca autoportante; geometria: 4 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello LV Installazione.	45,00	10,35	465,75
	SOMMANO 1 cad	45,00		
	OPERA: Temporizzatore, luci; portata dei contatti [A] = 16. Incluso: in contenitore plastico. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installato su guida DIN, campo di regolazione 0.05" ÷ 10gg. OP Temporizzatore, luci; portata dei contatti [A] = 16. Incluso: in contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: installato su guida DIN, campo di regolazione 0.05" ÷ 10gg. RM Temporizzatore luci; portata dei contatti [A] = 16. Incluso: in contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: installato su guida DIN, campo di regolazione 0.05" ÷ 10gg LV Installazione.	2,00	54,00	108,00
	SOMMANO 1 cad	2,00		
63 / 26 LOM251.OC. EEA.Pa01.H 0005.Za001. 0020.-	OPERA: Automazione cancelli; impiego: cancelli ad anta battente lunghezza [m] ≤ 2,50. LAVORO: Installazione. OP Automazione cancelli; impiego: cancelli ad anta battente lunghezza [m] ≤ 2,50. RM Automazione cancelli; impiego: cancelli ad anta battente lunghezza [m] ≤ 2,50 LV Installazione.	1,00	394,49	394,49
	SOMMANO 1 cad	1,00		
64 / 27 LOM251.OC. EEA.Pa01.H 8201.Za001. 0000.-	OPERA: Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = 433. LAVORO: Installazione. OP Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = 433. RM Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = 433 RM Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = 433 LV Installazione.	1,00	73,51	73,51
	SOMMANO 1 cad	1,00		
	A R I P O R T A R E			171'341,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			171'341,80
65 / 28 LOM251.OC. EEA.Pa01.H 8242.Za001. 0000.-	OPERA: Elettroserratura, multipla ambidestra; tensione nominale [V] = 12. LAVORO: Installazione. OP Elettroserratura, multipla ambidestra; tensione nominale [V] = 12. RM Elettroserratura multipla ambidestra; tensione nominale [V] = 12 LV Installazione.	3,00		
	SOMMANO 1 cad	3,00	134,92	404,76
66 / 29 LOM251.OC. EEA.Pa02.H 8239.Za001. 0005.-	OPERA: Selettore, a chiave; funzione: sicurezza controllo automazione. Incluso: coppia di chiavi uguali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a incasso. OP Selettore, a chiave; funzione: sicurezza controllo automazione. Incluso: coppia di chiavi uguali. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a incasso. RM Selettore a chiave; funzione: sicurezza controllo automazione. Incluso: coppia di chiavi uguali SPECIFICHE TECNICHE: installazione a incasso LV Posa.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	77,18	77,18
67 / 30 LOM251.OC. EEA.Pa02.H 9724.Za001. 0000.-	OPERA: Dispositivo di sblocco, manuale; impiego: automazione. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. OP Dispositivo di sblocco, manuale; impiego: automazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. RM Dispositivo di sblocco manuale; impiego: automazione SPECIFICHE TECNICHE: da esterno LV Posa.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	94,30	94,30
68 / 31 LOM251.OC. EEA.Pa02.H 9751.Za001. 0005.-	OPERA: Costa di sicurezza; lunghezza [m] = 2. LAVORO: Posa. OP Costa di sicurezza; lunghezza [m] = 2. RM Costa di sicurezza; lunghezza [m] = 2 LV Posa.	2,00		
	SOMMANO 1 cad	2,00	116,90	233,80
69 / 32 VEN25-10.01 .045.05	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a			
	A R I P O R T A R E			172'151,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			172'151,84
70 / 33 NP.ELE.07	bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP40 min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP40 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP40; - eventuali relè di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata	16,00	80,39	1'286,24
	SOMMANO cad	16,00		
	Allacciamento utenza monofase con tubazione incassata eseguito con: - tubazione in PVC flessibile incassato a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubazione); - cavo di alimentazione di sezione adeguata fino al quadro elettrico di zona; - completo di accessori (curve, manicotti di giunzione raccordi di cassette e quant'altro necessario alla completa finitura) per rendere l'impianto perfettamente funzionante e a regola d'arte; - guaina in PVC con spirale di rinforzo onde consentire un grado di protezione adeguato; - eventuale cassetta in PVC da esterno per il raccordo di tubazioni con accessori per garantire un grado di protezione adeguato. Allacciamento unità interna con potenza fino a 3,5kW, avente tubazione ?25mm, con cavo FG16OM16 3G4mm fino a dorsale. Piano a induzione			
	A R I P O R T A R E			173'438,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			173'438,08
71 / 35 NP.ELE.11	Allacciamento utenza monofase con tubazione a vista eseguito con: - tubazione in PVC rigida a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubazione); - cavo di alimentazione di sezione adeguata fino al quadro elettrico di zona; - completo di accessori (curve, manicotti di giunzione raccordi di cassette e quant'altro necessario alla completa finitura) per rendere l'impianto perfettamente funzionante e a regola d'arte; - guaina in PVC con spirale di rinforzo onde consentire un grado di protezione adeguato; - eventuale cassetta in PVC da esterno per il raccordo di tubazioni con accessori per garantire un grado di protezione adeguato. Allacciamento Pompa di sollevamento con potenza fino a 0.3kW, avente tubazione D25mm, con cavo FG16OM16 3G2,5mm fino a dorsale. Motore persiana/tenda/avvolgibile	14,00	68,44	958,16
		SOMMANO cad 14,00		
		58,00	68,44	3'969,52
		SOMMANO cad 58,00		
72 / 36 025219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 6 a 16 mmq ASCENSORE	1,00	58,21	58,21
		SOMMANO cad 1,00		
73 / 112 VEN25-10.01 .044.21	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canale) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canale) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canale) mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP40 min.; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle			
	A R I P O R T A R E			178'423,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			178'423,97
	reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP40 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44; - eventuali relè di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - eventuali comandi per dimmerazione dell'intensità luminosa degli apparecchi illuminanti ove richiesto; - eventuali rivelatori di presenza a raggi infrarossi passivi, dotati di microprocessore per la compensazione contro le variazioni di temperatura ambiente, angolo di rilevazione compreso tra i 130° ed i 270° a mezzo di lente di Fresnel; adatti per il comando sia di lampade ad incandescenza che fluorescenti, potenza massima pilotabile 2200 W cosfi 1. Completo di base di fissaggio, testa sensore orientabile, completo di linea di collegamento ed alimentazione, in propria tubazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto accensione luce con Rivelatore di presenza	18,00		
	SOMMANO cad	18,00	201,91	3'634,38
	A R I P O R T A R E			182'058,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			182'058,35
74 / 5 NP.ELE.01	Allacciamenti Impianto Meccanico (SbCat 4)			
	Allacciamento utenza monofase con tubazione incassata eseguito con: - tubazione in PVC flessibile incassato a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubazione); - cavo di alimentazione di sezione adeguata fino al quadro elettrico di zona; - completo di accessori (curve, manicotti di giunzione raccordi di cassette e quant'altro necessario alla completa finitura) per rendere l'impianto perfettamente funzionante e a regola d'arte; - guaina in PVC con spirale di rinforzo onde consentire un grado di protezione adeguato; - eventuale cassetta in PVC da esterno per il raccordo di tubazioni con accessori per garantire un grado di protezione adeguato. Allacciamento unità interna con potenza fino a 3kW, avente tubazione ?25mm, con cavo FG16OM16 3G2,5mm fino a dorsale. Unità esterna	15,00		
	SOMMANO cad	15,00	68,44	1'026,60
75 / 6 NP.ELE.02	idem c.s. ...a dorsale. Box tecnico	13,00		
	SOMMANO cad	13,00	68,44	889,72
76 / 7 NP.ELE.03	Allacciamento utenza monofase con tubazione a vista eseguito con: - tubazione in PVC rigida a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubazione); - cavo di alimentazione di sezione adeguata fino al quadro elettrico di zona; - completo di accessori (curve, manicotti di giunzione raccordi di cassette e quant'altro necessario alla completa finitura) per rendere l'impianto perfettamente funzionante e a regola d'arte; - guaina in PVC con spirale di rinforzo onde consentire un grado di protezione adeguato; - eventuale cassetta in PVC da esterno per il raccordo di tubazioni con accessori per garantire un grado di protezione adeguato. Allacciamento Pompa di sollevamento con potenza fino a 0.3kW, avente tubazione D25mm, con cavo FG16OM16 3G2,5mm fino a dorsale. Split a parete	31,00		
	SOMMANO cad	31,00	68,44	2'121,64
77 / 25 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8262.Za001. 0005.-	OPERA: Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato". OP Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente;			
	A R I P O R T A R E			186'096,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			186'096,31
78 / 110 NP.ELE.12	impiego: impianto di autmazione. Incluso: display. SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato". RM Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato" LV Installazione.	16,00	121,36	1'941,76
	SOMMANO 1 cad	16,00		
	Allacciamento utenza monofase con tubazione incassata eseguito con: - tubazione in PVC flessibile incassato a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubazione); - cavo di alimentazione di sezione adeguata fino al quadro elettrico di zona; - completo di accessori (curve, manicotti di giunzione raccordi di cassette e quant'altro necessario alla completa finitura) per rendere l'impianto perfettamente funzionante e a regola d'arte; - guaina in PVC con spirale di rinforzo onde consentire un grado di protezione adeguato; - eventuale cassetta in PVC da esterno per il raccordo di tubazioni con accessori per garantire un grado di protezione adeguato. Allacciamento unità di ventilazione meccanica controllata (VMC) o estrattore d'aria con potenza fino a 1kW, avente tubazione Ø25mm, con cavo FG16OM16 3G2,5mm fino a dorsale. VMC	58,00	68,44	3'969,52
	SOMMANO cad	58,00		
79 / 113 NP.ELE.13	idem c.s. ...unità di addolcitore con potenza fino a 0,5kW, avente tubazione Ø25mm, con cavo FG16OM16 3G2,5mm fino a dorsale. ADDOLCITORE	13,00	68,44	889,72
	SOMMANO cad	13,00		
	A R I P O R T A R E			192'897,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			192'897,31
80 / 1 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 8222.Za001. 0000.-	Apparecchi Illuminanti (SbCat 5)			
	OPERA: Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere; potenza [W] = 48. Incluso: staffa orientabile, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in materiale termoplastico infrangibile e autoestinguente, schermo in polycarbonato trasparente infrangibile antingiallimento, guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi, cassetta di alimentazione. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: faro con fascio concentrante o elettrico, predisposto per sistema DALI, verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. OP Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere; potenza [W] = 48. Incluso: staffa orientabile, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in materiale termoplastico infrangibile e autoestinguente, schermo in polycarbonato trasparente infrangibile antingiallimento, guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi, cassetta di alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: faro con fascio concentrante o elettrico, predisposto per sistema DALI, verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. RM Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere; potenza [W] = 48. Componente: lampada LED, . Incluso: staffa orientabile, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in materiale termoplastico infrangibile e autoestinguente, schermo in polycarbonato trasparente infrangibile antingiallimento, guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi, cassetta di alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: faro con fascio concentrante o elettrico, predisposto per sistema DALI, verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici LV Posa.	16,00		
	SOMMANO 1 cad	16,00	461,15	7'378,40
81 / 2 055074g	Palo conico in alluminio anodizzato o verniciato esternamente, Ø testa palo 60 mm, completi di asola e portello con morsettiera di 186 x 46 mm e foro passacavi di 150 x 50 mm, posti in opera interrati, compreso il collegamento alla cassetta di derivazione: altezza fuori terra 6,0 m, Ø base 120 mm, interrimento 800 mm	10,00		
	SOMMANO cad	10,00	1'162,23	11'622,30
82 / 3 065044a	Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm, verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica con seconda mano di finitura con resina acrilica stabilizzata ai			
	A R I P O R T A R E			211'898,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			211'898,01
83 / 4 063107a	raggi UV, completo di staffa zincata e verniciata, conforme norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V - 50 Hz: diffondente, 28 W, 3.500 lm, 50.000 ore	16,00	154,09	2'465,44
	SOMMANO cad	16,00		
	Diffusore sferico in polimetilmetacrilato resistente ai raggi UV, con base in tecnopolimero IP 65, predisposto per montaggio su palo o su braccio compresa bulloneria di fissaggio, cablato per lampade led massimo 23 W con attacco E27: trasparente con parte superiore verniciata: Ø 400 mm	18,00	88,67	1'596,06
	SOMMANO cad	18,00		
84 / 90 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7200.Ca011. 0000.a	OPERA: Palo illuminazione di plastica vetroresina; impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 60 spessore [mm] = 4.		27,67	249,03
	LAVORO: Posa. OP Palo illuminazione di plastica vetroresina; impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 60 spessore [mm] = 4.			
	RM Palo illuminazione di resina sintetica epossidica (EP); impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 60 spessore [mm] = 4	9,00		
	LV Posa.			
	SOMMANO 1 cad	9,00		
85 / 91 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8244.Za001. 0000.-	OPERA: Unità autonoma di emergenza; impiego: impianti di illuminazione; autonomia minima [h] = 2. Incluso: complesso elettronico di comando, batterie al Ni-Cd.		130,83	3'009,09
	LAVORO: Installazione. OP Unità autonoma di emergenza; impiego: impianti di illuminazione; autonomia minima [h] = 2. Incluso: complesso elettronico di comando, batterie al Ni-Cd.			
	RM Unità autonoma di emergenza; impiego: impianti di illuminazione; autonomia minima [h] = 2. Incluso: complesso elettronico di comando, batterie al Ni-Cd	23,00		
	LV Installazione.			
	SOMMANO 1 cad	23,00		
	A R I P O R T A R E			219'217,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			219'217,63
	Impianto di Terra ed Equalizzazione (SbCat 6)			
86 / 98 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7610.Sb003. 1250.-	OPERA: Dispersore, tondo di lega ferrosa acciaio zincato; sezione [mm²] = 50. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. OP Dispersore, tondo di lega ferrosa acciaio zincato; sezione [mm²] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. RM Dispersore tondo di lega ferrosa acciaio zincato; sezione [mm²] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione LV Posa.	120,00		
	SOMMANO 1 cad	120,00	12,75	1'530,00
87 / 99 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7610.Sb003. 0500.-	OPERA: Dispersore, a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 diametro (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori. OP Dispersore, a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 diametro (Ø) [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori. RM Dispersore a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori LV Posa.	3,00		
	SOMMANO 1 cad	3,00	59,80	179,40
88 / 100 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7615.Sb003. 0000.-	OPERA: Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: cassetta da esterno, morsetti in ottone nichelato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente. OP Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: cassetta da esterno, morsetti in ottone nichelato. SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente. RM Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato.			
	A R I P O R T A R E			220'927,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			220'927,03
89 / 101 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7615.Sb003. 0005.-	Componente: collegamento, . Incluso: cassetta da esterno, morsetti in ottone nichelato SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente LV Posa.	2,00		
	SOMMANO 1 cad	2,00	47,42	94,84
	OPERA: Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: cassetta da incasso, morsetti in ottone nichelato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente. OP Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: cassetta da incasso, morsetti in ottone nichelato. SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente. RM Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Componente: collegamento, . Incluso: cassetta da incasso, morsetti in ottone nichelato SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente LV Posa.	13,00		
	SOMMANO 1 cad	13,00	66,02	858,26
90 / 102 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 2280.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. RM Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa.	750,00		
	SOMMANO 1 m	750,00	3,52	2'640,00
	A R I P O R T A R E			224'520,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			224'520,13
	Impianto Fotovoltaico (SbCat 13)			
91 / 34 NP.ELE.08a	Fornitura, posa e allaccio di impianto fotovoltaico costituito da una potenza nominale di 2 kWp, dedicato a singola residenza	13,00		
	SOMMANO cad	13,00	4'201,95	54'625,35
92 / 111 NP.ELE.08b	idem c.s. ...nominale di 4 kWp, dedicato alle zone comuni	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	6'693,61	6'693,61
	A R I P O R T A R E			285'839,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			285'839,09
93 / 94 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 0900.Za001. 1840.-	Impianti Speciali (Cat 3) Impianto Citofonico e Videocitofonico (SbCat 7)			
	OPERA: Alimentatore; impiego: videocitofono; tensione di alimentazione [Vca] = 230 frequenza [Hz] = 50 potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: videocitono su complesso edilizio per il collegamento del gruppo esterno principale. OP Alimentatore; impiego: videocitofono; tensione di alimentazione [Vca] = 230 frequenza [Hz] = 50 potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: videocitono su complesso edilizio per il collegamento del gruppo esterno principale. RM Alimentatore; impiego: viedocitofono; tensione di alimentazione [Vca] = 230 frequenza [Hz] = 50 potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: videocitono su complesso edilizio per il collegamento del gruppo esterno principale LV Posa.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	210,01	210,01
94 / 95 LOM251.OC. EEA.Pa01.H 7460.Za001. 1015.-	OPERA: Centralino, semplice; geometria: a pulsantiera. Incluso: posto esterno, protezione antipioggia. LAVORO: Installazione. OP Centralino, semplice; geometria: a pulsantiera. Incluso: posto esterno, protezione antipioggia. RM Centralino semplice; geometria: a pulsantiera; impiego: da esterno a parete. Incluso: posto esterno, protezione antipioggia LV Installazione.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	87,67	87,67
95 / 96 LOM251.OC. EEA.Pa01.H 8269.D0000. 0000.-	OPERA: Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico videocitofonia sistema intercomunicante. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori. OP Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico videocitofonia sistema intercomunicante. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori. RM Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico videocitofonia sistema intercomunicante. Incluso:			
	A R I P O R T A R E			286'136,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			286'136,77
96 / 97 LOM251.OC. EEA.Pa01.H 8266.Za001. 0265.-	altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori LV Installazione.	2,00	38,09	76,18
	SOMMANO 1 cad	2,00		
	OPERA: Pulsantiera, elettronica audio; finitura: colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti a 2 file di pulsanti. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, posto esterno. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale. OP Pulsantiera, elettronica audio; finitura: colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti a 2 file di pulsanti. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, posto esterno. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale. RM Pulsantiera elettronica audio; finitura: colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti a 2 file di pulsanti. Componente: placca, . Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, posto esterno SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale LV Installazione.	1,00	590,99	590,99
	SOMMANO 1 cad	1,00		
97 / 103 LOM251.OC. EEA.Pa02.H 7455.Ca017. 0010.-	OPERA: Cavo, NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); sezione nominale [mm²] = 4x0,5; tensione nominale [V] = 12. LAVORO: Posa. OP Cavo, NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); sezione nominale [mm²] = 4x0,5; tensione nominale [V] = 12. RM Cavo NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); sezione nominale [mm²] = 4x0,5; tensione nominale [V] = 12 ÷ 48 SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) LV Posa.	130,00 100,00	7,81	1'796,30
	SOMMANO 1 m	230,00		
	A R I P O R T A R E			288'600,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			288'600,24
98 / 37 LOM251.OC. EEA.Pa02.H 7490.R0000. 0000.-	Impianto TV Terrestre e TV Satellitare (SbCat 8)			
	OPERA: Antenna, parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 65; guadagno [dB] = 36,5 frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 efficienza [%] = 70. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: guadagno a frequenza di lavoro [GHz] = 10,95. OP Antenna, parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 65; guadagno [dB] = 36,5 frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 efficienza [%] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: guadagno a frequenza di lavoro [GHz] = 10,95. RM Antenna parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 65; guadagno [dB] = 36,5 frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 efficienza [%] = 70; angolo offset [°] = 22,3. Incluso: disco in alluminio/acciaio SPECIFICHE TECNICHE: guadagno a frequenza di lavoro [GHz] = 10,95 LV Posa.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	165,94	165,94
99 / 38 LOM251.OC. EEA.Pa02.H 7490.Za001. 0005.-	OPERA: Antenna, UHF; geometria: fino a 20 elementi. Incluso: fissaggi, collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. LAVORO: Posa a mano. OP Antenna, UHF; geometria: fino a 20 elementi. Incluso: fissaggi, collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. RM Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale RM Antenna BLU420 RM Amplificatore ATB/5 SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore di segnale canali 38÷69 RM Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV LV Posa a mano.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	161,43	161,43
100 / 39 LOM251.OC. EEA.Pa02.H 7200.Sb042. 0000.a	OPERA: Palo, autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 1,5 diametro (Ø) [mm] = 25. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco semplice. OP Palo, autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 1,5 diametro (Ø) [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco semplice. RM Palo autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 1,5 diametro (Ø) [mm] =			
	A R I P O R T A R E			288'927,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			288'927,61
101 / 40 LOM251.OC. EEA.Pa01.H 8275.Za001. 0320.-	25 SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco semplice LV Posa.	2,00	131,25	262,50
	SOMMANO 1 cad	2,00		
	OPERA: Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10 ÷ 25 figura di rumore [dB] < 4 banda amplificabile 1 [dB] = 606 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. < 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso. OP Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10 ÷ 25 figura di rumore [dB] < 4 banda amplificabile 1 [dB] = 606 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. < 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso. RM Amplificatore multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10 ÷ 25 figura di rumore [dB] < 4 banda amplificabile 1 [dB] = 606 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. < 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso LV Installazione.	2,00	67,35	134,70
	SOMMANO 1 cad	2,00		
102 / 41 NP.ELE.10	Fornitura, posa in opera ed allacciamento del modulo di trasmissione di fibra ottica progettato per trasmettere l'intera offerta di un satellite e del terrestre. Progettato dando attenzione ad una installazione semplice e intuitiva. Il trasmettitore necessita l'utilizzo di un illuminatore Wideband 2 uscite H/V trasmettendo su un'unica fibra ottica single mode 9/125µm i segnali SAT + TV. INGRESSI SAT WIDEBAND Numero ingressi 2 Gamma frequenza - MHz 290 ÷ 2340 Livello d'ingresso - dB 75 ÷ 85 Impedenza nominale - Ohm 75 Perdita di ritorno - dB 8 Connettori F femmina INGRESSO DTT / DAB / FM Numero ingressi 1 Gamma frequenza - MHz 47 ÷ 790 Livello d'ingresso - dB 75 ÷ 85 Impedenza nominale - Ohm 75 Perdita di ritorno - dB > 8 Connettore F femmina			
	A R I P O R T A R E			289'324,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			289'324,81
103 / 42 NP.ELE.09	USCITA OTTICA Tipo fibra ottica Monomodale 9/125 Potenza ottica laser - dBm 15 (tipico) Numero massimo di nodi di riconversione ottica 64 Connettore SC/APC CARATTERISTICHE ELETTRICHE Alimentazione - VDC / A 12 / 2 Consumo max - mA 700 Connettore Jack 5,5 / 2,1 mm femmina LED DI STATUS Alimentazione elettrica (PS) Led verde ON / Led spento OFF Potenza ottica in uscita (OPT) Led verde OK / Led spento problema laser ottico CONDIZIONI AMBIENTALI Temperatura di utilizzo - °C -20 ÷ +60 CARATTERISTICHE FISICHE Tipo di materiale Zinco pressofuso Dimensioni (L x A x P) - mm 118 x 85 x 32 Peso - g 370	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	1'336,66	1'336,66
	Fornitura, posa in opera ed allacciamento del modulo di ricezione progettato per ricevere l'intera larghezza di banda satellitare e del digitale terrestre da fibra ottica 9/125 monomodale. Progettato dando attenzione ad una installazione semplice e intuitiva. Il ricevitore rigenera le due polarità Wide Band V-H e il segnale terrestre per poter ricreare una montante con multiswitch della serie Wide Band. INGRESSO OTTICO Tipo di fibra ottica 9/125 monomodale Potenza ottica in ingresso - dBm min: -9 / max: +3 Connettore SC/APC USCITE SAT WIDEBAND Numero uscite 2 Gamma frequenza uscite satellitari - MHz 290 ÷ 2340 Livello di uscita - dB 60 ÷ 80 Impedenza nominale - Ohm 75 Perdita di ritorno - dB >4 Connettori F femmina USCITA DTT / DAB /FM Numero uscite 1 Gamma frequenza uscite terrestri - MHz 47 ÷ 790 Livello di uscita - dB 60 ÷ 80 Impedenza nominale - Ohm 75 Perdita di ritorno - dB >9 Connettore F femmina CARATTERISTICHE ELETTRICHE Alimentatore esterno - VDC / A 6 / 2 Consumo max - mA 350 Connettore Jack 5,5 / 2,1 mm femmina LED DI STATUS			
	A R I P O R T A R E			290'661,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			290'661,47
104 / 92 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7427.Ca000. 0005.-	Alimentazione elettrica (PS) Led verde ON Potenza ottica in ingresso (OPT) Led verde OK / Led spento assenza di segnale CONDIZIONI AMBIENTALI Temperatura di utilizzo - °C -10 ÷ 50 CARATTERISTICHE FISICHE Tipo di materiale Zamak Dimensioni (L x A x P) - mm 83 x 137 x 30 Peso - g 590	15,00		
	SOMMANO cad	15,00	577,60	8'664,00
	OPERA: Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati. LAVORO: Posa. OP Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati. RM Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati LV Posa.	29,00		
	SOMMANO 1 cad	29,00	3,71	107,59
105 / 93 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 8231.Za001. 0260.-	OPERA: Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] < 0-6-10-14-18-22. Incluso: connettore IEC maschio, placca. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a due uscite (TV e SAT) da incasso, meccanica pressofusa, terminale. OP Presa, TV+ SAT; attenuazione di derivazione [dB] < 0-6-10-14-18-22. Incluso: connettore IEC maschio, placca. SPECIFICHE TECNICHE: a due uscite (TV e SAT) da incasso, meccanica pressofusa, terminale. RM Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] < 0-6-10- 14-18-22. Incluso: connettore IEC maschio, placca SPECIFICHE TECNICHE: a due uscite (TV e SAT) da incasso, meccanica pressofusa, terminale LV Posa.	29,00		
	SOMMANO 1 cad	29,00	32,89	953,81
	OPERA: Cavo, coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; diametro esterno (Ø) [mm] = 5. LAVORO: Posa. OP Cavo, coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; diametro esterno (Ø) [mm] = 5. RM Cavo coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; impiego: antenna impianti SAT; diametro esterno (Ø) [mm] = 5. Incluso: isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/ schermatura in nastri accoppiati alluminio/poliestere, treccia di rame rosso o staganto, guaina in PVC			
	A R I P O R T A R E			300'386,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			300'386,87
	SPECIFICHE TECNICHE: cavo d'antenna con anima in filo unico di rame ricotto o stagnato LV Posa.	280,00	6,81	1'906,80
		SOMMANO 1 m		
		280,00		
	A R I P O R T A R E			302'293,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			302'293,67
107 / 8 NP.ELE.04	Impianto Telefonico e di Trasmissione Dati (SbCat 10)			
	Fornitura, posa in opera ed allacciamento di "CSOE" modulo di distribuzione Centro servizi ottici di edificio (CSOE) modulo distribuzione per la gestione dei servizi multimediali in fibra ottica (impianto multiservizio), predisposto per l'alloggiamento di 10 cassette ottici, comprensivo di scompartimento superiore gestione ricchezza fibra chiusura a chiave per accesso operatore TLC, bianco - Dimensioni 450x380x130 mm	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	782,96	782,96
108 / 9 NP.ELE.05	Fornitura, posa in opera ed allacciamento di Cassetto ottico per la gestione dei servizi abilitati dall'impianto multiservizio, adatto all'alloggiamento di cavi in fibra ottica provenienti dalle unità abitative (STOA) o all'alloggiamento di splitter ottici, dotato di 8 porte e 4 bussole ottiche, bianco.	2,00		
	SOMMANO cad	2,00	345,94	691,88
109 / 10 NP.ELE.06	Fornitura, posa in opera ed allacciamento di Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA), preterminata da un lato con 4 connettori SC/APC Simplex con protezione antipolvere, dall'altro borchie con 4 connessioni SC/APC Simplex e protezione antipolvere su ciascun connettore, bianco	13,00		
	SOMMANO cad	13,00	282,35	3'670,55
110 / 105 095127a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP	29,00		
	SOMMANO cad	29,00	52,56	1'524,24
111 / 106 235025a	Cavo ottico multimodale OM2 tipo loose monotubo per esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE, Euroclasse Fca: 4 fibre armatura dielettrica antiroditore	280,00		
	SOMMANO m	280,00	3,10	868,00
112 / 107	idem c.s. ...Euroclasse Fca: 8 fibre armatura dielettrica			
	A R I P O R T A R E			309'831,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			309'831,30
235025b 113 / 108 LOM251.OC. EEA.Pa02.H 7455.Sc000. 0250.-	antiroditore	18,00	3,97	71,46
	SOMMANO m	18,00		
	OPERA: Cavo, UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie twistato non schermato. LAVORO: Posa. OP Cavo, UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie twistato non schermato. RM Cavo UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie twistato non schermato. Componente: conduttore, . Incluso: guaina in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) LV Posa.	1'000,00	2,29	2'290,00
		SOMMANO 1 m		
		1'000,00		
		1'000,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro			312'192,76
	T O T A L E euro			312'192,76
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
M	LAVORI A MISURA euro	312'192,76
M:001	Impianti elettrici euro	312'192,76
M:001.002	Impianti Bassa Tensione euro	285'839,09
M:001.002.001	Quadri Elettrici euro	27'977,38
M:001.002.002	Distribuzione euro	97'396,91
M:001.002.003	Allacciamenti Impianto Elettrico euro	56'684,06
M:001.002.004	Allacciamenti Impianto Meccanico euro	10'838,96
M:001.002.005	Apparecchi Illuminanti euro	26'320,32
M:001.002.006	Impianto di Terra ed Equalizzazione euro	5'302,50
M:001.002.013	Impianto Fotovoltaico euro	61'318,96
M:001.003	Impianti Speciali euro	26'353,67
M:001.003.007	Impianto Citofonico e Videocitofonico euro	2'761,15
M:001.003.008	Impianto TV Terrestre e TV Satellitare euro	13'693,43
M:001.003.010	Impianto Telefonico e di Trasmissione Dati euro	9'899,09
	TOTALE euro	312'192,76
	A R I P O R T A R E	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>NOTE</u> Prezzario principale di riferimento : prezzario Lombardia 2025 Prezzario secondario di riferimento : prezzario Veneto 2025 Prezzario terziario di riferimento : prezzario DEI 2025 Voci non presenti calcolate con analisi prezzi in base ad offerte richieste ed indicate con codice NP.ELE.xx Data, _____ Il Tecnico	
	A R I P O R T A R E	

COMMITTENTE: