



GB&PARTNERS
SERVIZI E PROGETTI IMMOBILIARI

Via Varoli 37, 26845 Codogno (LO)

Teléfono 0377 436099 - 0377 34691 Fax 0377 436654

E-mail amministrazione@gbepartners.it - tecnico@gbepartners.it

www.gbepartners.it

REGISTRO IMPRESE DI LODI n° 05966150962
PARTITA IVA / C.A. 03996150962
C.S. € 11.111,00 iv



UNI EN ISO 9001:2015



UNI EN ISO 14001:2015



Progetto impianti



Dabster srl

Via Sommacampagna 63/H - 37137 Verona

P.IVA 04461890230

mail: mail@dabster.it

Il Progettista

COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI)
AREA Ex TORRIANI ARAS 01
PROGETTO ESECUTIVO
Progetto Servizi Abitativi Pubblici di via Pergolesi

N°	DATA	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO	STUDIO	DIS.
00	16/01/2026	Prima emissione		G.B.&P.	L.M.



Progetto

PROGETTO ESECUTIVO

Servizi Abitativi Pubblici

Comune di Cologno
Monzese (MI)

Proponente

Officine Mak S.r.l.

Corso Europa, 10
Milano 20122

Scala

-

Data

23/01/2026

Tipo tavola
IMPIANTI


Serie
PROGETTO ESECUTIVO

Titolo
**IMPIANTI ELETTRICI -
INCIDENZA MANODOPERA**

Tavola nr.

Tipo Tavola	IMP
Sigla / Serie	ES
Numero / Variante	01
Agg.	00

Orientamento



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 025219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessib ... provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 6 a 16 mmq SOMMANO cad	1,00	58,21	58,21	26,78	46,000
2 035278d	Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a. SOMMANO cad	1,00	72,11	72,11	11,54	16,000
3 035283	Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a. SOMMANO cad	1,00	34,92	34,92	9,43	27,000
4 055074g	Palo conico in alluminio anodizzato o verniciato esternamente, Ø testa palo 60 mm, completi di asola e portello con morsettiera di 186 x 46 mm e foro passacavi di 150 x 50 mm, post ... ti, compreso il collegamento alla cassetta di derivazione: altezza fuori terra 6,0 m, Ø base 120 mm, interramento 800 mm SOMMANO cad	10,00	1'162,23	11'622,30	1'046,01	9,000
5 063107a	Diffusore sferico in polimetilmetacrilato resistente ai raggi UV, con base in tecnopolimero IP 65, predisposto per montaggio su palo o su braccio compresa bulloneria di fissaggio, cablato per lampade led massimo 23 W con attacco E27: trasparente con parte superiore verniciata: Ø 400 mm SOMMANO cad	18,00	88,67	1'596,06	0,00	
6 065044a	Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temperato s ... ne IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V - 50 Hz: diffondente, 28 W, 3.500 lm, 50.000 ore SOMMANO cad	16,00	154,09	2'465,44	295,85	12,000
7 095127a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP SOMMANO cad	29,00	52,56	1'524,24	472,51	31,000
8 235025a	Cavo ottico multimodale OM2 tipo loose monotubo per esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE, Euroclasse Fca: 4 fibre armatura dielettrica antiroditore SOMMANO m	280,00	3,10	868,00	399,28	46,000
9 235025b	Cavo ottico multimodale OM2 tipo loose monotubo per esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE, Euroclasse Fca: 8 fibre armatura dielettrica antiroditore SOMMANO m	18,00	3,97	71,46	30,73	43,000
10 LOM251.OC .EEA.Pa01.G 7440.Za001. 0505.-	OPERA: Fusibile, tipo gG; geometria: cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 10,3 lunghezza [mm] = 38; corrente nominale In [A] = 2 ÷ 32 tensione nominale Un [V] = 500 potere d'inter ... corrente nominale In [A] = 2 ÷ 32 tensione nominale Un [V] = 500 potere d'interruzione [kA] = 100 LV Installazione. SOMMANO 1 cad	32,00	7,33	234,56	158,08	67,394
11 LOM251.OC .EEA.Pa01.G 7450.Za001. 2510.-	OPERA: Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 25 sensibilità differenziale residua Iðn [A] = 0,03 ÷ 0,5 ... iale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata LV Installazione. SOMMANO 1 cad	66,00	68,97	4'552,02	814,44	17,892
12 LOM251.OC .EEA.Pa01.G 7450.Za001. 2550.-	OPERA: Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 25 sensibilità differenziale residua Iðn [A] = 0,03 ÷ 0 ... iale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata LV Installazione. SOMMANO 1 cad	6,00	107,13	642,78	103,68	16,130
13 LOM251.OC .EEA.Pa01.G 7450.Za001.	OPERA: Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 4 moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 63 sensibilità differenziale residua Iðn [A] = 0,3; n° pol ... iale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata					
	A R I P O R T A R E			23'742,10	3'368,33	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			23'742,10	3'368,33	
3000.-	LV Installazione. SOMMANO 1 cad	13,00	199,45	2'592,85	160,42	6,187
14 LOM251.OC .EEA.Pa01.G 7620.Za001. 0390.-	OPERA: Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 2P. Incluso: protezione termica/dinamica. LAVORO: ... namica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota LV Installazione. SOMMANO 1 cad	29,00	173,48	5'030,92	572,75	11,385
15 LOM251.OC .EEA.Pa01.G 7620.Za001. 0400.-	OPERA: Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Incluso: protezione termica/dinamica. LAVORO: ... namica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota LV Installazione. SOMMANO 1 cad	1,00	388,50	388,50	24,69	6,355
16 LOM251.OC .EEA.Pa01.G 8206.Za001. 0000.-	OPERA: Pulsante, a tirante; tensione nominale [V] = 250 corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 2 NA. Incluso: supporti predisposti. LAVORO: Installazione. OP Pulsante, a tira ... ne nominale [V] = 250 corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 2 NA. Incluso: supporti predisposti LV Installazione. SOMMANO 1 cad	5,00	10,43	52,15	18,50	35,475
17 LOM251.OC .EEA.Pa01.G 8206.Za001. 0250.-	OPERA: Pulsante, basculante; geometria: 2 moduli; funzione: apparecchi di comando; tensione nominale di alimentazione BUS [V] = 20 ÷ 30 assorbimento di corrente [mA] = 10. Inclus ... tore, comando per tapparelle, attivazione di 2 scenari; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto LV Installazione. SOMMANO 1 cad	58,00	58,20	3'375,60	572,46	16,959
18 LOM251.OC .EEA.Pa01.G 8206.Za001. 1000.-	OPERA: Pulsante, in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione da incasso. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifi ... tazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SOMMANO 1 cad	192,00	40,05	7'689,60	4'266,24	55,481
19 LOM251.OC .EEA.Pa01.G 8235.Za001. 0250.-	OPERA: Derivazione d'impianto presa, bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 corrente nominale 2 [A] = 16 ... tazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SOMMANO 1 cad	243,00	46,87	11'389,41	4'799,25	42,138
20 LOM251.OC .EEA.Pa01.G 8235.Za001. 0255.-	OPERA: Derivazione d'impianto presa, bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 1 ... tazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SOMMANO 1 cad	14,00	53,94	755,16	311,08	41,194
21 LOM251.OC .EEA.Pa01.G 8237.Za001. 0000.-	OPERA: Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo ... tazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SOMMANO 1 cad	158,00	57,34	9'059,72	3'510,76	38,751
22 LOM251.OC .EEA.Pa01.G 8237.Za001. 1005.-	OPERA: Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo ... ncluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SOMMANO 1 cad	70,00	49,59	3'471,30	1'728,30	49,788
23 LOM251.OC .EEA.Pa01.G 8244.Za001. 0000.-	OPERA: Unità autonoma di emergenza; impiego: impianti di illuminazione; autonomia minima [h] = 2. Incluso: complesso elettronico di comando, batterie al Ni-Cd. LAVORO: Installazio ... illuminazione; autonomia minima [h] = 2. Incluso: complesso elettronico di comando, batterie al Ni-Cd LV Installazione. SOMMANO 1 cad	23,00	130,83	3'009,09	454,25	15,096
24 LOM251.OC	OPERA: Temporizzatore, luci; portata dei contatti [A] = 16. Incluso: in contenitore plastico. LAVORO: Installazione.					
	A R I P O R T A R E			70'556,40	19'787,03	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			70'556,40	19'787,03	
.EEA.Pa01.G 8250.Za000. 0000.-	SPECIFICHE TECNICHE: installato su guida DIN, campo di regola ... contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: installato su guida DIN, campo di regolazione 0.05" ÷ 10gg LV Installazione. SOMMANO 1 cad	2,00	54,00	108,00	29,62	27,426
25 LOM251.OC .EEA.Pa01.G 8262.Za001. 0005.-	OPERA: Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare control ... rale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato" LV Installazione. SOMMANO 1 cad	16,00	121,36	1'941,76	206,56	10,638
26 LOM251.OC .EEA.Pa01.G 9755.Za001. 0000.-	OPERA: Placca, autoportante; geometria: 3 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello. LAVORO: Installazione. OP Placca, autoportante; geo ... te; geometria: 3 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello LV Installazione. SOMMANO 1 cad	540,00	8,02	4'330,80	1'333,80	30,798
27 LOM251.OC .EEA.Pa01.G 9755.Za001. 0005.-	OPERA: Placca, autoportante; geometria: 4 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello. LAVORO: Installazione. OP Placca, autoportante; geo ... te; geometria: 4 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello LV Installazione. SOMMANO 1 cad	45,00	10,35	465,75	111,15	23,865
28 LOM251.OC .EEA.Pa01.H 0005.Za001. 0020.-	OPERA: Automazione cancelli; impiego: cancelli ad anta battente lunghezza [m] ≤ 2,50. LAVORO: Installazione. OP Automazione cancelli; impiego: cancelli ad anta battente lunghezza [m] ≤ 2,50. RM Automazione cancelli; impiego: cancelli ad anta battente lunghezza [m] ≤ 2,50 LV Installazione. SOMMANO 1 cad	1,00	394,49	394,49	49,37	12,515
29 LOM251.OC .EEA.Pa01.H 7460.Za001. 1015.-	OPERA: Centralino, semplice; geometria: a pulsantiera. Incluso: posto esterno, protezione antipioggia. LAVORO: Installazione. OP Centralino, semplice; geometria: a pulsantiera. In ... ometria: a pulsantiera; impiego: da esterno a parete. Incluso: posto esterno, protezione antipioggia LV Installazione. SOMMANO 1 cad	1,00	87,67	87,67	12,34	14,076
30 LOM251.OC .EEA.Pa01.H 8201.Za001. 0000.-	OPERA: Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = 433. LAVORO: Installazione. OP Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = ... frequenza [MHz] = 433 RM Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = 433 LV Installazione. SOMMANO 1 cad	1,00	73,51	73,51	19,75	26,867
31 LOM251.OC .EEA.Pa01.H 8242.Za001. 0000.-	OPERA: Elettroserratura, multipla ambidestra; tensione nominale [V] = 12. LAVORO: Installazione. OP Elettroserratura, multipla ambidestra; tensione nominale [V] = 12. RM Elettroserratura multipla ambidestra; tensione nominale [V] = 12 LV Installazione. SOMMANO 1 cad	3,00	134,92	404,76	148,11	36,592
32 LOM251.OC .EEA.Pa01.H 8266.Za001. 0265.-	OPERA: Pulsantiera, elettronica audio; finitura: colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti a 2 file di pulsanti. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, ... ulsanti retroilluminati con LED, posto esterno SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale LV Installazione. SOMMANO 1 cad	1,00	590,99	590,99	24,67	4,174
33 LOM251.OC .EEA.Pa01.H 8269.D0000. 0000.-	OPERA: Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico videocitofonia sistema intercomunicante. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsant ... ntaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori LV Installazione. SOMMANO 1 cad	2,00	38,09	76,18	24,70	32,423
34 LOM251.OC .EEA.Pa01.H 8275.Za001. 0320.-	OPERA: Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10 ÷ 25 figura di rumore [dB] < 4 banda amplificabile 1 [dB] = 606 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica ... essi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. < 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso LV Installazione.					
	A R I P O R T A R E			79'030,31	21'747,10	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			79'030,31	21'747,10	
35 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 0900.Za001. 1840.-	OPERA: Alimentatore; impiego: videocitofono; tensione di alimentazione [Vca] = 230 frequenza [Hz] = 50 potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. LAVORO: Po ... duli SPECIFICHE TECNICHE: videocitono su complesso edilizio per il collegamento del gruppo esterno principale LV Posa. SOMMANO 1 cad	2,00	67,35	134,70	69,10	51,299
36 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7200.Ca011. 0000.a	OPERA: Palo illuminazione di plastica vetroresina; impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 60 spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. OP Palo illuminazione di plastica vetro ... di resina sintetica epossidica (EP); impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 60 spessore [mm] = 4 LV Posa. SOMMANO 1 cad	1,00	210,01	210,01	7,41	3,528
37 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7400.D0017. 0005.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 65 diametro interno (Ø) [mm] = 58,5. LAVORO: Posa. Escluso: scav ... nco; riempimento. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) SOMMANO 1 m	9,00	27,67	249,03	133,29	53,524
38 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7400.D0017. 0020.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 diametro interno (Ø) [mm] = 115. LAVORO: Posa. Escluso: scav ... nco; riempimento. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) SOMMANO 1 m	480,00	4,37	2'097,60	566,40	27,002
39 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7400.D0017. 0025.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 diametro interno (Ø) [mm] = 145. LAVORO: Posa. Escluso: scav ... nco; riempimento. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) SOMMANO 1 m	260,00	8,80	2'288,00	452,40	19,773
40 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0005.-	OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. OP T ... ; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente LV Posa. SOMMANO 1 m	450,00	13,39	6'025,50	976,50	16,206
41 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0010.-	OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 25. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. OP T ... ; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente LV Posa. SOMMANO 1 m	1'400,00	3,44	4'816,00	3'458,00	71,802
42 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0015.-	OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 32. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. OP T ... ; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente LV Posa. SOMMANO 1 m	3'500,00	3,91	13'685,00	8'645,00	63,171
43 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0020.-	OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. OP T ... ; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente LV Posa. SOMMANO 1 m	700,00	5,51	3'857,00	1'729,00	44,828
		200,00	6,44	1'288,00	494,00	38,354
	A R I P O R T A R E			113'681,15	38'278,20	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			113'681,15	38'278,20	
44 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0025.-	OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 50. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. OP T ... ; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente LV Posa. SOMMANO 1 m	600,00	7,74	4'644,00	1'482,00	31,912
45 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 760.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG ... ne nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina LV Posa. SOMMANO 1 m	60,00	2,29	137,40	58,80	42,795
46 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 785.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG1 ... one nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina LV Posa. SOMMANO 1 m	2'340,00	8,68	20'311,20	4'048,20	19,931
47 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 805.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG ... ne nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina LV Posa. SOMMANO 1 m	30,00	2,86	85,80	36,90	43,007
48 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 810.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG ... ne nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina LV Posa. SOMMANO 1 m	1'480,00	3,39	5'017,20	1'820,40	36,283
49 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 815.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16 ... ione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina LV Posa. SOMMANO 1 m	250,00	4,63	1'157,50	372,50	32,181
50 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 820.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16 ... ione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina LV Posa. SOMMANO 1 m	15,00	5,96	89,40	25,95	29,027
51 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 945.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16O ... zione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina LV Posa. SOMMANO 1 m	20,00	6,52	130,40	34,60	26,534
52 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 950.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16 ... ione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina LV Posa. SOMMANO 1 m	25,00	8,60	215,00	49,50	23,023
53 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.0 955.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG1 ... one nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina LV Posa. SOMMANO 1 m	20,00	12,80	256,00	49,40	19,297
	A R I P O R T A R E			145'725,05	46'256,45	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			145'725,05	46'256,45	
54 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.1 025.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16R1 ... 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno LV Posa. SOMMANO 1 m	480,00	4,46	2'140,80	470,40	21,973
55 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.2 255.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FS17 di ... ; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa. SOMMANO 1 m	7'000,00	1,19	8'330,00	5'180,00	62,185
56 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.2 260.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FS17 di ... ; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa. SOMMANO 1 m	7'500,00	1,32	9'900,00	5'550,00	56,061
57 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.2 265.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FS17 di l ... le; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa. SOMMANO 1 m	2'100,00	1,51	3'171,00	1'554,00	49,007
58 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.2 270.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FS17 di l ... le; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa. SOMMANO 1 m	1'000,00	1,77	1'770,00	740,00	41,808
59 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7424.Sc009.2 280.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FS17 di ... e; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa. SOMMANO 1 m	750,00	3,52	2'640,00	735,00	27,841
60 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7427.Ca000. 0005.-	OPERA: Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati. LAVORO: Posa. OP Scatola, di derivazione di resina sintetica g ... RM Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati LV Posa. SOMMANO 1 cad	29,00	3,71	107,59	71,63	66,577
61 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7427.Ca000. 0015.-	OPERA: Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a quattro posti allineati. LAVORO: Posa. OP Scatola, di derivazione di resina sinteti ... catola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a quattro posti allineati LV Posa. SOMMANO 1 cad	0,00	5,03	0,00	0,00	49,105
62 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7427.D0000. 0265.-	OPERA: Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 190 larghezza [mm] = 140 altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o traspa ... on viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 LV Posa. SOMMANO 1 cad	13,00	20,14	261,82	128,31	49,007
63 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7427.Za001. 0775.-	OPERA: Scatola, di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 196 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: 1 ... ti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato LV Posa. SOMMANO 1 cad	15,00	8,27	124,05	74,10	59,734
64 LOM251.OC	OPERA: Scatola, di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 392 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: 1 ... ti					
	A R I P O R T A R E			174'170,31	60'759,89	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			174'170,31	60'759,89	
.EEA.Pa02.G 7427.Za001. 0785.-	componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato LV Posa. SOMMANO 1 cad	22,00	11,13	244,86	108,68	44,385
65 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7427.Za001. 0790.-	OPERA: Scatola, di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 480 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: 1 ... ti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato LV Posa. SOMMANO 1 cad	7,00	12,62	88,34	34,58	39,144
66 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7436.Ca000. 0015.-	OPERA: Quadro elettrico, da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta au ... io SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsetti LV Posa. SOMMANO 1 cad	13,00	79,41	1'032,33	320,97	31,092
67 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7436.Ca000. 0255.a	OPERA: Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 altezza [mm] = 600; ... TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 LV Posa. SOMMANO 1 cad	14,00	323,51	4'529,14	691,18	15,261
68 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7436.Ca000. 0255.c	OPERA: Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 altezza [mm] = 1000 ... TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 LV Posa. SOMMANO 1 cad	1,00	369,03	369,03	49,37	13,378
69 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7610.Sb003. 0500.-	OPERA: Dispensore, a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 diametro (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispensore in acciaio zincato a c ... re in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori LV Posa. SOMMANO 1 cad	3,00	59,80	179,40	59,25	33,027
70 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7610.Sb003. 1250.-	OPERA: Dispensore, tondo di lega ferrosa acciaio zincato; sezione [mm²] = 50. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispensore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e tras ... ECIFICHE TECNICHE: dispensore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione LV Posa. SOMMANO 1 cad	120,00	12,75	1'530,00	1'184,40	77,412
71 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7615.Sb003. 0000.-	OPERA: Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: cassetta da esterno, morsetti in ottone nichelato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenzia ... o, morsetti in ottone nichelato SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente LV Posa. SOMMANO 1 cad	2,00	47,42	94,84	69,10	72,860
72 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7615.Sb003. 0005.-	OPERA: Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: cassetta da incasso, morsetti in ottone nichelato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenzia ... o, morsetti in ottone nichelato SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente LV Posa. SOMMANO 1 cad	13,00	66,02	858,26	449,15	52,333
73 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 8205.Za000. 0250.d	OPERA: Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare scatola; funzione: manovra sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. I ... oni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN LV Posa. SOMMANO 1 cad	13,00	25,89	336,57	160,42	47,663
	A R I P O R T A R E			183'433,08	63'886,99	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			183'433,08	63'886,99	
74 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 8205.Za000. 0250.f	OPERA: Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare scatolato; funzione: manovra sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. I ... SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN LV Posa.	SOMMANO 1 cad	1,00	31,81	14,81	46,558
75 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 8205.Za001. 0045.b	OPERA: Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2 LV Posa.	SOMMANO 1 cad	13,00	38,19	64,22	12,935
76 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 8205.Za001. 0055.b	OPERA: Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4 LV Posa.	SOMMANO 1 cad	4,00	68,45	19,76	7,217
77 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 8205.Za001. 0085.a	OPERA: Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 25 corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2 LV Posa.	SOMMANO 1 cad	66,00	54,11	326,04	9,130
78 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 8205.Za001. 0095.a	OPERA: Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 25 corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4 LV Posa.	SOMMANO 1 cad	1,00	101,44	6,42	6,329
79 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 8205.Za001. 0145.b	OPERA: Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 1 LV Posa.	SOMMANO 1 cad	1,00	25,43	4,94	19,426
80 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 8205.Za001. 0760.b	OPERA: Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare monoblocco scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 1 installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A LV Posa.	SOMMANO 1 cad	32,00	114,42	268,48	7,333
81 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 8222.Za001. 0000.-	OPERA: Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere; potenza [W] = 48. Incluso: staffa orientabile, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in materiale termoplastico infrarosso o elettrico, predisposto per sistema DALI, verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici LV Posa.	SOMMANO 1 cad	16,00	461,15	225,12	3,051
82 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 8231.Za001. 0260.-	OPERA: Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] < 0-6-10-14-18-22. Incluso: connettore IEC maschio, placca. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a due uscite (TV e SAT) da incasso, meccanica pressofusa, terminale LV Posa.	SOMMANO 1 cad	29,00	32,89	429,49	45,029
83 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 8231.Za001. 1000.-	OPERA: Presa; corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: UNEL bivalente modulare. OP Presa; corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] ... re. RM Presa; corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: UNEL bivalente modulare LV Posa.					
	A R I P O R T A R E			199'926,94	65'246,27	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			199'926,94	65'246,27	
84 LOM251.OC .EEA.Pa02.H 7200.Sb042. 0000.a	OPERA: Palo, autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 1,5 diametro (Ø) [mm] = 25. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fu ... ego: impianti TV; altezza [m] = 1,5 diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco semplice LV Posa.	SOMMANO 1 cad 243,00	12,40	3'013,20	1'200,42	39,839
85 LOM251.OC .EEA.Pa02.H 7455.Ca017. 0010.-	OPERA: Cavo, NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); sezione nominale [mm²] = 4x0,5; tensione nominale [V] = 12. LAVORO: Posa. OP Cavo, NPI di resina sintetica polivinilcl ... nale [mm²] = 4x0,5; tensione nominale [V] = 12 ÷ 48 SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) LV Posa.	SOMMANO 1 cad 2,00	131,25	262,50	197,48	75,230
86 LOM251.OC .EEA.Pa02.H 7455.Sc000.0 250.-	OPERA: Cavo, UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie twistato non schermato. LAVORO: Posa. OP Cavo, UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie twistato non sche ... twistato non schermato. Componente: conduttore, . Incluso: guaina in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) LV Posa.	SOMMANO 1 m 230,00	7,81	1'796,30	1'136,20	63,252
87 LOM251.OC .EEA.Pa02.H 7455.Sc009.0 005.-	OPERA: Cavo, coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; diametro esterno (Ø) [mm] = 5. LAVORO: Posa. OP Cavo, coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; diametro est ... taganto, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo d'antenna con anima in filo unico di rame ricotto o stagnato LV Posa.	SOMMANO 1 m 1'000,00	2,29	2'290,00	1'490,00	65,066
88 LOM251.OC .EEA.Pa02.H 7490.R0000. 0000.-	OPERA: Antenna, parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 65; guadagno [dB] = 36,5 frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 efficienza [%] = 70. LAVORO: Posa. ... = 22,3. Incluso: disco in alluminio/acciaio SPECIFICHE TECNICHE: guadagno a frequenza di lavoro [GHz] = 10,95 LV Posa.	SOMMANO 1 cad 1,00	165,94	165,94	98,74	59,503
89 LOM251.OC .EEA.Pa02.H 7490.Za001. 0005.-	OPERA: Antenna, UHF; geometria: fino a 20 elementi. Incluso: fissaggi, collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. LAVORO: Posa a mano. OP Antenna, UHF; geometria: fi ... ICHE: amplificatore di segnale canali 38÷69 RM Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV LV Posa a mano.	SOMMANO 1 cad 1,00	161,43	161,43	53,64	33,228
90 LOM251.OC .EEA.Pa02.H 8239.Za001. 0005.-	OPERA: Selettore, a chiave; funzione: sicurezza controllo automazione. Incluso: coppia di chiavi uguali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a incasso. OP Selett ... ezza controllo automazione. Incluso: coppia di chiavi uguali SPECIFICHE TECNICHE: installazione a incasso LV Posa.	SOMMANO 1 cad 1,00	77,18	77,18	19,75	25,590
91 LOM251.OC .EEA.Pa02.H 9724.Za001. 0000.-	OPERA: Dispositivo di sblocco, manuale; impiego: automazione. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. OP Dispositivo di sblocco, manuale; impiego: automazione. SPECIFICHE ... ECNICHE: da esterno. RM Dispositivo di sblocco manuale; impiego: automazione SPECIFICHE TECNICHE: da esterno LV Posa.	SOMMANO 1 cad 1,00	94,30	94,30	34,56	36,649
92 LOM251.OC .EEA.Pa02.H 9751.Za001. 0005.-	OPERA: Costa di sicurezza; lunghezza [m] = 2. LAVORO: Posa. OP Costa di sicurezza; lunghezza [m] = 2. RM Costa di sicurezza; lunghezza [m] = 2 LV Posa.	SOMMANO 1 cad 2,00	116,90	233,80	49,38	21,121
	A R I P O R T A R E			209'928,39	70'909,64	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			209'928,39	70'909,64	
93 LOM251.OC .EEA.Pa04.H 8213.Za000. 0755.b	OPERA: Segnalatore acustico, ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 frequenza [Hz] = 50 consumo di potenza [VA] = 8. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECN ... PECIFICHE TECNICHE: Frutti componibili per apparecchi di segnalazione, applicati in supporti predisposti LV Formazione. SOMMANO 1 cad	4,00	13,93	55,72	13,80	24,767
94 LOM251.OC .EEA.Pa04.H 8213.Za000. 1000.b	OPERA: Segnalatore acustico, suoneria di materiale generico; funzione: segnalazione acustica di eventi; impiego: quadri elettrici ambienti civili ambienti terziari; tensione no ... Incluso: contenitore in materia plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN LV Formazione. SOMMANO 1 cad	15,00	29,46	441,90	222,15	50,272
95 NP.ELE.01	Allacciamento utenza monofase con tubazione incassata eseguito con: - tubazione in PVC flessibile incassato a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubaz ... to unità interna con potenza fino a 3kW, avente tubazione ?25mm, con cavo FG16OM16 3G2,5mm fino a dorsale. Unità esterna SOMMANO cad	15,00	68,44	1'026,60	460,36	44,843
96 NP.ELE.02	Allacciamento utenza monofase con tubazione incassata eseguito con: - tubazione in PVC flessibile incassato a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubaz ... ento unità interna con potenza fino a 3kW, avente tubazione ?25mm, con cavo FG16OM16 3G2,5mm fino a dorsale. Box tecnico SOMMANO cad	13,00	68,44	889,72	421,98	47,428
97 NP.ELE.03	Allacciamento utenza monofase con tubazione a vista eseguito con: - tubazione in PVC rigida a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubazione); - cavo di ... sollevamento con potenza fino a 0.3kW, avente tubazione D25mm, con cavo FG16OM16 3G2,5mm fino a dorsale. Split a parete SOMMANO cad	31,00	68,44	2'121,64	1'006,25	47,428
98 NP.ELE.04	Fornitura, posa in opera ed allacciamento di "CSOE" modulo di distribuzione Centro servizi ottici di edificio (CSOE) modulo distribuzione per la gestione dei servizi multimediali i ... mento superiore gestione ricchezza fibra chiusura a chiave per accesso operatore TLC, bianco - Dimensioni 450x380x130 mm SOMMANO cad	1,00	782,96	782,96	371,34	47,428
99 NP.ELE.05	Fornitura, posa in opera ed allacciamento di Cassetto ottico per la gestione dei servizi abilitati dall'impianto multiservizio, adatto all'alloggiamento di cavi in fibra ottica pr ... enti dalle unità abitative (STOA) o all'alloggiamento di splitter ottici, dotato di 8 porte e 4 bussole ottiche, bianco. SOMMANO cad	2,00	345,94	691,88	328,14	47,428
100 NP.ELE.06	Fornitura, posa in opera ed allacciamento di Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA), preterminata da un lato con 4 connettori SC/APC Simplex con protezione antipolvere, dall'altro borchie con 4 connessioni SC/APC Simplex e protezione antipolvere su ciascun connettore, bianco SOMMANO cad	13,00	282,35	3'670,55	1'740,87	47,428
101 NP.ELE.07	Allacciamento utenza monofase con tubazione incassata eseguito con: - tubazione in PVC flessibile incassato a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubaz ... nità interna con potenza fino a 3,5kW, avente tubazione ?25mm, con cavo FG16OM16 3G4mm fino a dorsale. Piano a induzione SOMMANO cad	14,00	68,44	958,16	429,67	44,843
102 NP.ELE.08a	Fornitura, posa e allaccio di impianto fotovoltaico costituito da una potenza nominale di 2 kWp, dedicato a singola residenza SOMMANO cad	13,00	4'201,95	54'625,35	24'495,86	44,843
103 NP.ELE.08b	Fornitura, posa e allaccio di impianto fotovoltaico costituito da una potenza nominale di 4 kWp, dedicato alle zone comuni SOMMANO cad	1,00	6'693,61	6'693,61	3'001,64	44,843
104 NP.ELE.09	Fornitura, posa in opera ed allacciamento del modulo di ricezione progettato per ricevere l'intera larghezza di banda satellitare e del digitale terrestre da fibra ottica 9/125 mon ... zo - °C -10 ÷ 50 CARATTERISTICHE FISICHE Tipo di materiale Zamak Dimensioni (L x A x P) - mm 83 x 137 x 30					
	A R I P O R T A R E			281'886,48	103'401,70	

COMMITTENTE:

COMMITTENTE: [24_106-E-EDU-EXX-CM01b.dcf (\DB02\Commesse\24_\24_106\30_E\34_Co\IE\ v.1/113]