



STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO:

COMMITTENTE: Officine Mak S.r.l.

Data, 06/02/2026

IL TECNICO

Dabster s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 015061a	Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla, con attacco maschio e portagomma, comprese le guarnizioni, nonché ogni altro onere e magistero: Ø 1/2" SOMMANO cad	13,00	36,50	474,50	332,15	70,000
2 015078a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia SOMMANO cad	13,00	145,47	1'891,11	964,47	51,000
3 015078b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo SOMMANO cad	15,00	175,97	2'639,55	1'689,30	64,000
4 015078c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet SOMMANO cad	11,00	172,55	1'898,05	1'233,74	65,000
5 015078d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso SOMMANO cad	16,00	114,14	1'826,24	1'314,88	72,000
6 015078e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello SOMMANO cad	13,00	114,14	1'483,82	1'068,34	72,000
7 015078f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice SOMMANO cad	26,00	114,14	2'967,64	2'136,70	72,000
8 015146b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropi ... 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie: con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato SOMMANO cad	3,00	804,38	2'413,14	530,89	22,000
9 025110a	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di ... ento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: lunghezza 70 mm, attacchi n. 2 + 2 SOMMANO cad	3,00	440,66	1'321,98	224,73	17,000
10 025110b	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di ... nto in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: lunghezza 140 mm, attacchi n. 4 + 4 SOMMANO cad	6,00	471,26	2'827,56	452,41	16,000
11 035161a	Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con boccole autolubrificate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, completo di regolatore di velocità con inter ... ON-OFF e collegamento elettrico: portata 85 mc/h, prevalenza 0,55 mm H2O, potenza 45 W, livello di rumorosità 40 dB (A) SOMMANO cad	15,00	265,05	3'975,75	1'113,21	28,000
12 075007c	Elettrovalvola installata in linea, corpo in nylon fibra di vetro trattato anti UV, resistente al gelo, pressione massima di esercizio 13 bar, possibilità di comando manuale, regolazione di flusso, con filtro normale, FF: Ø 2"					
	A R I P O R T A R E			23'719,34	11'060,82	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			23'719,34	11'060,82	
	SOMMANO cad	2,00	406,99	813,98	138,38	17,000
13 DEI - 013074 c	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in barre da 5 m, con estremità a saldare: Ø 50 mm					
	SOMMANO m	96,00	4,32	414,72	0,00	
14 DEI - 013074 g	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in barre da 5 m, con estremità a saldare: Ø 110 mm					
	SOMMANO m	42,00	13,96	586,32	0,00	
15 DEI - 013114 a	Tubo in pvc-u rigido per lo scarico di acque calde e corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m: Ø esterno 32 mm e spessore 3,0 mm					
	SOMMANO m	102,00	3,08	314,16	0,00	
16 DEI - 013114 b	Tubo in pvc-u rigido per lo scarico di acque calde e corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m: Ø esterno 40 mm e spessore 3,2 mm					
	SOMMANO m	100,00	3,08	308,00	0,00	
17 DEI - 015246 a	Colonna montante di scarico con tubazioni e raccordi in pvc ad innesto di colore nero, insonorizzati secondo UNI EN 14366 (13dB a 2.0 l/s), conformi alla UNI-EN 1329, classe di res ... nesto alla rete di scarico del bagno e relativi staffaggi fonoassorbenti, ad esclusione dell'assistenza muraria: Ø 75 mm					
	SOMMANO m	18,00	36,60	658,80	335,98	51,000
18 DEI - 015246 d	Colonna montante di scarico con tubazioni e raccordi in pvc ad innesto di colore nero, insonorizzati secondo UNI EN 14366 (13dB a 2.0 l/s), conformi alla UNI-EN 1329, classe di res ... esto alla rete di scarico del bagno e relativi staffaggi fonoassorbenti, ad esclusione dell'assistenza muraria: Ø 110 mm					
	SOMMANO m	54,00	45,41	2'452,14	1'005,38	41,000
19 DEI - 023231 a	Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, resis ... °, in rotoli: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento: 10 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm					
	SOMMANO m	49,00	11,90	583,10	0,00	
20 DEI - 023231 b	Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, resis ... °, in rotoli: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento: 12 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm					
	SOMMANO m	37,00	15,80	584,60	0,00	
21 DEI - 023231 d	Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, resis ... , in rotoli: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento: 16 x 1 mm, spessore isolamento 12 mm					
	SOMMANO m	12,00	26,62	319,44	0,00	
22 DEI - 023376 b	Collettore premontato per la distribuzione dell'acqua, corredato di detentori, valvole, zanche metalliche ed etichette per l'individuazione dei circuiti, con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato: Ø 1" x 18 mm: lunghezza 150 mm, attacchi n. 3					
	SOMMANO cad	4,00	110,74	442,96	0,00	
23 DEI - 023376 i	Collettore premontato per la distribuzione dell'acqua, corredato di detentori, valvole, zanche metalliche ed etichette per l'individuazione dei circuiti, con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato: Ø 1" x 18 mm: lunghezza 600 mm, attacchi n. 12					
	SOMMANO cad	13,00	384,14	4'993,82	0,00	
24 DEI - 025110 b	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di ... nto in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: lunghezza 140 mm, attacchi n. 4 + 4					
	SOMMANO cad	1,00	471,26	471,26	75,40	16,000
25 DEI - 025232	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, funzionamento elettrico 230 V-I-50 Hz, in					
	A R I P O R T A R E			36'662,64	12'615,96	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			36'662,64	12'615,96	
c	opera comprese mensole di fissaggio: altezza 1.286 mm, larghezza 500 mm, resa termica 750 ±5 % W SOMMANO cad	2,00	427,52	855,04	145,36	17,000
26 DEI - 025241 b	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro SOMMANO mq	625,98	80,50	50'391,40	12'597,84	25,000
27 DEI - 033161 d	Ventilconvettore con ventilatore tangenziale, costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca di raccolta condensa, filt ... , con mobile per installazione verticale: resa frigorifera 2,17 kW, resa termica 2,69 kW velocità media portata 360 mc/h SOMMANO cad	6,00	643,20	3'859,20	0,00	
28 DEI - 033161 e	Ventilconvettore con ventilatore tangenziale, costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca di raccolta condensa, filt ... , con mobile per installazione verticale: resa frigorifera 3,32 kW, resa termica 4,10 kW velocità media portata 570 mc/h SOMMANO cad	22,00	730,40	16'068,80	0,00	
29 DEI - 035124 c	Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore e ... alta: potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23 SOMMANO cad	1,00	1'981,89	1'981,89	277,46	14,000
30 DEI - 035131 b	Unità interna per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, fornita e posta in opera con esclusione delle tubazioni e delle eventuali opere murarie, delle seguenti tipologie e caratteristiche: a parete alta: portata aria 612 mc/h, della potenzialità di 2,5 kW SOMMANO cad	2,00	603,12	1'206,24	180,94	15,000
31 DEI - 035161 a	Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con boccole autolubrificate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, completo di regolatore di velocità con inter ... ON-OFF e collegamento elettrico: portata 85 mc/h, prevalenza 0,55 mm H2O, potenza 45 W, livello di rumorosità 40 dB (A) SOMMANO cad	1,00	262,73	262,73	73,56	28,000
32 DEI -035130 c	Motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, per sistemi di condizionatori autonomi multisplit a pompa di calore funzionante con R410A con compressore ermetic ... interne, potenza frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW, assorbimento elettrico 1,71-1,68 kW, pressione sonora 46-44 SOMMANO cad	1,00	2'225,42	2'225,42	111,27	5,000
33 LOM251.OC .EEA.Pa01.F 8267.Za001. 0260.-	OPERA: Scaldabagno, elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 30. Incluso: protezioni; sicurezze. LAVORO: I ... uzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 30. Incluso: protezioni; sicurezze LV Installazione. SOMMANO 1 cad	1,00	223,07	223,07	98,75	44,270
34 LOM251.OC .EEA.Pa01.F 9772.Za001. 0005.-	OPERA: Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore ... ore di impulsi SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto LV Installazione. SOMMANO 1 cad	6,00	230,89	1'385,34	33,80	2,440
35 LOM251.OC .EEA.Pa01.F 9772.Za001. 0005.-	OPERA: Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore ... re di impulsi SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto LV Installazione. SOMMANO 1 cad	7,00	230,89	1'616,23	39,76	2,460
36	OPERA: Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale					
	A R I P O R T A R E			116'738,00	26'174,70	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %	
			unitario	TOTALE			
	R I P O R T O			116'738,00	26'174,70		
LOM251.OC .EEA.Pa01.F 9772.Za001. 0010.-	idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore ... ore di impulsi SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto LV Installazione.	SOMMANO 1 cad	2,00	269,23	538,46	23,75	4,410
37 LOM251.OC .EEA.Pa01.G 8262.Za001. 0005.-	OPERA: Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controlla ... rale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato" LV Installazione.	SOMMANO 1 cad	15,00	118,99	1'784,85	193,65	10,850
38 LOM251.OC .EEA.Pa01.N 8220.L0008. 0000.-	OPERA: Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienic ... io, raccordo di scarico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento LV Installazione.	SOMMANO 1 cad	7,00	222,49	1'557,43	173,50	11,140
39 LOM251.OC .EEA.Pa01.N 8220.L0008. 0000.-	OPERA: Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienic ... io, raccordo di scarico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento LV Installazione.	SOMMANO 1 cad	5,00	222,49	1'112,45	123,93	11,140
40 LOM251.OC .EEA.Pa01.N 8225.L0012. 0005.-	OPERA: Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. LAVORO: Instal ... iene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole LV Installazione.	SOMMANO 1 cad	7,00	121,84	852,88	346,95	40,680
41 LOM251.OC .EEA.Pa01.N 8225.L0012. 0005.-	OPERA: Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. LAVORO: Instal ... iene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole LV Installazione.	SOMMANO 1 cad	5,00	121,84	609,20	247,82	40,680
42 LOM251.OC .EEA.Pa01.N 8230.L0012. 0000.-	OPERA: Bidet, a pavimento di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio. LAVORO: Installazione. ... itura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio LV Installazione.	SOMMANO 1 cad	6,00	135,58	813,48	297,41	36,560
43 LOM251.OC .EEA.Pa01.N 8230.L0012. 0000.-	OPERA: Bidet, a pavimento di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio. LAVORO: Installazione. ... itura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio LV Installazione.	SOMMANO 1 cad	5,00	135,58	677,90	247,84	36,560
44 LOM251.OC .EEA.Pa01.N 8240.Ca011. 0005.-	OPERA: Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdrucciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per dis ... inforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia LV Installazione.	SOMMANO 1 cad	6,00	270,30	1'621,80	148,72	9,170
45 LOM251.OC .EEA.Pa01.N 8240.Ca011. 0005.-	OPERA: Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdrucciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per dis ... inforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia LV Installazione.	SOMMANO 1 cad	7,00	270,30	1'892,10	173,51	9,170
	A R I P O R T A R E			128'198,55	28'151,78		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			128'198,55	28'151,78	
46 LOM251.OC .EEA.Pa01.N 8260.L0000. 0005.-	OPERA: Vaso-bidet, monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: local ... E: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; batteria predisposta per comando a distanza LV Installazione. SOMMANO 1 cad	3,00	746,24	2'238,72	148,65	6,640
47 LOM251.OC .EEA.Pa01.N 8260.L0000. 0005.-	OPERA: Vaso-bidet, monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: local ... E: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; batteria predisposta per comando a distanza LV Installazione. SOMMANO 1 cad	2,00	746,24	1'492,48	99,10	6,640
48 LOM251.OC .EEA.Pa01.N 9705.Za001. 0260.-	OPERA: Cassetta di lavaggio, esterna; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili; capacità minima [l] = 6 ÷ 9. Incluso: viti di fissaggio; rubinetto di carico e di scar ... icondensa; allacciamento idrico laterale destro o sinistro; predisposta per comando pneumatico remoto LV Installazione. SOMMANO 1 cad	2,00	87,86	175,72	10,33	5,880
49 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7400.D0006. 0030.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 diametro interno (Ø) [mm] = 107. LAVORO: Posa. Escluso: sc ... nco; riempimento. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) SOMMANO 1 m	16,00	8,25	132,00	32,26	24,440
50 LOM251.OC .EEA.Pa02.II 500.E0011.0 050.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 spessore minimo elastomero per il diame ... tà (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa. SOMMANO 1 m	75,00	10,30	772,50	407,34	52,730
51 LOM251.OC .EEA.Pa02.II 500.E0011.0 050.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 spessore minimo elastomero per il diame ... à (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa. SOMMANO 1 m	150,00	10,30	1'545,00	814,68	52,730
52 LOM251.OC .EEA.Pa02.II 500.E0011.0 140.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diam ... tà (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa. SOMMANO 1 m	3,00	16,10	48,30	15,66	32,420
53 LOM251.OC .EEA.Pa02.II 500.E0011.0 140.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diam ... à (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa. SOMMANO 1 m	2,00	16,10	32,20	10,86	33,730
54 LOM251.OC .EEA.Pa02.II 500.E0011.0 145.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diam ... tà (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa. SOMMANO 1 m	3,00	19,31	57,93	17,05	29,430
55	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione:					
	A R I P O R T A R E			134'693,40	29'707,71	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			134'693,40	29'707,71	
LOM251.OC .EEA.Pa02.II 500.E0011.0 145.-	coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diam ... à (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa. SOMMANO 1 m	2,00	19,31	38,62	11,84	30,680
56 LOM251.OC .EEA.Pa02.II 500.E0011.0 155.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diam ... tà (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa. SOMMANO 1 m	10,00	24,49	244,90	61,30	25,030
57 LOM251.OC .EEA.Pa02.II 500.E0011.0 155.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diam ... à (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa. SOMMANO 1 m	4,00	24,49	97,96	25,68	26,210
58 LOM251.OC .EEA.Pa02.II 500.E0011.0 185.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 spessore minimo elastomero per il diam ... tà (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa. SOMMANO 1 m	252,00	22,25	5'607,00	1'368,67	24,410
59 LOM251.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0010.0 000.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) ...] = 8 pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 LV Posa. SOMMANO 1 m	100,00	9,93	993,00	671,17	67,590
60 LOM251.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 030.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4. LAVORO: Posa. ... tribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4 LV Posa. SOMMANO 1 m	377,00	10,78	4'064,06	584,01	14,370
61 LOM251.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 030.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4. LAVORO: Posa. ... tribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4 LV Posa. SOMMANO 1 m	150,00	10,78	1'617,00	232,36	14,370
62 LOM251.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 055.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 spessor ... ribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 spessore [mm] = 2,2 LV Posa. SOMMANO 1 m	35,00	4,99	174,65	36,14	20,690
63 LOM251.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 055.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 spessor ... tribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 spessore [mm] = 2,2 LV Posa. SOMMANO 1 m	70,00	4,99	349,30	72,27	20,690
64 LOM251.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 spessor ... tribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 spessore [mm] = 2,2					
	A R I P O R T A R E			147'879,89	32'771,15	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			147'879,89	32'771,15	
055.-	LV Posa. SOMMANO 1 m	85,00	4,99	424,15	87,76	20,690
65 LOM251.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 060.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 spessor ... tribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 spessore [mm] = 2,8 LV Posa. SOMMANO 1 m	82,00	5,90	483,80	84,67	17,500
66 LOM251.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 060.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 spessor ... tribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 spessore [mm] = 2,8 LV Posa. SOMMANO 1 m	95,00	5,90	560,50	98,09	17,500
67 LOM251.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 065.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 spessor ... ribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 3,5 LV Posa. SOMMANO 1 m	28,00	10,07	281,96	43,37	15,380
68 LOM251.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 065.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 spessor ... tribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 3,5 LV Posa. SOMMANO 1 m	75,00	10,07	755,25	116,16	15,380
69 LOM251.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 065.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 spessor ... tribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 3,5 LV Posa. SOMMANO 1 m	90,00	10,07	906,30	139,39	15,380
70 LOM251.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 020.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 2. LAVORO: ... unito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 2 LV Posa. SOMMANO 1 m	6,00	29,37	176,22	77,45	43,950
71 LOM251.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 020.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 2. LAVORO: ... unito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 2 LV Posa. SOMMANO 1 m	10,00	29,37	293,70	129,08	43,950
72 LOM251.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 030.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 2. LAVORO: ... unito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 2 LV Posa. SOMMANO 1 m	4,00	37,46	149,84	68,15	45,480
73 LOM251.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 030.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 2. LAVORO: ... unito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 2 LV Posa. SOMMANO 1 m	10,00	37,46	374,60	170,36	45,480
	A R I P O R T A R E			152'286,21	33'785,63	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			152'286,21	33'785,63	
74 LOM251.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 035.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 3. LAVORO: ... nito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 3 LV Posa.					
	SOMMANO 1 m	2,00	53,23	106,46	48,54	45,590
75 LOM251.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 040.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 spessore [mm] = 2. LAVORO: ... unito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 spessore [mm] = 2 LV Posa.					
	SOMMANO 1 m	4,00	41,64	166,56	74,35	44,640
76 LOM251.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 055.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 spessore [mm] = 3. LAVORO: ... nito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 spessore [mm] = 3 LV Posa.					
	SOMMANO 1 m	32,00	76,54	2'449,28	1'123,48	45,870
77 LOM251.OC .EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 055.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 spessore [mm] = 3. LAVORO: ... unito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 spessore [mm] = 3 LV Posa.					
	SOMMANO 1 m	5,00	76,54	382,70	175,54	45,870
78 LOM251.OC .EEA.Pa02.I7 407.Za000.0 005.-	OPERA: Tubazione, di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: ventilconvettore impianto a 2 tubi. Escluso: ventilconvettore, regolazione automat ... ttore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore LV Posa.					
	SOMMANO 1 cad	9,00	253,81	2'284,29	1'333,57	58,380
79 LOM251.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb030.0 510.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer tipo SEMILUG a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar ... on: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico LV Posa.					
	SOMMANO 1 cad	7,00	59,61	417,27	112,04	26,850
80 LOM251.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sb030.0 515.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer tipo SEMILUG a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar ... on: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico LV Posa.					
	SOMMANO 1 cad	1,00	61,45	61,45	16,01	26,050
81 LOM251.OC .EEA.Pa02.I9 762.Sc006.00 10.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale attacchi filettati tipo gas F/F a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione ... , sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.					
	SOMMANO 1 cad	52,00	18,25	949,00	617,51	65,070
82 LOM251.OC .EEA.Pa02.I9 764.Zb004.0 005.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Po ... V Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.					
	SOMMANO 1 cad	1,00	579,21	579,21	28,84	4,980
83 LOM251.OC .EEA.Pa02.N 9722.Za000.	OPERA: Colonna di materiale generico; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo a parete. LAVORO: Posa. OP Colonna di materiale generico; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo a parete.					
	A R I P O R T A R E			159'682,43	37'315,51	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			159'682,43	37'315,51	
0000.-	RM Colonna di materiale generico; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo a parete LV Posa.					
	SOMMANO 1 cad	11,00	50,24	552,64	135,78	24,570
84 LOM251.OC .EEA.Pa02.N 9735.Za000. 0250.-	OPERA: Specchio, reclinabile di materiale generico; funzione: riflessione; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sistema di fissaggio. LAVORO: Posa. OP Specchio, reclina ... ateriale generico; funzione: riflessione; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sistema di fissaggio LV Posa.					
	SOMMANO 1 cad	3,00	243,74	731,22	34,37	4,700
85 LOM251.OC .EEA.Pa29.I6 800.Sc006.00 20.-	OPERA: Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro ... 10 temperatura massima di esercizio [°C] = 65 differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4 LV Montaggio.					
	SOMMANO 1 cad	1,00	587,43	587,43	11,87	2,020
86 LOM251.OC .EEA.Pa29.I7 800.Za001.0 000.-	OPERA: Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo. Incluso: sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. OP Gr ... lavabo; dimensione attacco ["] = 1 1/4. Incluso: sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni LV Montaggio.					
	SOMMANO 1 cad	12,00	48,08	576,96	297,36	51,540
87 LOM251.OC .EEA.Pa29.I7 800.Za001.0 005.-	OPERA: Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet. Incluso: piletta con saltarello con canotto e rosone; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. OP G ... idet; dimensione attacco ["] = 1 1/4. Incluso: piletta con saltarello con canotto e rosone; guarnizioni LV Montaggio.					
	SOMMANO 1 cad	11,00	43,07	473,77	272,60	57,540
88 LOM251.OC .EEA.Pa29.I7 800.Za001.0 260.-	OPERA: Gruppo di scarico, a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello. Incluso: piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con canotto ... ; sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: per apparecchio a 1 bacino LV Montaggio.					
	SOMMANO 1 cad	13,00	58,16	756,08	322,17	42,610
89 LOM251.OC .EEA.Pa29.I8 234.Za001.0 005.-	OPERA: Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ["] = 1/ 2. Incluso: ... i cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; n° tubi = 2 LV Montaggio.					
	SOMMANO 1 cad	7,00	212,62	1'488,34	86,77	5,830
90 LOM251.OC .EEA.Pa29.I8 234.Za001.0 005.-	OPERA: Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ["] = 1/ 2. Incluso: ... i cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; n° tubi = 2 LV Montaggio.					
	SOMMANO 1 cad	5,00	212,62	1'063,10	61,98	5,830
91 LOM251.OC .EEA.Pa29.I8 234.Za001.0 025.-	OPERA: Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; scarico a ... o; scarico a saltarello; raccordi flessibili con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° raccordi = 2 LV Montaggio.					
	SOMMANO 1 cad	6,00	121,29	727,74	148,68	20,430
92 LOM251.OC .EEA.Pa29.I8 234.Za001.0 025.-	OPERA: Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; scarico a ... o; scarico a saltarello; raccordi flessibili con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° raccordi = 2 LV Montaggio.					
	SOMMANO 1 cad	9,00	121,29	1'091,61	223,02	20,430
93	OPERA: Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: a pressione; funzione: gestione					
	A R I P O R T A R E			167'731,32	38'910,11	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			167'731,32	38'910,11	
LOM251.OC .EEA.Pa29.I8 234.Za001.0 785.-	flusso acqua; impiego: orinatoio; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: tubo d'allacciamento con ... so: tubo d'allacciamento con rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: a comando; con chiusura automatica LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	1,00	74,75	74,75	24,78	33,150
94 LOM251.OC .EEA.Pa29.N 9710.Ca000. 0000.-	OPERA: Sedile, universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Inclus ... HE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario LV Montaggio. SOMMANO cad	1,00	73,25	73,25	2,42	3,300
95 LOM251.OC .EEA.Pa29.N 9710.Ca000. 0000.-	OPERA: Sedile, universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Inclus ... HE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	2,00	73,25	146,50	4,83	3,300
96 LOM251.OC .EEA.Pa29.N 9710.Ca010. 0000.-	OPERA: Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio. LAVORO: Montaggio. OP Sedile di resina sintetic ... intetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	7,00	36,56	255,92	27,08	10,580
97 LOM251.OC .EEA.Pa29.N 9710.Ca010. 0000.-	OPERA: Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio. LAVORO: Montaggio. OP Sedile di resina sintetic ... intetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	5,00	36,56	182,80	19,34	10,580
98 LOM251.OC .EEA.Pa29.N 9715.Za000. 0000.-	OPERA: Impugnatura di sicurezza, serie completa di materiale generico; geometria: orizzontale verticale; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili. I ... HE TECNICHE: serie completa di maniglioni orizzontali e verticali in materiale anti-scivolo e anti-scossa LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	3,00	540,25	1'620,75	148,62	9,170
99 LOM251.OC .EEA.Pa29.N 9726.Za001. 0000.-	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impie ... occetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	1,00	31,06	31,06	2,42	7,780
100 LOM251.OC .EEA.Pa29.N 9726.Za001. 0000.-	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impi ... occetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	2,00	31,06	62,12	4,83	7,780
101 NP.IM.02.a	Fornitura e posa in opera di unità esterna ad R32 in pompa di calore inverter splittata reversibile aria/acqua per riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria ... lvole di sicurezza, box in lamiera zincata. - Box da incasso con sportello coibentato LxPx: 1110x420x2200 - Peso 70 kg SOMMANO cadauno	7,00	14'572,88	102'010,16	0,00	
102 NP.IM.02.b	Fornitura e posa in opera di unità esterna ad R32 in pompa di calore inverter splittata reversibile aria/acqua per riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria ... alvole di sicurezza, box in lamiera zincata. - Box da incasso con sportello coibentato LxPx: 1110x420x2200 - Peso 70 kg SOMMANO cadauno	6,00	15'668,93	94'013,58	0,00	
103	Fornitura e posa in opera di cassetta portacollettori a muro reregolabile in altezza e					
	A R I P O R T A R E			366'202,21	39'144,43	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			366'202,21	39'144,43	
NP.IM.03	profondità, completa di telaio verniciato, portina verniciata con chiusura a chiave, frontalino intonacabile, staffe mobili per il fissaggio del collettore e piedini. Profondità 110 mm. SOMMANO cadauno	13,00	198,73	2'583,49	0,00	
104 NP.IM.04	Fornitura e posa in opera di attuatore elettrotermico compatto ad azione ON/OFF (apertura-chiusura) per montaggio su valvole di intercettazione fluido dei collettori. Fornito di mi ... Tensione di Alimentazione 230V Campo di Inalterabilità 0°C/+50°C Portata contatto ausiliario (microinterruttore) 700 mA SOMMANO cadauno	115,00	71,73	8'248,95	0,00	
105 NP.IM.05	Fornitura e posa in opera di unità di ventilazione decentralizzata con recupero di calore per il ricambio dell'aria. Portata massima: 60 m3/h Diametro nominale del condotto pari a ... rimetrale. - Griglia esterna con rete anti-insetto e dispositivo rompi-goccia Marca Aerauliqua mod. Orion 150 o similare SOMMANO cadauno	45,00	928,22	41'769,90	0,00	
106 NP.IM.06	Fornitura e posa in opera di cassetta di risciacquamento da 6 litri, con doppio risciacquo 3-6 litri, con rubinetto d'arresto, galleggiante, valvola di scarico regolabile, estraibi ... er allacciamento alla rete idrica e allacciamento vaso, curva di scarico DN90 in PE dello spessore totale da 90 a 145 mm SOMMANO cadauno	12,00	281,02	3'372,24	0,00	
107 NP.IM.07	Fornitura e posa in opera di cassetta di risciacquamento da 6 litri, con doppio risciacquo 3-6 litri, con rubinetto d'arresto, galleggiante, valvola di scarico regolabile, estraibi ... acciamento vaso, curva di scarico DN90 in PE dello spessore totale da 90 a 145 mm, utilizzo per vaso-bidet per disabili. SOMMANO cadauno	3,00	281,02	843,06	0,00	
108 NP.IM.08	Fornitura e posa in opera di Filtro foglie autopulente completo di chiusino in materiale polimerico. SOMMANO cadauno	1,00	981,58	981,58	0,00	
109 NP.IM.09	Fornitura e posa in opera di pozzetto di conglomerato cementizio; dimensione x [cm] = 40 dimensione y [cm] = 40 dimensione h [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: pozzetto con chiusura SOMMANO cadauno	5,00	127,31	636,55	0,00	
110 NP.IM.10	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola, per installazione in linea, corpo in nylon fibra di vetro trattato anti UV e inattaccabile da agenti chimici, resistente al gelo, pressione massima di esercizio 13 bar, possibilità di comando manuale, regolazione di flusso, con filtro normale: Ø 1"1/4 SOMMANO cadauno	3,00	168,69	506,07	0,00	
111 NP.IM.11	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità PE 100 (sigma 80) idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alim ... ne della qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo. TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 32 mm SOMMANO cadauno	40,00	6,61	264,40	0,00	
112 NP.IM.12	Fornitura e posa in opera di elettropompe sommerse multistadio da 3" idonee per approvvigionamento idrico domestico, irrigazione e trasferimento di liquidi comprensive di: KIT cam ... , vaso di espansione 25 l, galleggianti, ecc... CARATTERISTICHE TECNICHE cad: - Portata: 5 mc/h; - Prevalenza 5 m c.a. SOMMANO cadauno	1,00	8'424,89	8'424,89	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			433'833,34	39'144,43	9,023
	T O T A L E euro			433'833,34	39'144,43	9,023
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
M	LAVORI A MISURA euro	433'833,34	39'144,43	9,023
M:001	Appartamenti euro	397'667,68	34'730,98	8,734
M:001.003	Impianto idrico sanitario euro	55'099,18	14'404,56	26,143
M:001.003.001	Piano terra euro	16'188,46	3'477,68	21,482
M:001.003.002	Piano primo euro	16'371,78	4'671,79	28,536
M:001.003.003	Piano secondo euro	22'538,94	6'255,09	27,752
M:001.004	Impianto di riscaldamento/raffrescamento euro	296'196,16	17'152,93	5,791
M:001.004.001	Piano terra euro	73'309,52	4'710,32	6,425
M:001.004.002	Piano primo euro	101'125,36	6'419,86	6,348
M:001.004.003	Piano secondo euro	121'761,28	6'022,75	4,946
M:001.005	Impianto di scarico euro	4'869,67	2'208,71	45,356
M:001.005.001	Piano terra euro	265,63	123,91	46,648
M:001.005.002	Piano primo euro	2'152,71	968,06	44,969
M:001.005.003	Piano secondo euro	2'451,33	1'116,74	45,556
M:001.008	Ventilazione meccanica euro	41'502,67	964,78	2,325
M:001.008.001	Piano terra euro	11'005,57	222,64	2,023
M:001.008.002	Piano primo euro	15'911,72	296,86	1,866
M:001.008.003	Piano secondo euro	14'585,38	445,28	3,053
M:002	Parti Comuni euro	36'165,66	4'413,45	12,203
M:002.003	Impianto idrico sanitario euro	8'921,49	2'415,26	27,072
M:002.003.001	Piano terra euro	8'921,49	2'415,26	27,072
M:002.004	Impianto di riscaldamento/raffrescamento euro	7'291,51	740,85	10,160
M:002.004.001	Piano terra euro	7'291,51	740,85	10,160
M:002.005	Impianto di scarico euro	1'311,85	98,34	7,496
M:002.005.001	Piano terra euro	1'311,85	98,34	7,496
M:002.008	Ventilazione meccanica euro	4'242,98	148,43	3,498
M:002.008.001	Piano terra euro	4'242,98	148,43	3,498
M:002.009	Impianto di irrigazione euro	14'397,83	1'010,57	7,019
	TOTALE euro	433'833,34	39'144,43	9,023
	Data, 06/02/2026			
	Il Tecnico			

	A RIPORTARE			