



Comune di Cologno Monzese

Città metropolitana di Milano

PROGETTO ESECUTIVO

Edilizia SAP (Servizi Abitativi Pubblici) via Pergolesi

OPERE EDILI

Analisi prezzi

I Proponenti: Officine Mak S.r.l.

Il Progettista: Geom. Bianchi Gianpiero

Arch. Schiavi Cristiano

Via Varalli 37, 26845 Codogno (LO)

Telefono 0377 436099 - 0377 34691 | **Fax** 0377 436654 | **E-mail** amministrazione@gbepartners.it - tecnico@gbepartners.it
www.gbepartners.it | **REGISTRO IMPRESE DI LODI** n° 05966150962 | **PARTITA I.V.A/C.F.** 05966150962 | **C.S.** € 11.111,10 i.v.

ANALISI PREZZI

NB. Sui prezzi unitari di manodopera e Materiali è stato applicata la quota per spese generali (16%) ed utili dell'impresa (10%)

CODICE NUOVO PREZZO: **NP.01**

Rimozione pali illuminazione pubblica, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
analisi di mercato	Materiali	Blocco porizzato isolante "tipo Normablock" marca Danesi o similare franco cantiere	mq	1	€ 130,00	€ 165,88
LOM252.RU.00.00.00.0005	Mano d'opera	Operaio edile di livello 3° - Muratore specializzato	h	0,5	€ 41,09	€ 26,22
LOM252.RU.00.00.00.0015	Mano d'opera	Operaio edile di livello 1° - Muratore comune	h	0,5	€ 34,23	€ 21,84
LOM252.RU.00.00.00.0010	Mano d'opera	Operaio edile di livello 2° - Operaio qualificato per movimentazione con gru, il nolo di quest'ultima è già presente all'interno del computo	h	0,15	€ 38,10	€ 7,29
<u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u>			mq			€ 221,23
						Arrotondamento
						€ 221,00

CODICE NUOVO PREZZO: **NP.02**

Rimozione pali illuminazione pubblica, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
Preventivo di spesa	Fornitura e posa	Cassonetti monoblocco per serramenti e sistemi di oscuramento	mq	1	€ 373,21	€ 476,22
LOM252.RU.00.00.00.0015	Mano d'opera	Operaio edile di livello 1° - Muratore comune - Assistenza allo scarico	h	1	€ 41,09	€ 52,43
LOM252.RU.00.00.00.0015	Mano d'opera	Operaio edile di livello 1° - Muratore comune - Scarico e tiro in quota	h	1	€ 34,23	€ 43,68
LOM252.RU.00.00.00.0010	Mano d'opera	Operaio edile di livello 2° - Operaio qualificato per movimentazione con gru, il nolo di quest'ultima è già presente all'interno del computo	h	0,5	€ 38,10	€ 24,31
<u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u>			mq			€ 596,63
						Arrotondamento
						€ 597,00

Quotazione tecnico economica con formula "A MISURA"



Oggetto: **Monoblocco Presystem SPC1**

Cantiere: **Via Pergolesi**

Indirizzo: **Via Pergolesi, 7
20093 Cologno Monzese (MI)**

Cliente:

G.B. & Partners S.r.l.
Via Varalli, 37 – 26845 Codogno (LO)

mezzo di consegna: Bilico ☐ Motrice ☐ Motrice piccola ☐
(da indicare in fase di contratto)

Suddivisione SI ☐ NO ☐
Per piani: (da indicare in fase di contratto)

Referente di cantiere: Sig. _____
(da indicare in fase di contratto)

mail / tel. _____

MOD.31_20260130

DESCRIZIONE ARTICOLI						1° FASE DI CANTIERE								2° FASE DI CANTIERE								TOTALI	
TIPOLOGIA MONOBLOCCO E SPESSORE SPALLE	TIPOLOGIA FORO	RIF.TO ALPAC	PZ	MISURE ARCHITETTONICHE ALPAC (L x H)		MONOBLOCCO PRESYSTEM	SOTTOBANCALE	ASSEMBLAGGIO	POSA IN OPERA	MATERIALI DI CONSUMO	TRASPORTO FASE 1 SOTTOBANCALE	TRASPORTO FASE 1 MONOBLOCCO	UNITARIO NETTO FASE 1	AVVOLGIBILE	MOTORE	INSTALLAZIONE AVVOLGIBILE E MOTORE	CELINO	INSTALLAZIONE CELINO	TRASPORTO FASE 2	UNITARIO NETTO FASE 2	UNITARIO NETTO FASE 1+2	TOTALE NETTO	
SPC1-500	PORTAFINESTRA	A	3	850	2500	€ 470	€ 141	€ 22	€ 184	€ 18	€ 15	€ 22	€ 872	€ 109	€ 60	€ 29	€ 27	€ 10	€ 11	€ 246	€ 1.118	€ 3.354	
SPC1-500	PORTAFINESTRA	E	7	1200	2500	€ 478	€ 161	€ 22	€ 184	€ 18	€ 15	€ 22	€ 900	€ 151	€ 60	€ 29	€ 36	€ 10	€ 11	€ 297	€ 1.197	€ 8.379	
SPC1-500	PORTAFINESTRA	D	20	1500	2500	€ 500	€ 209	€ 22	€ 184	€ 18	€ 15	€ 22	€ 970	€ 186	€ 60	€ 29	€ 43	€ 10	€ 11	€ 339	€ 1.309	€ 26.180	
SPC1-500	PORTAFINESTRA	F	8	2000	2500	€ 535	€ 260	€ 22	€ 184	€ 18	€ 15	€ 22	€ 1.056	€ 246	€ 60	€ 29	€ 56	€ 10	€ 11	€ 412	€ 1.468	€ 11.744	
SPC1-500	PORTAFINESTRA	C	3	2500	2500	€ 571	€ 309	€ 22	€ 184	€ 18	€ 15	€ 22	€ 1.141	€ 306	€ 60	€ 29	€ 69	€ 10	€ 11	€ 485	€ 1.626	€ 4.878	
SPC1-500	PORTAFINESTRA	G	1	3000	2500	€ 607	€ 419	€ 22	€ 184	€ 18	€ 15	€ 22	€ 1.287	€ 366	€ 60	€ 29	€ 81	€ 10	€ 11	€ 557	€ 1.844	€ 1.844	
SPC1-500	FINESTRA	H	11	850	1400	€ 338	€ 75	€ 22	€ 184	€ 18	€ 15	€ 22	€ 674	€ 64	€ 60	€ 29	€ 27	€ 10	€ 11	€ 201	€ 875	€ 9.625	
SPC1-500	FINESTRA	B	6	1000	1400	€ 339	€ 84	€ 22	€ 184	€ 18	€ 15	€ 22	€ 684	€ 74	€ 60	€ 29	€ 31	€ 10	€ 11	€ 215	€ 899	€ 5.394	
			59			€ 27.108	€ 10.485	€ 1.298	€ 10.856	€ 1.062	€ 885	€ 1.298		€ 9.504	€ 3.540	€ 1.711	€ 2.412	€ 590	€ 649				
TOTALE COMPLESSIVO NETTO (IVA ESCLUSA) :																					€	71.398	

Note:

TUTTE LE MANOVRE SONO INTESE A DESTRA VISTA INTERNA, SALVO DIVERSA INDICAZIONE RIPORTATE NELLE PIANTE ALLEGATE. NEL CASO DI ALZANTI SCORREVOLE LE MANOVRE SONO DALLA PARTE DELL'ANTA APRIBILE VISTA INTERNA.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE:
DA DEFINIRE CON COMMERCIALE DI RIFERIMENTO

TEMPISTICA FORNITURA E POSA:
DA CONSIDERARE CHE I TEMPI DI FORNITURA SARANNO DI 8 SETTIMANE DALLA FIRMA DELL'ORDINE E/O DEL CONTRATTO DA AMBO LE PARTI
E DALLA FIRMA DELLE SCHEDE TECNICHE ESECUTIVE DA AMBO LE PARTI

I TELI VANNO ORDINATI CIRCA 60 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO POSA SERRAMENTI (UNA VOLTA IDENTIFICATO IL COLORE SULLA MAZZETTA ALPAC). DEVONO ESSERE POSATI TASSATIVAMENTE PRIMA DEL SERRAMENTO IN CASO CONTRARIO VERRA' APPLICATA UNA MAGGIORAZIONE COME DA PAG. SUCCESSIVE

N°	ELENCO ATTIVITA' DI CANTIERE	A CARICO ALPAC	A CARICO CLIENTE/TERZI	NON PREVISTO
1	Energia elettrica e illuminazione al piano, acqua al piano, ponteggi esterni, gru e sistemi di movimentazione per il tiro al piano e lo scarico	☐	☒	☐
2	Malta cementizia (pronta all'uso e fornita al piano) per il fissaggio delle zanche o colla in presenza di muratura Ytong.	☐	☒	☐
3	Corrispondenza delle forometrie grezze, allineamento dei grezzi in facciata e tracciamento mezzerie/assi su ogni foro in particolare quelli di facciata	☐	☒	☐
4	Calandri verticali per la piombatura della facciata / marmi da eseguire durante l'esecuzione dei tamponamenti esterni	☐	☒	☐
5	Livelli interni da caposaldo su ogni singolo foro con tolleranza +/- 3mm.	☐	☒	☐
6	Piano d'appoggio sotto-bancale (finestra) in pendenza realizzata con materiale idoneo, tolleranza +/- 3mm.	☐	☒	☐
7	Assistenza allo scarico (imbrago e sbrago del bancale, a terra e al piano con tiro in centro stanza)	☐	☒	☐
8	Scarico e tiro in quota del materiale con gru e operatore	☐	☒	☐
9	Smistamento e distribuzione del materiale nei locali di pertinenza	☒	☐	☐
10	Posa del solo sotto-bancale (finestra) su piano d'appoggio già realizzato. Posa del solo sotto-bancale porta con rinzafo inferiore (Alpac)	☒	☐	☐
11	Impermeabilizzazione sui fori portafinestra con guaina a caldo, prima della posa delle soglie e del monoblocco	☐	☒	☐
12	Fornitura e posa di soglie e davanzali (prima della posa del monoblocco al fine di poter dare corretta garanzia di tenuta all'acqua del sistema)	☐	☒	☐
13	Predisposizione sul cassonetto di eventuale spezzone di corrugato per motorizzazione e/o allarme (lato manovra vista interna)	☒	☐	☐
14	Assemblaggio sistema monoblocco su tre lati	☒	☐	☐
15	Sigillatura inferiore delle spalle laterali, con polimero per una corretta tenuta all'acqua del sistema	☒	☐	☐
16	Posa in opera blocco Presystem ²	☒	☐	☐
17	Montaggio e fissaggio delle zanche per ancoraggio del monoblocco alla muratura come da schede tecniche allegate	☒	☐	☐
18	Sigillatura del giunto <u>interno</u> con schiuma poliuretana	☒	☐	☐
19	Sigillatura del giunto <u>esterno</u> con schiuma poliuretana	☒	☐	☐
20	Inserimento della protezione delle guide in polistirolo	☒	☐	☐
21	Inserimento nel cassonetto del sistema avvolgibili e di tutti gli accessori che ne fanno parte.	☒	☐	☐
22	Messa in funzione del sistema avvolgibile	☒	☐	☐
23	Montaggio Celino/Tappo di ispezione	☒	☐	☐
24	Montaggio e rimozione sigillo qualità avvolgibili volto a garantire l'integrità del prodotto fino al collaudo. La rimozione o manomissione del sigillo prima del collaudo comporterà un intervento di verifica e ripristino a pagamento	☒	☐	☐

N°	ELENCO ATTIVITA' DI CANTIERE	A CARICO ALPAC	A CARICO CLIENTE/TERZI	NON PREVISTO
25	Rimozione pannello cieco interno predisposizione VMC	☐	☐	☒
26	Inserimento cavi (come da istruzioni allegate) all'interno del corrugato presente nel vano di alloggio macchina VMC, lasciando uno sbordo dei cavi di min. 10 cm	☐	☐	☒
27	Montaggio morsetti presenti nel vano alloggio alimentatore	☐	☐	☒
28	Pulizia vano alloggiamento VMC	☐	☐	☒
29	Montaggio griglie esterne (presenti all'interno della predisposizione VMC)	☐	☐	☒
30	Montaggio trasformatore con collegamento ai morsetti	☐	☐	☒
31	Montaggio/Settaggio VMC che deve avvenire tassativamente dopo la posa della pavimentazione e/o rivestimento interno, a rasatura terminata e ad appartamento pulito.	☐	☐	☒
32	Collegamento connettore Stak al cavo di alimentazione (previsto per frangisole Alpac)	☐	☐	☒
33	Inserimento del frangisole nel monoblocco, e di tutti gli accessori che ne fanno parte. (vedi istruzioni di posa allegate)	☐	☐	☒
34	Regolazione fincorsa di salita e discesa del motore relativamente al frangisole	☐	☐	☒
35	Fornitura e posa bancalino in alluminio su appositi corsoi (o in luce)	☐	☐	☒
36	Sigillatura perimetrale del bancalino con polimero in tinta e sigillatura della cava (nel caso di guida per avvolgibili o qualsiasi altro sistema di oscuramento)	☐	☐	☒
37	Smaltimento di tutto il materiale d'imballo suddiviso per tipologia	☐	☒	☐
38	Smaltimento bombolette di schiuma poliuretanica	☐	☒	☐

COSTI NETTI PER ATTIVITA' FUORI CONTRATTO

a	Smistamento monoblocchi & sottobancali	8,00 €	a foro
b	Inversione di manovra motore per avvolgibile (solo se fornito da Alpac con avvolgibili e relativa messa in funzione)	5,00 €	Cad Netto
c	Maggiorazione % su prezzo a contratto per montaggio avvolgibili/frangisole con serramenti già installati (escluse eventuali opere di smontaggio serramenti non imputabili alla progettazione Alpac)	+7%	
d	Costo della sola verifica di integrità sistema oscurante In caso di manomissione sigillo (esclusi costi di sistemazione o sostituzione componenti a carico cliente)	15€/foro	
e	Maggiorazione per integrazione coppia zanche rigide interne sp. 30/10 rispetto allo standard previsto (Su Finestre n° 2sx + 2dx, su PF n°3sx + 3dx)	6,00 €	a coppia
f	Maggiorazione per posa (se prevista da contratto) di coppia integrativa di zanche interne rispetto allo standard previsto (Su Finestre n° 2sx + 2dx, su PF n°3sx + 3dx)	10,00 €	a coppia

ASSISTENZE POST-VENTA

a	Le richieste di assistenza da parte del cliente diretto di Alpac vanno effettuate a mezzo mail all'indirizzo postvendita@alpac.it
b	Le richieste di assistenza da parte del cliente INDIRETTO (Es: Inquilino privato) vanno effettuate utilizzando l'apposito form al link https://gruppo.alpac.it/richiedi-assistenza
c	Tutti gli interventi FUORI TERMINI DI GARANZIA sono a carico del Cliente come a Suo carico sono gli oneri di smaltimento degli eventuali materiale sostituito
d	I termini di garanzia sono riportati nelle Condizioni Generali di Vendita e l'inizio della validità decorre dall'emissione del Documento di Trasporto
e	Non rientrano nella garanzia tutti gli eventi che creano malfunzionamenti e/o rotture non imputabili ad ALPAC come ad esempio eventi atmosferici, l'errato uso del prodotto, cavi di alimentazione del motore o allarme che invadono lo spazio di funzionamento dell'avvolgibile
f	Eventuali interventi richiesti per la manutenzione degli avvolgibili/motore, quali smontaggio di serramenti/coprifili/vetri fissi, zanzariere, inferriate, sensori dell'impianto antifurto o comunque tutto ciò non di competenza Alpac deve avvenire prima o congiuntamente alla data dell'intervento; tutti gli oneri rimangono a carico del cliente

LEGENDA NOTE SPC1:		TOLLERANZE DI PRODOTTO E DI POSA SECONDO UNI 11979 :	
a1 - Cassonetto per avvolgibile In polistirene espanso sinterizzato (EPS) da 35Kg/m³, valore λ=0,034 W/mK, autoestinguente. Parete interna con greca in rilievo per il supporto dell'intonaco o altro materiale di finitura interna, profilo inferiore per l'irrigidimento della parete e per determinare il filo parete interna, possibilità di aggiunta di altri pannelli aventi le stesse caratteristiche per adattare il cassonetto allo spessore muro. Parete superiore ed esterna da 35mm, fianchi autoportanti per un oscurante fino a 45 kg senza la necessità di ulteriori fissaggi. I Kit per il funzionamento dell'avvolgibile motorizzato sono studiati per avere un ingombro ridotto e permettere al cassonetto di non eccedere in lunghezza rispetto alla spalla laterale. a2 - Celino per ispezione esterna: Celino per ispezione esterna brandeggiante (sandwich di fibrocemento-lana di roccia-fibrocemento) dotato di spazzolino di tenuta all'aria (TS-PRO), fissato meccanicamente mediante vite/i a testa bombata. Eventuali rivestimenti o imbotti sono esclusi e a carico del cliente. a10 - Corrugato: N°1 spezzone di corrugato montato in Alpac su lato manovra vista interna a11 - Porzione di celino da tagliare a carico cliente: Porzione di celino da tagliare a carico cliente nel caso si volesse applicare la zanzariera incassata superiormente a19 - Vano ispezione Vano utile per ispezione e/o estrazione del telo avvolgibile previa rimozione del celino ed eventuale zanzariera se non applicata incassata		PRODOTTO: • Lunghezza/Larghezza: ±3 mm • Altezza:±3 mm • Spessore spalla:±2 mm • Profondità spalla:±2 mm • Profondità sede infisso:±2 mm • Larghezza sede infisso:±2 mm POSA (escluse finiture e rasature): • L. Architettonica: ±5 mm (Classe 1) / ±8 mm (Classe 2) • H. Architettonica: ±5 mm (Classe 1) / ±8 mm (Classe 2) FOROMETRIA GREZZA: • Aumento laterale rispetto a L.Architettonica: -0/+10mm • Aumento laterale rispetto a H.Architettonica: -0/+10mm	
b1 - Sotto davanzale Elemento costituito da pannello in XPS spessore 60mm abbinato ad una lastra di fibrocemento. Il pacchetto ha le stesse caratteristiche descritte per le spalle laterali, prevede (o no) un taglio termico perimetrale su 3 lati alto 35mm per contenere ed isolate il davanzale in pietra, marmo, cemento o similari. Può essere dotato a richiesta di profili interni ed esterni per la definizione dei limiti interni ed esterni delle pareti. b2 - Sotto soglia Costituito da un rivestimento in Duripanel, pannello composto principalmente da legno (52%) e cemento (38%), spessore 16mm, densità 1250 Kg/m³, classe di reazione al fuoco B1, valore λ=0,35 W/mK. Al suo interno un cubo in EPS di densità 20 Kg/m³ per aumentare le prestazioni termiche del sistema. Questo elemento permette l'applicazione a fiamma delle guaine bituminose e garantisce b3 - Davanzali o soglie Davanzali o soglie sp.30 mm esclusi dalla fornitura e dalla posa in opera, che devono essere forniti e posati a carico del marmista, subito dopo la posa del sotto-bancale e prima di eventuali guaine. b4 - Rinzaffo perimetrale Rinzaffo perimetrale interno ed esterno eseguito con malta cementizia (fornita da impresa) a carico di chi posa il sotto-bancale. b5 - Piano d'appoggio Piano di appoggio, con malta cementizia A CARICO CLIENTE. Piano realizzato in pendenza 1% prima della messa in opera del sotto-bancale Alpac. b7 - Pendenza spalle laterali Taglio delle spalle laterali in pendenza (1%) per favorire lo scolo dell'acqua. Spalle che saranno sigillate al marmo in fase di posa.		VALORI PRESTAZIONALI : Trasmittanza termica U (W/m²K) secondo UNI EN ISO 10077-2 (metodo numerico per i telai) • U= 1,0 W/m²K per cassonetto R30H30 (rapporto di prova n°741/10) • U= 0,3 W/m²K per cassonetti M30 H30, M35 H30, M37,5 H30 (rapporto di prova n°741/10) • U= 0,139 W/m²K per cassonetto ISO-MAX per frangisole (rapporto di prova n°123/08) Potere fonoisolante R_w secondo UNI 101402 e UNI EN ISO 717-1 • Valutazione di monoblocco SPC per avvolgibile motorizzato: R_w (C;C_{tr}) = 41 (-2;-6) dB (rapporto di prova n°12-529-001 del 27/02/12)	
c1 - Spalle laterali Composte da pannello in polistirene espanso estruso a cellula chiusa, spessore nominale 60/80mm, valore λ=0,033 W/mK, densità minima 33 Kg/m³, assorbimento d'acqua a lungo termine per immersione totale secondo EN 12086 non superiore a 1.5 WL(T). Abbinata tramite incollaggio ad una lastra in fibrocemento ad alta densità (1600Kg/m³), modulo elastico da 15.000 a 17.000 N/mm², tensione alla rottura per flessione 34 N/mm², idrofobizzata per limitare l'assorbimento d'acqua, migliora la resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, rende la colorazione della spalla più stabile nel tempo e limita eventuali fratture superficiali nel tempo. Classe di reazione al fuoco A1. Pendenza spalle 1% per il deflusso delle acque meteoriche c2 - Sigillatura del giunto primario Schiumatura tra spalla e monoblocco eseguita in fase di posa in opera con schiuma specifica per garantire le prestazioni di sistema c4 - Zanca rigida 30-10 Zanca rigida Alpac in spessore 30-10 fornita sfusa. Il montaggio e l'ancoraggio alla muratura rimane a carico montata di chi esegue la fase di posa in opera secondo quantità e posizioni della presente scheda. c5 - Fissaggio del serramento Fissaggio del serramento da eseguire sulla zanca rigida (30-10) di Alpac, al fine di trasferire in modo corretto, i carichi alla muratura. Posizione zanche e quantità rappresentata a lato. c10 - Predisposizione zanzariera Predisposizione zanzariera con tappo removibile. z2 - Zanca rigida interna per sottobancale finestra Zanca rigida Alpac in spessore 50-10 fornita sfusa, montata, murata e fissata da Alpac in fase di posa in opera.		LEGENDA MATERIALI E NOTE:  Polistirene espanso sinterizzato (EPS) per cassonetti avvolgibili, densità 35Kg/m³, conduttività termica λ=0,034 W/mK, autoestinguente.  Polistirene espanso estruso a cella chiusa (XPS), densità minima 33 Kg/m³ e conduttività termica λ=0,033 W/mK . Accoppiato a lastra superficiale in fibrocemento categoria A (conforme a UNI EN 12467) spessore 4mm e densità 1800 Kg/m³. Progettata per applicazioni esterne soggette a calore,alta umidità e forte gelo e finitura a ciclo di pitturazione o rasatura per finitura a spessore.  Polistirene espanso sinterizzato (EPS), densità 20 Kg/m³, conduttività termica λ=0,034 W/mK.  Pannello isolante termico e acustico in lana di legno mineralizzato CELENIT (conforme alla norma UNI EN 13168), conduttività termica λ=0,065 W/mK, classe di reazione al fuoco Euroclasse B-s1,d0.  Lastra in legno-cemento multistrato (conforme a UNI EN 13986), duripanel spessore 16mm, densità 1250 Kg/m³,conducibilità termica λ=0,35 W/mK, classe di reazione al fuoco classe B1.  Lastra a base di schiuma rigida PUR/PIR non accoppiato, spessore Purenit 20mm, densità 538 Kg/m³, conduttività termica 0,070W/mK, classe di reazione al fuoco (EN 13501-1) C-s3, d0.  Pannello a scaglie orientate OSB, conducibilità termica 0,091 W/mK, classe di reazione al fuoco (EN 13501-1) D-s1, d0, fattore isolamento acustico R_w (C;C_{tr}) 27 dB (0,-1).  Lastra in cartongesso per normale utilizzo Tipo A (secondo EN 520), conduttività termica λ=0,021 W/mK, classe di reazione al fuoco (EN 13501-1) A2-s1,d0.  Schiuma poliuretanica ad elevato ritorno elastico e alta flessibilità a celle chiuse per isolare dal rumore e dal calore, impermeabile e non assorbe acqua, per giunti sottoposti a vibrazioni e dilatazioni termiche. Autoestinguente in classe B2 (DIN 4102-1), conducibilità termica λ=0,039 W/mK. • I COMPONENTI CON DIMENSIONE SUPERIORE A 2980mm PRESENTANO UN GIUNTO TECNICO. • IL SISTEMA/PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO PER L'USO PROPRIO	
Riferimento: VIA PERGOLESÌ		 Via lago di Costanza, 27 - 36015 Schio (VI) Italy Tel. +39 0445 500.111 - Fax +39 0445 500.127 www.alpac.it - info@alpac.it  N° offerta / ordine: 2610014 MB.3.1	

515

25

320

137

52

Y

H. ARCH. = VAR.LE

a19 = min. 225mm

a1

a2

a10

a11

c2

Technical cross-section drawing of a drainage channel assembly. The assembly consists of a concrete base, a drainage grate, and a filter layer. The grate is 3215 mm wide and 45 mm thick. The filter layer is 270 mm thick and 480 mm wide. The filter layer is divided into two sections by a vertical partition. The filter layer is labeled with 'b3', 'b7', 'b2', and 'b4'. The base is labeled with '30'.

Scheda:	N° offerta / ordine:	Piano progetto						
1	2610014	Slato:	Rev:	Data:	Tecnico:	Approvato:		
Riferimento: VIA PERGOLESÌ		OFF	0	05/02/2026	MSO	MBA		
		...	...	...	...	...		
		...	...	...	...	...		
		...	...	...	...	...		
		...	...	...	...	...		
 Via lago di Costanza, 27 - 36015 Schio (VI) Italy Tel. +39 0445 500.111 - Fax +39 0445 500.127 www.alpac.it - info@alpac.it		 		MS.3.1				
				...	...	...	...	...
				...	...	...	...	...
				...	...	...	...	...
				...	...	...	...	...

TIMBRI NOTE E COMMENTI:

1. PER TUTTE LE ATTIVITÀ DI CANTIERE (ASSEMBLAGGI, POSE E REGOLAZIONI) ALPAC SI AVVALE DI DITTE ESTERNE SPECIALIZZATE E NON DIPENDENTI PROPRI; DITTE DIVERSE A SECONDA DELLE VARIE FASI DI CANTIERE. QUALORA VENGA RICHiesto L'INTERVENTO ESCLUSIVO DI PERSONALE ALPAC SRL UNIPERSONALE DOVRÀ ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATO PER ISCRITTO E IL CONTRATTO POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI ECONOMICHE. L'ATTIVITÀ AVRÀ INIZIO ENTRO 4 GG LAVORATIVI DALL'ARRIVO DEL MATERIALE IN CANTIERE, SALVO ACCORDI DIVERSI. L'IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA CON MANODOPERA COMPRENDE NELLA PERCENTUALE DEL 1% GLI ONERI DI SICUREZZA DIRETTI E INDIRETTI.
2. **ATTENZIONE: AVVOLGIBILI, RULLI, CELINI E MOTORI VERRANNO FORNITI SUCCESSIVAMENTE AI MONOBLOCCHI DOPO VS. ORDINE SCRITTO MEZZO MAIL CHE DOVRA' PERVENIRE 60 GIORNI PRIMA DALLA DATA DI INIZIO POSA DEI SERRAMENTI. GLI AVVOLGIBILI ED I CELINI DEVONO ESSERE INSTALLATI SUCCESSIVAMENTE LA REALIZZAZIONE DEI CAPPOTTI E DOPO LE RASATURE / TINTEGGIATURE DELLE SPALLETTE.**

RIMANE A CARICO DELL'IMPRESA ASSICURARE LA PRESENZA DEL PITTORE PER TINTEGGIARE O RASARE (IL CELINO) PRIMA DELLA SUA STESSA POSA OLTRE ALLA PRESENZA DELL'ELETTTRICISTA PER IL COLLEGAMENTO DEL CAVO MOTORE.

NEL CASO IN CUI AVVOLGIBILI E CELINI VENGANO INSTALLATI PRIMA DELLE FINITURE DEL MONOBLOCCO, SI RIMANDA ALL'ALLEGATO TECNICO OVE SI RICORDA CHE E' A CARICO IMPRESA LA PROTEZIONE DEL TERMINALE AVVOLGIBILE (TERMINALE CHE NON DOVRA' ESSERE INSERITO NEL CASSONETTO) DURANTE LA FASE DI PITTURA/TINTEGGIATURA, PER EVITARE ROTTURE DELL'AVVOLGIBILE STESSO. EVENTUALI RIPRISTINI DEL TERMINALE NELLA POSIZIONE CORRETTA O SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DANNEGGIATI DOVUTO DALL'AZIONAMENTO DEL MOTORE A TERMINALE FUORI SEDE, COMPORTERANNO UN ADEBITO ECONOMICO ALL'IMPRESA CAUSA USCITA DI PERSONALE DEDICATO E SPESE DOVUTE AL RIFACIMENTO DEL PRODOTTO.
3. MOTORI GARANTITI 3 ANNI DA DATA DDT; I PULSANTI PER SALITA E DISCESA AVVOLGIBILE NON SONO FORNITI.
- **DEFINIRE COLORAZIONE AVVOLGIBILI SECONDO COLORI DISPONIBILI A FONDO PAGINA DELL'OFFERTA. QUALSIASI ALTRO COLORE DEVE ESSERE RICHiesto PREVENTIVAMENTE AD ALPAC PER VERIFICARNE LA PRODUZIONE E GLI EXTRA COSTI.**
4. ALPAC POTRÀ BLOCCARE CONSEGNE E ATTIVITÀ DI CANTIERE NEL CASO VENGANO A MANCARE CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE SPECIFICATE NEL MODULO ATTIVITÀ DI CANTIERE, IL RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO O/E INADEMPIENTE NEI PAGAMENTI APPLICANDO UNA PERCENTUALE PARI AL 8% SULLA QUOTA DEGLI INCASSI NON RICEVUTI PER OGNI MESE SUCCESSIVO ALLA SCADENZA.
5. **SONO ESCLUSE DALLA FORNITURA ALPAC QUALSIASI LAVORAZIONE O POSA IN OPERA DI:**
-LATTONERIA QUALI BANCALINI IN LAMIERA, CARTER DI CHIUSURA, RIVESTIMENTI DI IMBOTTI,
- OPERE DA FABBRO QUALI PARAPETTI O INFERRIATE
- SISTEMI DI FISSAGGIO DI PARAPETTI O INFERRIATE.

Allegato "A"

Istruzioni di stoccaggio e smistamento



Stoccare in ambiente asciutto


Soggetto a deterioramento se lasciato in ambiente non idoneo. Il materiale deve essere smistato ai piani prima dell'arrivo dei posatori; ogni monoblocco va posizionato in prossimità del foro corrispondente. Alpac declina qualsiasi responsabilità per deformazioni causate da inadempimento delle presenti istruzioni.

Manutenzione avvolgibili e frangisole vincolanti ai fini della garanzia




Gli avvolgibili in alluminio installati entro un raggio di 1500 metri dal mare o da industrie con emissioni corrosive (es. industrie chimiche), devono tassativamente essere lavati ogni quattro mesi con acqua e sapone neutro per preservarli da fenomeni di corrosione. I colori possono essere soggetti a lievi variazioni di tonalità non contestabili. Nei colori chiari una certa percentuale di rifrazione di luce è fisiologica e non contestabile.

- Posizionare sempre gli avvolgibili in PVC in posizione verticale, evitando di accatastarli in posizione orizzontale od obliqua.
- Gli avvolgibili in PVC verranno consegnati con la prima stecca cieca per aumentare la resistenza della superficie di aggancio. La prima stecca (non visibile), potrà essere di colore diverso dell'avvolgibile.
- Stoccare gli avvolgibili in locali asciutti, aperti ed aerati.
- A casa non abitata e/o senza l'installazione del serramento, lasciare l'avvolgibile arrotolato all'interno del cassonetto oppure mantenerlo sollevato di 1 cm dal marmo per garantire l'aerazione ed evitare deformazioni permanenti.
- I frangisole devono essere puliti ogni 6 mesi (cassonetto, guide e lamelle) come previsto e indicato nel manuale uso e manutenzione consegnato con il prodotto.



REGOLAMENTO (UE) 305/2011:
La Dichiarazione di Prestazione (DoP)
per gli avvolgibili forniti da Alpac è
scaricabile dal sito www.alpac.it

Installazione motori: obblighi e divieti



È assolutamente vietato:

- Collegare più motori in parallelo sulla stessa pulsantiera.
- Collegare più pulsantiere sullo stesso motore.
- Collegare i motori a sistemi di centralizzazione non autorizzati per iscritto da Alpac.



La posizione dei fincorsa dei motori, considerando la tolleranze meccaniche e strutturali, può subire una variazione di $\pm 6^\circ$ dalla regolazione effettuata. Alpac non risponde di eventuali malfunzionamenti e danneggiamenti derivanti dal mancato rispetto dei punti sopra descritti. Nel caso i motori elettrici vengano collegati a centraline, queste devono essere espressamente autorizzate per iscritto da Alpac Srl Unipersonale, ovvero utilizzata componentistica omologata dai costruttori dei motori installati nella fornitura (Somfy, Cherubini, Alpac, ecc...). Per maggiori informazioni visitare i siti dei costruttori del prodotto installato.

Nota celino



Nel caso in cui il celino di chiusura del cassonetto venga dipinto, deve essere pitturato da entrambi i lati per evitare di comprometterne la stabilità.

Manuali istruzioni

Tutte le istruzioni di assemblaggio, posa, uso e manutenzione sono disponibili scansando il QR Code:



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. **CONCLUSIONE DEL CONTRATTO:** il presente contratto si perfeziona con la sottoscrizione del presente documento che sarà confermato da Alpac Srl Unipersonale. Con tale sottoscrizione si intendono espressamente accettate, oltre alle pagine allegate; le schede tecniche, le soluzioni progettuali a disegno, le specifiche tecniche descritte nella configurazione, quanto specificato nell'allegato "A" e l'allegato "Elenco Attività di Cantiere"
2. **REVISIONE DEL PREZZO:** le parti convengono che ove il costo dei materiali e della mano d'opera determinassero un aumento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore avrà diritto di richiedere la revisione del prezzo, per la parte che eccede il decimo. L'importo in aumento potrà anche essere determinato forfettariamente.
3. **CONSEGNA:** i termini di consegna sono indicativi ed eventuali ritardi non possono dare luogo né a pretesa di danni né a risoluzione, anche parziale, del contratto. L'eventuale previsione di termini tassativi deve essere espressamente concordata ed indicata per iscritto con specifica indicazione di tempistiche e condizioni di consegna.
4. **MODIFICHE:** eventuali modifiche richieste dall'acquirente successive alla conclusione del contratto possono comportare variazione della data di consegna e del prezzo che verranno quantificate per iscritto. Verranno addebitati inoltre eventuali costi sostenuti per riprogettazione o per materiale già prodotto all'atto della richiesta.
5. **POSA IN OPERA** Vedi allegato contrattuale "Elenco attività di cantiere"
6. **SCARICO, DISTRIBUZIONE E MATERIALE DI RISULTA:** Vedi allegato contrattuale "Elenco attività di cantiere"
7. **AVVISO DI MERCE PRONTA:** nel caso di ritiro di merce da parte dell'acquirente, quest'ultimo si impegna a ritirare la merce entro 7 giorni di calendario dall'avviso di merce pronta. In caso di richiesta di differimento del ritiro per un periodo superiore a n.7 giorni di calendario dalla comunicazione di data prevista di consegna, verranno addebitati al cliente i costi di deposito calcolati settimanalmente in base al volume dell'ordine/i con maggiorazione del costo nella fattura e salvo il diritto del fornitore al risarcimento del maggior danno.
8. **FERMO DEPOSITO:** in caso di richiesta di differimento della consegna per un periodo superiore a n.7 giorni di calendario dalla comunicazione di data prevista di consegna, verranno addebitati al cliente i costi di deposito calcolati settimanalmente in base al volume dell'ordine/i con maggiorazione del costo nella fattura e salvo il diritto del fornitore al risarcimento del maggior danno.
9. **DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE:** le Parti convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'art.1186 codice civile, l'inadempimento anche relativo ad una sola scadenza di pagamento costituisce insolvenza con decadenza del beneficio del termine e pertanto il creditore potrà esigere immediatamente il pagamento dell'intero credito. In ogni caso, per il ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi moratori previsti dal d.lgs n. 231/2002 e successive modifiche. Per clienti privati il tasso di mora è fissato nella misura dell'8% o. Tale decadenza è operante anche in relazione ad eventuali altri contratti in essere con il medesimo acquirente.
10. **MODALITA' DI PAGAMENTO:** il mancato o ritardato pagamento o pagamento anche parziale di una sola fattura, autorizza Alpac Srl Unipersonale a proprio insindacabile giudizio a modificare le condizioni di pagamento anche per le forniture in corso.
11. **ORE IN ECONOMIA:** eventuali ore in economia per prestazioni non preventivamente concordate verranno fatturate alla tariffa oraria in uso (€ 45,00 + IVA).
12. **CONTESTAZIONI:** l'acquirente è tenuto a controllare la merce al momento della consegna, segnalando nel ddt eventuali vizi e/o difformità riscontrati in merito a quantità e stato del materiale consegnato e sottoscrivendo il ddt con riserva. Tali vizi e difformità o eventuali reclami e contestazioni successivi dovranno essere comunicati per iscritto entro e non oltre gli 8 giorni dal ricevimento della merce. Eventuali difformità non rilevabili entro gli 8 gg. dalla consegna, dovranno essere comunicati, per iscritto, entro e non oltre i termini di garanzia della clausola 13.
13. **RESI:** non si accettano resi se non autorizzati per iscritto.
14. **GARANZIA – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ:** I termini di garanzia sono di uno (1) anno per clienti con partita IVA e due (2) anni per clienti privati e decorrono dalla data di consegna della merce all'acquirente. Per quanto riguarda i motori tubolari per avvolgibili la garanzia è di tre (3) anni, mentre è di due (2) anni la garanzia sulle apparecchiature VMC prodotte da Helty, azienda del Gruppo Alpac; tali condizioni sono estese per clienti con partita IVA e clienti privati. La garanzia prevede la riparazione o sostituzione del prodotto difettoso (a scelta del fornitore), con addebito del solo costo di manodopera se prevista per l'intervento. La garanzia decade dal momento in cui l'acquirente o terze parti modificano il prodotto senza espressa autorizzazione scritta del fornitore e nell'eventuale non rispetto di quanto previsto nell'Allegato "A" e di tutte le istruzioni fornite in allegato al DDT di consegna. È esclusa qualsiasi pretesa per danni anche a terzi a qualsiasi titolo, ragione o causa, salvo dolo o colpa grave. La garanzia non opera qualora l'acquirente non provveda al pagamento, anche parziale e anche di una sola fattura, nei termini convenuti.
15. **LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE:** per quanto non espressamente previsto nelle condizioni di vendita si applicano le norme del diritto italiano. Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

VALIDITÀ OFFERTA 30GG

VALIDITA' SU DOCUMENTI FIRMATI PARI AD 1 ANNO DALLA STIPULA FATTA ECCEZIONE PER GLI AVVOLGIBILI ED I FRANGISOLE I CUI PREZZI VERRANNO CONFERMATI IN SEDE DI ORDINE ESECUTIVO.
DAL SECONDO ANNO DALLA DATA DI STIPULA AUMENTO FISSO DEL 5% SU TUTTE LE VOCI FATTA ECCEZIONE PER AVVOLGIBILI ED I FRANGISOLE I CUI PREZZI VERRANNO CONFERMATI IN SEDE DI ORDINE ESECUTIVO.
DAL TERZO ANNO DALLA DATA DI STIPULA TUTTI I PREZZI SARANNO RIFORMULATI IN FUNZIONE DEL LISTINO IN VIGORE

PER ACCETTAZIONE**Acquirente (Timbro e firma)**

Dichiarazione di prestazione avvolgibile AS40

1) Codice di identificazione del prodotto -tipo	AS40
2) Descrizione prodotto	Avvolgibile in alluminio coibentato
3) Uso previsto	Protezione solare esterna secondo normativa EN 13659:2016. Avvolgibile per uso esterno senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi
4) Nome e indirizzo del fabbricante	Alpac srl Unipersonale Via Lago di Costanza, 27 36015 Schio - Vicenza - Italy C.F./ P. IVA 03795280241
5) Sistema di AVCP	4

6) Caratteristiche essenziali			Prestazione
Classe di resistenza al vento EN 13659:2016	Dimensioni luce architettonica		
	Larghezza fino a (mm)	Altezza (mm)	
	4000	3000	

7) La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Schio - 14/05/2025

Responsabile legale
Luciano Dalla Via



