

COLOGNO MONZESE - VIA PERGOLES

PROVINCIA DI MILANO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - SAP
- OPERE EDILI -

COMMITTENTE: OFFICINE MAK

Codogno, 09/02/2026

IL TECNICO
Geom. Gianpiero Bianchi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	LAVORI DA IMPRENDITORE EDILE (SpCat 1)							
	CANTIERIZZAZIONE (Cat 1)							
1 / 165 LOM252.RP. 00.40.10.001 0.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1,00	12,00		30,000	360,00		
	SOMMANO 1 gg					360,00	104,02	37'447,20
2 / 166 LOM252.RT. 00.00.00.001 0.a	Ponteggio a telai prefabbricati. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiEDE, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccatO), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1,00 1,00 1,00	76,00 45,00 108,00		3,200 4,700 9,000	243,20 211,50 972,00		
	SOMMANO 1 m²					1'426,70	6,96	9'929,83
3 / 167 LOM252.RT. 00.00.00.001 0.b	Ponteggio a telai prefabbricati. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiEDE, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccatO), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione. Vedi voce n° 166 [1 m² 1 426.70]	7,00				9'986,90		
	SOMMANO 1 m²					9'986,90	2,53	25'266,86
4 / 168 LOM252.RT. 00.00.00.007 0.a	Piani di lavoro di legno naturale abete; geometria: asse; spessore [mm] = 50. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurati per la massima superficie orizzontale, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1,00 1,00 4,00	89,00 52,00 125,00			89,00 52,00 500,00		
	SOMMANO 1 m²					641,00	0,90	576,90
5 / 169 LOM252.RT. 00.00.00.007 0.b	Piani di lavoro di legno naturale abete; geometria: asse; spessore [mm] = 50. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurati per la							
	A R I P O R T A R E							73'220,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							81'162,78
	DEMOLIZIONI (Cat 2)							
6 / 170 LOM252.OC .EEA.Mc01. C0000.J0001 .0000.-	OPERA: Edificio, residenziale di conglomerato cementizio. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: carico; trasporto a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante; struttura in c.a. e solai generici; prefabbricati pesanti in calcestruzzo. Con mezzi meccanici. OP Edificio, residenziale di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante; struttura in c.a. e solai generici; prefabbricati pesanti in calcestruzzo. RM Sistema murario di conglomerato cementizio LV Demolizione totale/parziale. Incluso: carico; trasporto a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: con mezzi meccanici. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RP Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a) Edificio esistente PT Edificio esistente P-1	1,00 1,00	950,00 15,00		5,500 5,000	5'225,00 75,00		
	SOMMANO 1 m³					5'300,00	19,39	102'767,00
7 / 171 LOM252.OC .EEA.Mc01. E0000.J0001 .0000.a	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. OP Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] > 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. RM Sistema murario di conglomerato cementizio LV Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. RT Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotoperdizione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min] < 7000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.a) RT Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b) RT Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b) RT Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a) Recinzione CA delimitazione area verde Recinzione CA zona ingresso Recinzione CA per creazione piazzola rifiuti	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	96,00 96,00 20,00 20,00 3,00	0,300 1,000 0,300 1,000 0,500	1,500 0,400 1,500 0,400 0,300	43,20 38,40 9,00 8,00 0,45		
	SOMMANO 1 m³					99,05	191,86	19'003,73
8 / 172 LOM252.OC .EEA.Mc04. C3005.R000 0.0000.b	OPERA: Recinzione, cancello/cancellata di metallo generico; funzione: chiusura. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.. SPECIFICHE TECNICHE: cancelli, cancellate di qualunque forma e							
	A R I P O R T A R E							202'933,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							202'933,51
	dimensione. OP Recinzione, cancello/cancellata di metallo generico; funzione: chiusura. SPECIFICHE TECNICHE: cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione. RM Cannello di metallo ferro LV Rimozione. Incluso: abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a) RP Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.a) Cannello ingresso Recinzione	1,00 1,00	6,00 170,00		2,000 1,700	12,00 289,00		
	SOMMANO 1 m²					301,00	9,60	2'889,60
9 / 173 LOM252.1C. 27.050.0100. e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Vedi voce n° 170 [1 m³ 5 300.00] Vedi voce n° 171 [1 m³ 99.05] Vedi voce n° 172 [1 m² 301.00]	1,00 1,00 1,00	0,10		22,000 22,000 0,300	11'660,00 2'179,10 90,30		
	SOMMANO 100 kg					13'929,40	8,49	118'260,61
10 / 174 LOM252.OC .AVB.Mc03. B4542.Qa00 0.0690.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 ÷ 20. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. OP Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 ÷ 20. RM Pianta arbustiva di legno naturale generico RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a) RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)					20,00		
	SOMMANO 1 cad					20,00	532,28	10'645,60
11 / 175 LOM252.OC .AVB.Mc03. B4542.Qa00 0.0670.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 ÷ 20. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. OP Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 ÷ 20.							
	A R I P O R T A R E							334'729,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							334'729,32
	RM Pianta arbustiva di legno naturale generico LV Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)					20,00		
	SOMMANO 1 cad					20,00	346,21	6'924,20
12 / 176 LOM252.1C. 27.050.0100. h	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) biodegradabili (CER 200201)	1,00	500,00			500,00		
	SOMMANO 100 kg					500,00	10,67	5'335,00
13 / 177 LOM252.OC .ITA.Mc01.D 0200.J0001.0 000.-	OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana marciapiede; spessore [cm] ≤ 12. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. OP Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana marciapiede; spessore [cm] ≤ 12. OC2 OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. LAVORO: Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12. LV Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) RP Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b) RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1,00	2500,00			2'500,00		
	SOMMANO 1 m²					2'500,00	9,86	24'650,00
14 / 178 LOM252.OC .ITA.Mc16.D 1201.J0009.0 755.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede tram. LAVORO: Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 6. OP Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede tram. RM Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 LV Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 6. RP Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1040.b) RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)							
	A R I P O R T A R E							371'638,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							424'656,02
	SCAVI E REINTERRI (Cat 3)							
16 / 1 LOM252.OC .EEA.Mc09. A6402.Na00 0.0005.a	OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso. Profondità generica. OP Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso. RM Terreno di terra generico LV Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: profondità generica. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) SCAVO SBANCAMENTO GENERALE FABBRICATO							
		1,00	20,05	19,900	1,500	598,49		
		3,00	1,50	0,600	1,500	4,05		
		1,00	1,50	5,500	1,500	12,38		
		1,00	0,72	1,200	1,500	1,30		
		1,00	21,45	1,000	1,500	32,18		
		1,00	1,00	12,710	1,500	19,07		
		1,00	2,90	1,500	1,500	6,53		
		1,00	2,90	1,000	1,500	4,35		
	SOMMANO 1 m³					678,35	12,66	8'587,91
17 / 2 LOM252.OC .EEA.Mc09. A6402.Na00 0.0000.-	OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed accatastamento materiale in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche terreno asciutto/bagnato/melmoso. Profondità generica. OP Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche terreno asciutto/bagnato/melmoso. RM Terreno di terra generico LV Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed accatastamento materiale in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: profondità generica. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) SCAVO SCARPATE							
		0,50	173,00		1,500	129,75		
		0,50	95,50		1,500	71,63		
		0,50	14,00		1,500	10,50		
	SOMMANO 1 m³					211,88	4,57	968,29
18 / 17 LOM252.1C. 27.050.0100.	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504),							
	A R I P O R T A R E							434'212,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'103,35
	OPERE IN CA (Cat 4)							
21 / 3 LOM252.OC .EEA.Pa10.A 6415.J0001.0 055.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C16/20. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera da [l] = 250; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R. OP Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C16/20. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera da [l] = 250; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R. POI PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV Getto a mano. SOTTOFONDAZIONE Fondazioni e platea fabbricato	1,00	20,05	19,900	0,100	39,90		
		3,00	1,50	0,600	0,100	0,27		
		1,00	1,50	5,500	0,100	0,83		
		1,00	0,72	1,200	0,100	0,09		
		1,00	21,45	1,000	0,100	2,15		
		1,00	1,00	12,710	0,100	1,27		
		1,00	2,90	1,500	0,100	0,44		
		1,00	2,90	1,000	0,100	0,29		
	Fondazioni recinzioni fabbricato	1,00	5,50	1,000	0,100	0,55		
		1,00	22,00	1,000	0,100	2,20		
		1,00	6,50	1,000	0,100	0,65		
		1,00	14,20	1,000	0,100	1,42		
		1,00	1,70	1,000	0,100	0,17		
	Fondazioni recinzione lotto	1,00	28,00	1,000	0,100	2,80		
		1,00	75,00	1,000	0,100	7,50		
	SOMMANO 1 m³					60,53	217,31	13'153,77
22 / 4 LOM252.OC .EEA.Pa10.E 5100.J0001.0 260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.							
	A R I P O R T A R E							497'257,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							497'257,12
	RP Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. FONDAZIONI E PLATEA FABBRICATO	1,00	20,05	19,900	0,400	159,60		
		3,00	1,50	0,600	0,400	1,08		
		1,00	1,50	5,500	0,400	3,30		
		1,00	0,72	1,200	0,400	0,35		
		1,00	21,45	1,000	0,400	8,58		
		1,00	1,00	12,710	0,400	5,08		
		1,00	2,90	1,500	0,400	1,74		
		1,00	2,90	1,000	0,400	1,16		
	FONDAZIONI RECINZIONI FABBRICATO							
		2,00	5,50	0,800	0,300	2,64		
		1,00	22,00	0,800	0,300	5,28		
		1,00	6,50	0,800	0,300	1,56		
		1,00	14,20	0,800	0,300	3,41		
		1,00	1,70	0,800	0,300	0,41		
		1,00	28,00	0,800	0,300	6,72		
	FONDAZIONI RECINZIONE LOTTO	1,00	75,00	0,800	0,300	18,00		
	SOMMANO 1 m³					218,91	181,47	39'725,60
23 / 5 LOM252.LP. EEA.Pa03.A 1015.Qa000. 0000.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. RT Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. Casseri per fondazioni platea fabbricato	1,00	111,00		0,400	44,40		
		1,00	53,00		0,400	21,20		
		1,00	15,25		0,400	6,10		
	Casseri per fondazioni recinzioni fabbricato	4,00	5,50		0,300	6,60		
		2,00	22,00		0,300	13,20		
		2,00	6,50		0,300	3,90		
		2,00	14,20		0,300	8,52		
		2,00	1,70		0,300	1,02		
		2,00	28,00		0,300	16,80		
	Casseri fondazioni recinzioni lotto	2,00	75,00		0,300	45,00		
	SOMMANO 1 m²					166,74	19,83	3'306,45
24 / 6 LOM252.OC .EEA.Pa02.E 9700.Sb017. 0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato							
	A R I P O R T A R E							540'289,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							747'957,24
	ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a) MURI INTERRATI FABBRICATO							
		1,00	23,72	0,300	0,600	4,27		
		1,00	11,81	0,300	0,600	2,13		
		1,00	3,75	0,300	0,600	0,68		
		1,00	18,60	0,300	0,600	3,35		
		1,00	6,91	0,300	0,600	1,24		
		2,00	0,60	0,300	0,600	0,22		
		1,00	7,90	0,300	0,600	1,42		
		1,00	3,70	0,300	0,600	0,67		
		1,00	24,20	0,300	0,600	4,36		
		1,00	0,20	0,300	0,600	0,04		
		1,00	22,50	0,300	0,600	4,05		
		1,00	18,45	0,300	0,600	3,32		
		1,00	11,60	0,300	0,600	2,09		
		2,00	3,95	0,300	0,600	1,42		
		1,00	5,00	0,300	0,600	0,90		
		2,00	2,30	0,300	0,600	0,83		
		2,00	1,70	0,300	0,600	0,61		
		4,00	2,00	0,200	0,600	0,96		
	MURI PER AREAZIONI VESPAIO	16,00	0,85	0,150	0,800	1,63		
		8,00	1,50	0,150	0,800	1,44		
	PILASTRI PT-1P FABBRICATO	23,00	0,40	0,250	3,300	7,59		
		2,00	0,80	0,300	3,300	1,58		
	MURI VANO SCALA E ASCENSORE PT-1P FABBRICATO	2,00	3,95	0,250	3,300	6,52		
		1,00	5,00	0,250	3,300	4,13		
		2,00	2,30	0,250	3,300	3,80		
		1,00	1,70	0,250	3,300	1,40		
		1,00	0,14	0,250	3,300	0,12		
		1,00	0,38	0,250	3,300	0,31		
		1,00	1,20	0,250	1,200	0,36		
	TRAVI 1P	1,00	127,00		0,330	41,91		
	BALCONI 1P	1,00	144,00		0,200	28,80		
	MURI BALCONI 1P	1,00	25,50	0,150	1,450	5,55		
		3,00	1,50	0,150	1,450	0,98		
	A R I P O R T A R E					138,68		747'957,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					138,68		747'957,24
	MURETTI GRONDE PIANO 1	1,00	51,00	0,150	0,450	3,44		
	PILASTRI 1P-2P FABBRICATO	23,00	0,40	0,250	3,200	7,36		
		2,00	0,80	0,300	3,200	1,54		
	MURI VANO SCALA E ASCENSORE 1P-2P FABBRICATO	2,00	3,95	0,250	3,200	6,32		
		1,00	5,00	0,250	3,200	4,00		
		2,00	2,30	0,250	3,200	3,68		
		1,00	1,70	0,250	3,200	1,36		
		1,00	0,14	0,250	3,200	0,11		
		1,00	0,38	0,250	3,200	0,30		
		1,00	1,20	0,250	1,100	0,33		
	TRAVI 2P	1,00	98,00		0,330	32,34		
	BALCONI 2P	1,00	121,00		0,200	24,20		
	MURI BALCONI 2P	5,00	1,50	0,150	1,450	1,63		
		1,00	4,00	0,150	1,450	0,87		
	PILASTRI 2P-COP. FABBRICATO	23,00	0,40	0,250	3,100	7,13		
		2,00	0,80	0,300	3,100	1,49		
	MURI VANO SCALA E ASCENSORE 2P-COP. FABBRICATO	2,00	3,95	0,250	3,100	6,12		
		1,00	5,00	0,250	3,100	3,88		
		2,00	2,30	0,250	3,800	4,37		
		1,00	1,70	0,250	3,800	1,62		
		1,00	0,14	0,250	3,800	0,13		
		1,00	0,38	0,250	3,800	0,36		
		1,00	1,20	0,250	1,700	0,51		
		1,00	2,30	2,300	0,200	1,06		
	TRAVI COPERTURA	1,00	91,00		0,330	30,03		
	GRONDE COPERTURA	1,00	137,00		0,200	27,40		
	MURETTI GRONDE COPERTURA	1,00	90,00	0,150	0,450	6,08		
	SCALE	40,00	1,35	0,280	0,170	2,57		
		2,00	5,50	1,350	0,150	2,23		
		4,00	1,35	1,350	0,150	1,09		
	MARCIAPIEDI	1,00	170,00		0,150	25,50		
	MURI RECINZIONE FABBRICATO	2,00	5,50	0,200	0,900	1,98		
		1,00	22,00	0,200	0,900	3,96		
		1,00	6,50	0,200	0,900	1,17		
		1,00	14,20	0,200	0,900	2,56		
		1,00	1,70	0,200	0,900	0,31		
		1,00	28,00	0,200	0,900	5,04		
	MURI RECINZIONI LOTTO	1,00	75,00	0,200	0,900	13,50		
	MANUFATTO ALLOGGIAMENTO CONTATORI E CASSETTE	1,00	4,00	0,200	2,000	1,60		
	LETTERE	1,00	4,00	0,500	0,200	0,40		
	SOMMANO 1 m³					378,25	217,89	82'416,89
27 / 9 LOM252.LP. EEA.Pa03.A 1015.Qa000. 0015.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego:							
	A R I P O R T A R E							830'374,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							830'374,13
	pareti in elevazione; altezza [m] $\leq 3,50$ spessore paramento [mm] = $25 \div 27$; pressione [kN/m ²] ≤ 40 . Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. Muri piano vespaio	1,00	23,72		0,500	11,86		
		1,00	11,81		0,500	5,91		
		1,00	3,75		0,500	1,88		
		1,00	18,60		0,500	9,30		
		1,00	6,91		0,500	3,46		
		2,00	0,60		0,500	0,60		
		1,00	7,90		0,500	3,95		
		1,00	3,70		0,500	1,85		
		1,00	24,20		0,500	12,10		
		1,00	0,20		0,500	0,10		
		1,00	22,50		0,500	11,25		
		1,00	18,45		0,500	9,23		
		1,00	11,60		0,500	5,80		
		2,00	3,95		0,500	3,95		
		1,00	5,00		0,500	2,50		
		2,00	2,30		0,500	2,30		
		2,00	1,70		0,500	1,70		
	Muri recinzioni fabbricato	4,00	2,00		0,500	4,00		
		4,00	5,50		0,900	19,80		
		2,00	22,00		0,900	39,60		
		2,00	6,50		0,900	11,70		
		2,00	14,20		0,900	25,56		
		2,00	1,70		0,900	3,06		
	Muri recinzioni lotto	2,00	28,00		0,900	50,40		
	Manufatto alloggiamento contatori e cassette lettere	2,00	75,00		0,900	135,00		
		2,00	4,00		2,000	16,00		
		1,00	4,00	0,500		2,00		
		1,00	7,00	0,200		1,40		
	SOMMANO 1 m ²					396,26	25,92	10'271,06
28 / 10 LOM252.LP. EEA.Pa03.A 1015.Qa000. 0020.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti per vani scala pareti per vani ascensori; spessore paramento [mm] = $25 \div 27$ altezza [m] $\leq 3,5$; pressione [kN/m ²] ≤ 40 . Incluso: picchetti e filo di ferro, travi squadrate di legno, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti per vani scala pareti per vani ascensori; spessore paramento [mm] = $25 \div 27$ altezza [m] $\leq 3,5$; pressione [kN/m ²] ≤ 40 . Incluso: picchetti e filo di ferro, travi squadrate di legno, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti per vani scala pareti per vani ascensori; altezza [m] $\leq 3,50$ spessore paramento [mm] = $25 \div 27$; pressione [kN/m ²] ≤ 40 . Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti e filo di ferro, travi squadrate di legno, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. MURI VANO SCALA E ASCENSORE PT-IP FABBRICATO	2,00	3,95		3,300	26,07		
		1,00	5,00		3,300	16,50		
		2,00	2,30		3,300	15,18		
		1,00	1,70		3,300	5,61		
		1,00	0,14		3,300	0,46		
		1,00	0,38		3,300	1,25		
	A R I P O R T A R E					65,07		840'645,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					65,07		840'645,19
	MURI PER AREAZIONE VESPAIO	1,00	1,20		1,200	1,44		
		2,00	0,30		3,300	1,98		
		2,00	0,30		2,100	1,26		
		1,00	1,20	0,300		0,36		
	MURI VANO SCALA E ASCENSORE 1P-2P FABBRICATO	16,00	0,85		0,700	9,52		
		8,00	1,50		0,700	8,40		
		2,00	3,95		3,200	25,28		
		1,00	5,00		3,200	16,00		
		2,00	2,30		3,200	14,72		
		1,00	1,70		3,200	5,44		
		1,00	0,14		3,200	0,45		
		1,00	0,38		3,200	1,22		
		1,00	1,20		1,100	1,32		
		2,00	0,30		3,200	1,92		
		2,00	0,30		2,100	1,26		
	MURI VANO SCALA E ASCENSORE 2P-COP. FABBRICATO	1,00	1,20	0,300		0,36		
		2,00	3,95		3,100	24,49		
		1,00	5,00		3,100	15,50		
		2,00	2,30		3,800	17,48		
		1,00	1,70		3,800	6,46		
		1,00	0,14		3,800	0,53		
		1,00	0,38		3,800	1,44		
		1,00	1,20		1,700	2,04		
		1,00	2,30	2,300	0,200	1,06		
		2,00	0,30		3,100	1,86		
		2,00	0,30		2,100	1,26		
		1,00	1,20	0,300		0,36		
	SOMMANO 1 m²					228,48	26,63	6'084,42
29 / 11 LOM252.LP. EEA.Pa03.A 1015.Qa000. 0030.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: cravatte, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: cravatte, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50 spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, cravatte, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. PILASTRI PT-1P FABBRICATO	23,00	1,30		3,300	98,67		
		2,00	2,20		3,300	14,52		
	PILASTRI 1P-2P FABBRICATO	23,00	1,30		3,200	95,68		
		2,00	2,20		3,200	14,08		
	MURI BALCONI 1P	1,00	51,00		1,450	73,95		
		3,00	3,30		1,450	14,36		
	PILASTRI 2P-COP. FABBRICATO	23,00	1,30		3,100	92,69		
		2,00	2,20		3,100	13,64		
	MURI BALCONI 2P	5,00	3,30		1,450	23,93		
		1,00	9,15		1,450	13,27		
	SOMMANO 1 m²					454,79	24,97	11'356,11
	A R I P O R T A R E							858'085,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							858'085,72
30 / 12 LOM252.LP. EEA.Pa03.A 1015.Qa000. 0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; interpiano rustico [m] ≤ 3,50 spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, orditure di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. TRAVI 1P BALCONI 1P TRAVI 2P BALCONI 2P TRAVI COPERTURA GRONDE COPERTURA SOMMANO 1 m²	1,00	127,00			127,00		
		1,00	144,00			144,00		
		1,00	98,00			98,00		
		1,00	121,00			121,00		
		1,00	91,00			91,00		
		1,00	137,00			137,00		
						718,00	23,67	16'995,06
31 / 13 LOM252.LP. EEA.Pa03.A 1015.Qa000. 0040.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: sponde di travi cordoli; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: staffe metalliche, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: sponde di travi cordoli; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: staffe metalliche, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi. RT Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: sponde di travi cordoli; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, staffe metalliche, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. TRAVI e BALCONI 1P TRAVI e BALCONI 2P TRAVI COPERTURA SOMMANO 1 m²	1,00 2,00	122,00 7,00		0,330 0,330	40,26 4,62		
		1,00 2,00	97,00 7,00		0,330 0,330	32,01 4,62		
		1,00	90,00		0,330	29,70		
						111,21	22,44	2'495,55
32 / 14 LOM252.LP. EEA.Pa03.A 1015.Qa000.	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: parapetti per balconi rettilinei in c.a.; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi.							
	A R I P O R T A R E							877'576,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							877'576,33
0010.-	LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: parapetti per balconi rettilinei in c.a.; spessore paramento [mm] = $25 \div 27$ altezza [m] $\leq 3,5$; pressione [kN/m²] ≤ 40 . Incluso: filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi. RT Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: parapetti per balconi rettilinei in c.a.; spessore paramento [mm] = $25 \div 27$. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. MURI BALCONI	2,00	1,85		1,450	5,37		
		2,00	12,50		1,450	36,25		
		2,00	8,60		1,450	24,94		
		2,00	1,05		1,450	3,05		
	MURI GRONDE COPERTURA	2,00	90,00		0,450	81,00		
	MURI GRONDA PIANO 1	2,00	51,00		0,450	45,90		
	SOMMANO 1 m²					196,51	23,10	4'539,38
33 / 15 LOM252.OC .EEA.Pa04.E 0200.Zb031. 0045.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/ forma: piano nervature parallele; spessore tot [cm] = 41. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano nervature parallele; spessore tot [cm] = 41. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = $38 \div 40$ spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = $38 \div 40$ spessore [cm] = 16 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 ; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.							
	A R I P O R T A R E							882'115,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							882'115,71
34 / 16 LOM252.LP. EEA.Pa03.A 1015.Qa000. 0025.-	LV Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione. SOLAIO 1P	1,00	22,95	4,750		109,01		
		1,00	5,80	10,950		63,51		
		1,00	4,90	4,000		19,60		
		1,00	5,20	5,850		30,42		
		1,00	5,20	4,700		24,44		
		1,00	3,30	5,450		17,99		
		1,00	11,25	5,250		59,06		
		1,00	6,25	6,050		37,81		
		1,00	1,15	5,000		5,75		
		1,00	5,95	1,350		8,03		
	SOLAIO 2P	1,00	5,80	10,950		63,51		
		1,00	4,90	4,000		19,60		
		1,00	5,20	3,350		17,42		
		1,00	5,20	7,200		37,44		
		1,00	3,95	5,250		20,74		
		1,00	6,90	5,250		36,23		
		1,00	6,15	5,850		35,98		
		1,00	5,70	1,340		7,64		
		1,00	1,15	5,000		5,75		
	SOLAIO COPERTURA	1,00	5,80	10,950		63,51		
		1,00	4,90	4,000		19,60		
		1,00	5,20	3,350		17,42		
		1,00	5,20	7,200		37,44		
		1,00	3,95	5,250		20,74		
		1,00	6,90	5,250		36,23		
		1,00	6,15	5,850		35,98		
		1,00	5,70	1,340		7,64		
		1,00	1,90	5,000		9,50		
		2,00	3,35	1,350		9,05		
		1,00	1,35	2,300		3,11		
	SOMMANO 1 m²					880,15	119,87	105'503,58
	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli rampe scale rettilinee in c.a.; spessore paramento [mm] = 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure o pannelli compensati multistrato, travi in legno squadrate o travi in legno a doppio T, filo di ferro, sbadacchi o tavole in legno di controventatura e stabilizzazione, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.							
	A R I P O R T A R E							987'619,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							987'619,29
	LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. SCALE	40,00	1,35		0,170	9,18		
		2,00	5,50	1,350		14,85		
		4,00	1,35	1,350		7,29		
	SOMMANO 1 m ²					31,32	45,42	1'422,55
35 / 20 LOM252.OC .EEA.Pa04.C 1505.D0000. 0005.b	OPERA: Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 51 ÷ 53 altezza cassero [cm] = 40. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. OP Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 51 ÷ 53 altezza cassero [cm] = 40. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. RM Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 40 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. LV Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). Vespaio areato	1,00	23,20	5,350		124,12		
		1,00	3,75	5,900		22,13		
		1,00	6,30	11,500		72,45		
		1,00	5,50	11,500		63,25		
		1,00	2,39	11,500		27,49		
		1,00	3,95	1,650		6,52		
		1,00	3,95	4,280		16,91		
		2,00	3,65	1,350		9,86		
		1,00	1,35	2,300		3,11		
		1,00	3,67	6,450		23,67		
		1,00	8,17	5,850		47,79		
		1,00	6,61	6,450		42,63		
	SOMMANO 1 m ²					459,93	68,93	31'702,97
36 / 47 LOM252.OC .EEA.Pa10.A 6415.J0001.0 015.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C20/25 esposizione [classe] = X0 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario							
	A R I P O R T A R E							1'020'744,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'031'067,07
	ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI (Cat 5)							
38 / 24 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 1515.D0004. 0010.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle liscio; geometria: in lastre bordi battentati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,032 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto rovescio/caldo. OP Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle liscio; geometria: in lastre bordi battentati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,032 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [euroclasse] = E. RM Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde coperture piane pedonabili sottopavimenti; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC RM Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali LV Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto rovescio/caldo. COPERTURA							
		2,00	480,00			960,00		
		-2,00	9,20			-18,40		
	SOLAIO PT	1,00	490,00			490,00		
	SOLAIO 1P	1,00	50,00			50,00		
	Sommano positivi 1 m ²					1'500,00		
	Sommano negativi 1 m ²					-18,40		
	SOMMANO 1 m ²					1'481,60	23,72	35'143,55
39 / 25 LOM252.R M.12.10.05. D0004.0005. -	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde coperture piane pedonabili sottopavimenti; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC COPERTURA							
		0,33	480,00		12,000	1'900,80		
		-10,00	9,20			-92,00		
	SOLAIO PT	0,33	490,00		9,000	1'455,30		
	Sommano positivi 1 m ²					3'356,10		
	Sommano negativi 1 m ²					-92,00		
	SOMMANO 1 m ²					3'264,10	15,29	49'908,09
40 / 28 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 1515.D0038. 0010.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,028 resistenza a compressione [kPa] = 150 reazione al fuoco [euroclasse] = F. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.							
	A R I P O R T A R E							1'116'118,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'116'118,71
	SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati. Realizzato a tetto caldo. OP Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,028 resistenza a compressione [kPa] = 150 reazione al fuoco [euroclasse] = F. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati. RM Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigido struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde coperture piane pareti controterra; spessore [cm] = 3 lunghezza [cm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 reazione al fuoco [Euroclasse] = F fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] < 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato RM Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali LV Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo. Copertura piano 1	1,00 1,00	24,70 4,40	7,650 6,700		188,96 29,48		
	SOMMANO 1 m²					218,44	38,08	8'318,20
41 / 29 LOM252.R M.12.10.00. D0038.0025. k_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti murature coperture a falde coperture piane solai su zone non riscaldate solai di interpiano di interpiano sottopavimenti controsoffitti contropareti; spessore [cm] = 9 lunghezza [cm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 reazione al fuoco [Euroclasse] = E fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] < 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati Copertura piano 1	1,00 1,00	24,70 4,40	7,650 6,700		188,96 29,48		
	SOMMANO 1 m²					218,44	22,37	4'886,50
42 / 34 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 1515.Od001. 0295.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,035 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza. OP Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,035 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza. RM Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: intercapedini perimetrali murature tramezzi; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/							
	A R I P O R T A R E							1'129'323,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'129'323,41
	mK] = 0,035 reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: a tutta altezza; lana miscelata con resine termoidurenti RM Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre LV Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. CONTROPARETI PERIMETRALI ED INTERUNITA' - sp. struttura 75mm Piano terra	1,00	18,00		3,150	56,70		
		1,00	22,00		3,150	69,30		
		1,00	44,00		3,150	138,60		
		1,00	31,00		3,150	97,65		
		1,00	18,00		3,150	56,70		
	Detrazioni serramenti	-8,00	1,50		2,800	-33,60		
		-1,00	0,85		1,700	-1,45		
		-2,00	0,85		2,800	-4,76		
		-2,00	2,50		2,800	-14,00		
		-1,00	3,00		2,800	-8,40		
		-2,00	0,90		2,100	-3,78		
		-2,00	1,20		2,800	-6,72		
		-3,00	1,00		1,700	-5,10		
		-2,00	2,00		2,800	-11,20		
		-4,00	0,90		2,100	-7,56		
	Piano Primo	1,00	29,00		3,200	92,80		
		1,00	28,00		3,200	89,60		
		1,00	31,00		3,200	99,20		
		1,00	31,00		3,200	99,20		
	Detrazioni serramenti	-3,00	2,00		2,800	-16,80		
		-4,00	0,85		1,700	-5,78		
		-4,00	1,20		2,800	-13,44		
		-7,00	1,50		2,800	-29,40		
		-2,00	1,00		1,700	-3,40		
	Piano Secondo	1,00	26,00		3,100	80,60		
		1,00	28,00		3,100	86,80		
		1,00	18,00		3,100	55,80		
		1,00	24,00		3,100	74,40		
		1,00	21,00		3,100	65,10		
		1,00	29,00		3,100	89,90		
	Detrazioni serramenti	-7,00	0,85		1,700	-10,12		
		-3,00	2,00		2,800	-16,80		
		-1,00	1,20		2,800	-3,36		
		-5,00	1,50		2,800	-21,00		
		-1,00	1,00		1,700	-1,70		
		-1,00	2,50		2,800	-7,00		
	CONTROPARETI INTERUNITA' - sp. struttura 125mm Piano terra	1,00	19,00		3,150	59,85		
		1,00	17,00		3,150	53,55		
		1,00	21,00		3,150	66,15		
	Detrazioni porte	-5,00	0,90		2,100	-9,45		
	Piano Primo	1,00	9,00		3,200	28,80		
		1,00	7,00		3,200	22,40		
		1,00	5,00		3,200	16,00		
		1,00	8,00		3,200	25,60		
	Detrazioni serramenti	-4,00	0,90		2,100	-7,56		
	Piano Secondo	1,00	7,00		3,100	21,70		
		1,00	10,00		3,100	31,00		
		1,00	3,00		3,100	9,30		
		1,00	5,00		3,100	15,50		
		1,00	2,30		3,100	7,13		
		1,00	4,50		3,100	13,95		
	Detrazioni serramenti	-6,00	0,90		2,100	-11,34		
	Sommano positivi 1 m²					1'623,28		
	Sommano negativi 1 m²					-253,72		
	SOMMANO 1 m²					1'369,56	9,89	13'544,95
43 / 35	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione:							
	A R I P O R T A R E							1'142'868,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'142'868,36
LOM252.R M.12.10.05. Od001.0070. 0	isolante termico; impiego: intercapedini perimetrali murature tramezzi; spessore [cm] > 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: a tutta altezza; lana miscelata con resine termoindurenti; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 4 CONTROPARETI PERIMETRALI ED INTERUNITA' - sp. struttura 75mm CONTROPARETI INTERUNITA' - sp. struttura 125mm SOMMANO 1 m ² * cm	3,50 8,00	1026,98 342,58			3'594,43 2'740,64	1,41	8'932,45
44 / 36 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 1515.Od001. 0290.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,034 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. OP Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,034 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. RM Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature intercapedini perimetrali contropareti tramezzi; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale miscelato con resine termoindurenti; per murature con struttura metallica RM Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre LV Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. PARETI - sp. struttura 75mm PARETI - sp. struttura 100cm SOMMANO 1 m ²	1,00 1,00	489,19 126,00			489,19 126,00	6,90	4'244,81
45 / 37 LOM252.R M.12.10.05. Od001.0085. 0	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: murature tramezzi; spessore [cm] > 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; per tramezzi in tavolato/cartongesso; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 PARETI - sp. struttura 75mm PARETI - sp. struttura 100mm SOMMANO 1 m ² * cm	4,50 7,00	489,19 126,00			2'201,36 882,00	1,17	3'607,53
46 / 45 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 1515.E0002. 0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma sintetica; geometria: in rotoli su carta kraft elastico; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: granulato di gomma con lattice puro e perlite espansa. OP Strato di isolamento, acustico di gomma sintetica; geometria: in rotoli su carta kraft elastico; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: granulato di gomma con lattice puro e perlite espansa. RM Rotolo di gomma sintetica; geometria: su carta kraft elastico; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano sottopavimenti; spessore [mm] = 5; densità [kg/m ³] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: granulato di gomma con lattice puro e perlite espansa RM Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre							
	A R I P O R T A R E							1'159'653,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'159'653,15
	LV Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAI SP. 1cm PIANO PRIMO <u>Appartamento 1.1</u> Soggiorno cottura 2,00 24,92 49,84 Disimpegno 2,00 3,07 6,14 Bagno 2,00 4,69 9,38 Camera singola 2,00 9,33 18,66 Camera matrimoniale 2,00 14,02 28,04 <u>Appartamento 1.2</u> Soggiorno cottura 2,00 27,31 54,62 Disimpegno 2,00 5,05 10,10 Camera singola 2,00 9,97 19,94 Bagno 2,00 6,35 12,70 Camera matrimoniale 2,00 15,57 31,14 <u>Appartamento 1.3</u> Soggiorno cottura 2,00 22,23 44,46 Camera singola 2,00 9,53 19,06 Bagno 2,00 6,92 13,84 Camera matrimoniale 2,00 18,40 36,80 Disimpegno 2,00 7,45 14,90 <u>Appartamento 1.4</u> Soggiorno cottura 2,00 23,10 46,20 Guardaroba 2,00 3,55 7,10 Camera singola 2,00 10,13 20,26 Bagno 2,00 7,22 14,44 Camera matrimoniale 2,00 16,76 33,52 Disimpegno 2,00 5,58 11,16 <u>Parti comuni</u> 2,00 23,83 47,66 PIANO SECONDO <u>Appartamento 2.1</u> Soggiorno cottura 2,00 23,58 47,16 Bagno 2,00 5,30 10,60 Camera matrimoniale 2,00 14,83 29,66 Disimpegno 2,00 3,47 6,94 <u>Appartamento 2.2</u> Camera cottura 2,00 25,73 51,46 Antibagno 2,00 3,55 7,10 Bagno 2,00 6,34 12,68 <u>Appartamento 2.3</u> Camera cottura 2,00 27,45 54,90 Bagno 2,00 6,39 12,78 Antibagno 2,00 3,54 7,08 <u>Appartamento 2.4</u> Camera cottura 2,00 21,17 42,34 Ingresso 2,00 3,91 7,82 Bagno 2,00 6,55 13,10 Antibagno 2,00 5,69 11,38 <u>Appartamento 2.5</u> Camera cottura 2,00 31,50 63,00 Bagno 2,00 4,53 9,06 Antibagno 2,00 3,46 6,92 <u>Appartamento 2.6</u> Soggiorno cottura 2,00 25,83 51,66 Camera 2,00 13,82 27,64 Bagno 2,00 6,06 12,12 Antibagno 2,00 2,34 4,68 <u>Parti comuni</u> 2,00 25,42 50,84 SOMMANO 1 m ² 1'090,88 9,38 10'232,45 Parziale ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI (Cat 5) euro 138'818,53 ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							1'169'885,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'169'885,60
	IMPERMEABILIZZAZIONI (Cat 6)							
47 / 21 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 1820.F0003. 0250.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane biarmate di bitume plastomerico (BPP); funzione: manto; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3. Incluso: colla bituminosa. LAVORO: Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. Sigillatura dei giunti a fiamma con cannello. OP Strato di impermeabilizzazione, in membrane biarmate di bitume plastomerico (BPP); funzione: manto; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3. Incluso: colla bituminosa. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. RM Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] = -20 resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche; armatura in tessuto non tessuto in poliestere [g/m²] = 150 e velo vetro [g/m²] = 55 raschiati in superficie; resistente ai raggi U.V.; posata a freddo RM Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione LV Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura dei giunti a fiamma con cannello. COPERTURA PIANA FABBRICATO 1° Strato Risolto verticale ascensore Risolto verticale muro Risolto verticale muro PIANO 1 - COPERTURA PIANA 1° Strato - Zona copertura piana + balcone Risolto verticale muro 2° Strato zona muro balcone adiacente a copertura piana 2° Strato balcone adiacente a coperura piana Risolto verticale muro MARCIAPIEDI Risolto verticale muro Risolto verticale solaio							
		1,00	22,73	21,300		484,15		
		1,00	8,80	0,850		7,48		
		1,00	89,00	0,250		22,25		
		1,00	10,00	0,250		2,50		
		1,00	220,00			220,00		
		1,00	0,80	0,350		0,28		
		1,00	25,00	1,000		25,00		
		2,00	35,00			70,00		
		2,00	42,00	0,250		21,00		
		1,00	170,00			170,00		
		1,00	95,00	0,250		23,75		
		1,00	105,00	0,300		31,50		
	SOMMANO 1 m²					1'077,91	38,30	41'283,95
48 / 22 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 1820.F0003. 0000.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiato; funzione: manto; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3. Incluso: colla bituminosa. LAVORO: Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. Sigillatura dei giunti a fiamma con cannello. OP Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiato; funzione: manto; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3. Incluso: colla bituminosa. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. RM Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura:							
	A R I P O R T A R E							1'211'169,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'211'169,55
	ardesiata; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] = -22 resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche; armatura composita in tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato con velo vetro; resistente ai raggi U.V.; posato a freddo RM Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione LV Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/ trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura dei giunti a fiamma con cannello. COPERTURA PIANA FABBRICATO 2° Strato Risvolto verticale ascensore Risvolto verticale muro Risvolto verticale muro PIANO 1 - COPERTURA PIANA 2° Strato - Zona copertura piana Risvolto verticale perimetrale	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	22,73 8,80 89,00 10,00 170,00 82,00	21,300 0,850 0,250 0,250 0,250		484,15 7,48 22,25 2,50 170,00 20,50		
	SOMMANO 1 m²					706,88	39,16	27'681,42
49 / 23 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 710.D0017.0 005.-	OPERA: Bocchettone di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale; impiego: strato di impermeabilizzazione tubi di scarico acque piovane; diametro f [mm] = 120 ÷ 160. Incluso: emulsione bituminosa. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: impermeabilizzazione mediante emulsione bituminosa. OP Bocchettone di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale; impiego: strato di impermeabilizzazione tubi di scarico acque piovane; diametro f [mm] = 120 ÷ 160. Incluso: emulsione bituminosa. SPECIFICHE TECNICHE: impermeabilizzazione mediante emulsione bituminosa. RM Bocchettone collegamento verticale di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); impiego: strato di impermeabilizzazione tubi di scarico acque piovane; diametro (Ø) [mm] = 100 ÷ 160 RM Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo LV Posa. Escluso: assistenza muraria. COPERTURA - BOCCHETTONI PIANO 1 COPERTURA - BOCCHETTONI					4,00 3,00		
	SOMMANO 1 cad					7,00	37,37	261,59
50 / 92 LOM252.1U. 06.030.0020. b	Pacciamatura con Lapillo vulcanico avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche: Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile; compresa stesa e modellazione, di dimensioni: - stesa manuale - mm 10-18 Ghiaietto colorato decoratooa da posare su impermeabilizzazione copertura 1P	0,15	186,00			27,90		
	SOMMANO m³					27,90	72,88	2'033,35
51 / 93 MU.06.010.0 065.b	Lapillo vulcanico sfuso avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche: Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile. Di dimensioni: - mm 10-18 Ghiaietto colorato decoratooa da posare su impermeabilizzazione copertura 1P	-0,15	186,00			-27,90		
	A R I P O R T A R E					-27,90		1'241'145,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'390'362,46
	LV Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. MURATURA PER SPALLE ESTERNE Piano Terra	2,00	2,14		3,150	13,48		
		2,00	0,88		3,150	5,54		
		2,00	1,50		3,150	9,45		
		2,00	1,90		3,150	11,97		
	Piano Primo	2,00	1,67		3,200	10,69		
		2,00	1,24		3,200	7,94		
		4,00	1,90		3,200	24,32		
		4,00	1,50		3,200	19,20		
	Piano Secondo	2,00	1,67		3,100	10,35		
		2,00	1,24		3,100	7,69		
		4,00	1,90		3,100	23,56		
		6,00	1,50		3,100	27,90		
	MURATURE INTERUNITA'							
	Piano Terra	1,00	38,00		3,150	119,70		
		1,00	17,00		3,150	53,55		
		1,00	7,00		3,150	22,05		
		1,00	5,00		3,150	15,75		
		1,00	5,60		3,150	17,64		
		1,00	6,00		3,150	18,90		
	Detrazione porte	-7,00	0,90		2,100	-13,23		
		-1,00	1,90		2,800	-5,32		
	Piano Primo	1,00	22,50		3,200	72,00		
		1,00	2,40		3,200	7,68		
		1,00	6,30		3,200	20,16		
		1,00	5,95		3,200	19,04		
		1,00	5,60		3,200	17,92		
	Detrazione	-4,00	0,90		2,100	-7,56		
	PIANO SECONDO	1,00	25,50		3,100	79,05		
		1,00	2,40		3,100	7,44		
		1,00	6,50		3,100	20,15		
		1,00	8,30		3,100	25,73		
		1,00	5,95		3,100	18,45		
		1,00	4,30		3,100	13,33		
		1,00	6,40		3,100	19,84		
	Detrazione	-6,00	0,90		2,100	-11,34		
	Sommano positivi 1 m²					740,47		
	Sommano negativi 1 m²					-37,45		
	SOMMANO 1 m²					703,02	76,69	53'914,60
57 / 38 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 0102.J0005.0 040.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio liscio idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. OP Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio liscio idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. RM Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio liscio idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico.							
	A R I P O R T A R E							1'444'277,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'444'277,06
	LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LV Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. Muri Cantine	1,00	9,00		3,150	28,35		
		5,00	1,90		3,150	29,93		
		1,00	10,00		3,150	31,50		
		3,00	2,45		3,150	23,15		
		3,00	2,70		3,150	25,52		
		1,00	0,80		3,150	2,52		
	Detrazione porte	-13,00	0,80		2,100	-21,84		
	Sommano positivi 1 m²					140,97		
	Sommano negativi 1 m²					-21,84		
	SOMMANO 1 m²					119,13	71,29	8'492,78
58 / 39 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 0102.J0005.0 095.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale liscio idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. OP Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale liscio idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti. RM Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale liscio idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LV Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. Muro locale rifiuti	1,00	5,50		3,150	17,33		
	Detrazione porta	-1,00	0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi 1 m²					17,33		
	Sommano negativi 1 m²					-1,89		
	SOMMANO 1 m²					15,44	103,97	1'605,30
59 / 196 LOM252.OC .EEA.Pa02.F 7800.J0005.0 015.-	OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna x [cm] = 30 dimensione interna y [cm] = 40. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. OP Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete semplice; funzione: per							
	A R I P O R T A R E							1'454'375,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'454'701,21
	CARTONGESSI E INTONACI (Cat 8)							
60 / 32 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 0102.H0002. 0045.-	OPERA: Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 1,3. Incluso: orditura di sostegno; collante in gesso. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in profilati di acciaio zincato di spessore [mm] = 6/10 per guide a pavimento e a soffitto e montanti con interasse [cm] = 60. OP Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 1,3. Incluso: orditura di sostegno; collante in gesso. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in profilati di acciaio zincato di spessore [mm] = 6/10 per guide a pavimento e a soffitto e montanti con interasse [cm] = 60. RM Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno murature contropareti tramezzi; larghezza [cm] = 120 spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo RM Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo RM Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature RM Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti LV Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. CONTROPARETI PERIMETRALI ED INTERUNITA' - sp. struttura 75mm + doppia lastra Piano terra							
		1,00	18,00		3,150	56,70		
		1,00	22,00		3,150	69,30		
		1,00	44,00		3,150	138,60		
		1,00	31,00		3,150	97,65		
		1,00	18,00		3,150	56,70		
	Detrazioni serramenti	-8,00	1,50		2,800	-33,60		
		-1,00	0,85		1,700	-1,45		
		-2,00	0,85		2,800	-4,76		
		-2,00	2,50		2,800	-14,00		
		-1,00	3,00		2,800	-8,40		
		-2,00	0,90		2,100	-3,78		
		-2,00	1,20		2,800	-6,72		
		-3,00	1,00		1,700	-5,10		
		-2,00	2,00		2,800	-11,20		
		-4,00	0,90		2,100	-7,56		
	Piano Primo	1,00	29,00		3,200	92,80		
		1,00	28,00		3,200	89,60		
		1,00	31,00		3,200	99,20		
		1,00	31,00		3,200	99,20		
	Detrazioni serramenti	-3,00	2,00		2,800	-16,80		
		-4,00	0,85		1,700	-5,78		
		-4,00	1,20		2,800	-13,44		
		-7,00	1,50		2,800	-29,40		
		-2,00	1,00		1,700	-3,40		
	Piano Secondo	1,00	26,00		3,100	80,60		
		1,00	28,00		3,100	86,80		
		1,00	18,00		3,100	55,80		
		1,00	24,00		3,100	74,40		
		1,00	21,00		3,100	65,10		
	A R I P O R T A R E					997,06		1'454'701,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					997,06		1'454'701,21
	Detrazioni serramenti	1,00	29,00		3,100	89,90		
		-7,00	0,85		1,700	-10,12		
		-3,00	2,00		2,800	-16,80		
		-1,00	1,20		2,800	-3,36		
		-5,00	1,50		2,800	-21,00		
		-1,00	1,00		1,700	-1,70		
		-1,00	2,50		2,800	-7,00		
	CONTROPARETI INTERUNITA' - sp. struttura 125mm + doppia lastra							
	Piano terra	1,00	19,00		3,150	59,85		
		1,00	17,00		3,150	53,55		
		1,00	21,00		3,150	66,15		
	Detrazioni porte	-5,00	0,90		2,100	-9,45		
	Piano Primo	1,00	9,00		3,200	28,80		
		1,00	7,00		3,200	22,40		
		1,00	5,00		3,200	16,00		
		1,00	8,00		3,200	25,60		
	Detrazioni serramenti	-4,00	0,90		2,100	-7,56		
	Piano Secondo	1,00	7,00		3,100	21,70		
		1,00	10,00		3,100	31,00		
		1,00	3,00		3,100	9,30		
		1,00	5,00		3,100	15,50		
		1,00	2,30		3,100	7,13		
		1,00	4,50		3,100	13,95		
	Detrazioni serramenti	-6,00	0,90		2,100	-11,34		
	Sommano positivi 1 m ²					1'623,28		
	Sommano negativi 1 m ²					-253,72		
	SOMMANO 1 m ²					1'369,56	33,56	45'962,43
61 / 33 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 0100.H0002. 0010.-	OPERA: Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: doppia lastra per faccia; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi. Incluso: armatura (guide e montanti); fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3; interposta armatura in profilati di acciaio zincato; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto. OP Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: doppia lastra per faccia; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi. Incluso: armatura (guide e montanti); fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3; interposta armatura in profilati di acciaio zincato; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto. RM Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno murature contropareti tramezzi; larghezza [cm] = 120 spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo RM Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo RM Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature RM Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti LV Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria. PARETI - sp. struttura 75mm e 100mm + doppia lastra per lato Piano Terra	1,00	3,43		3,150	10,80		
		1,00	5,20		3,150	16,38		
	A R I P O R T A R E					27,18		1'500'663,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27,18		1'500'663,64
		1,00	4,20		3,150	13,23		
		1,00	0,60		3,150	1,89		
		1,00	5,30		3,150	16,70		
		1,00	3,90		3,150	12,29		
		1,00	3,00		3,150	9,45		
		2,00	5,80		3,150	36,54		
		1,00	4,00		3,150	12,60		
		1,00	4,00		3,150	12,60		
		1,00	4,40		3,150	13,86		
		2,00	3,00		3,150	18,90		
		1,00	5,70		3,150	17,96		
		1,00	4,00		3,150	12,60		
		1,00	3,00		3,150	9,45		
		1,00	5,20		3,150	16,38		
		1,00	1,50		3,150	4,73		
	Detrazione porte	-7,00	0,80		2,100	-11,76		
		-8,00	0,90		2,100	-15,12		
	Piano Primo	1,00	2,90		3,200	9,28		
		2,00	1,80		3,200	11,52		
		1,00	2,20		3,200	7,04		
		1,00	1,15		3,200	3,68		
		1,00	6,00		3,200	19,20		
		1,00	5,90		3,200	18,88		
		3,00	3,00		3,200	28,80		
		1,00	1,20		3,200	3,84		
		1,00	3,40		3,200	10,88		
		1,00	4,70		3,200	15,04		
		3,00	3,90		3,200	37,44		
		2,00	1,70		3,200	10,88		
		1,00	5,40		3,200	17,28		
		3,00	4,00		3,200	38,40		
		3,00	2,00		3,200	19,20		
		1,00	4,50		3,200	14,40		
	Detrazioni porte	-16,00	0,80		2,100	-26,88		
	Piano Secondo	1,00	4,10		3,100	12,71		
		1,00	3,50		3,100	10,85		
		1,00	2,40		3,100	7,44		
		1,00	5,30		3,100	16,43		
		1,00	2,00		3,100	6,20		
		1,00	4,50		3,100	13,95		
		1,00	3,50		3,100	10,85		
		1,00	2,20		3,100	6,82		
		1,00	5,80		3,100	17,98		
		1,00	2,20		3,100	6,82		
		1,00	2,00		3,100	6,20		
		1,00	1,55		3,100	4,81		
		1,00	4,10		3,100	12,71		
		1,00	2,10		3,100	6,51		
		1,00	5,20		3,100	16,12		
		1,00	4,50		3,100	13,95		
		1,00	1,95		3,100	6,05		
		1,00	4,50		3,100	13,95		
	Detrazioni porte	-14,00	0,80		2,100	-23,52		
	Sommano positivi 1 m ²					692,47		
	Sommano negativi 1 m ²					-77,28		
	SOMMANO 1 m ²					615,19	54,27	33'386,36
62 / 48 LOM252.OC .EEA.Pa16.C 0900.Za001. 0760.-	OPERA: Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno superfici verticali. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzafo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, fibre sintetiche ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo. OP Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, fibre sintetiche ed additivi.							
	A R I P O R T A R E							1'534'050,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'534'050,00
	RM Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali LV Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzafo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a staggia ed ultimato a frattazzo. INTONACO ESTERNO RUSTICO - VERTICALE Piano terra Detrazioni serramenti	1,00 -8,00 -1,00 -2,00 -2,00 -2,00 -3,00 -2,00 -1,00 -1,00	111,60 1,50 0,85 0,85 2,50 1,20 1,00 2,00 3,00 1,90		3,050 2,500 1,400 2,500 2,500 2,500 1,400 2,500 2,500 2,800	340,38 -30,00 -1,19 -4,25 -12,50 -6,00 -4,20 -10,00 -7,50 -5,32		
	Fascia solaio 1P Piano primo Detrazioni serramenti	1,00 1,00 1,00 -3,00 -4,00 -4,00 -7,00 -2,00	110,00 90,00 47,00 2,00 0,85 1,20 1,50 1,00		0,550 3,050 1,200 2,500 1,400 2,500 2,500 1,400	60,50 274,50 56,40 -15,00 -4,76 -12,00 -26,25 -2,80		
	Muri balconi 1P Fascia solaio 2P Piano secondo Detrazioni serramenti	1,00 3,00 1,00 1,00 -7,00 -3,00 -1,00 -5,00 -1,00 -1,00	51,00 3,30 93,00 95,00 0,85 2,00 1,20 1,50 1,00 2,50		1,450 1,450 0,450 3,100 1,400 2,500 2,500 2,500 1,400 2,500	73,95 14,36 41,85 294,50 -8,33 -15,00 -3,00 -18,75 -1,40 -6,25		
	Muri balconi 2P Gronde	5,00 1,00 1,00	3,30 9,15 90,00		1,450 1,450 0,700	23,93 13,27 63,00		
	Sommano positivi 1 m² Sommano negativi 1 m²					1'256,64 -194,50		
	SOMMANO 1 m²					1'062,14	20,31	21'572,06
63 / 49 LOM252.OC .EEA.Pa16.C 0900.Za001. 0765.-	OPERA: Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzafo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, fibre sintetiche ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo. OP Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, fibre sintetiche ed additivi. RM Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali LV Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzafo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a staggia ed ultimato a frattazzo. INTONACO ESTERNO RUSTICO - ORIZZONTALE Balconi e gronde solaio 1P Balconi e gronde solaio 2P Gronde solaio copertura	1,00 1,00 1,00	133,00 115,00 125,00			133,00 115,00 125,00		
	A R I P O R T A R E					373,00		1'555'622,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					373,00		1'555'622,06
	SOMMANO 1 m ²					373,00	17,40	6'490,20
64 / 50 LOM252.OC .EEA.Pa16.C 0900.Za001. 1015.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura; finitura: civile fine colore bianco colore grigio; impiego: esterno superfici verticali superfici orizzontali. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di cemento-calce, inerti selezionati, additivi. Applicazione n.2 mani. OP Strato di intonacatura, rasatura; finitura: civile fine colore bianco colore grigio; impiego: esterno superfici verticali superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di cemento-calce, inerti selezionati, additivi. RM Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica LV Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione n.2 mani. RASATURA INTONACI ESTERNI PER FORMAZIONE DI INTONACHINO COLORATO Vedi voce n° 48 [1 m² 1 062.14] Vedi voce n° 49 [1 m² 373.00]	1,00 1,00				1'062,14 373,00		
	SOMMANO 1 m ²					1'435,14	13,01	18'671,17
65 / 51 LOM252.OC .EEA.Pa16.C 0900.Zb028. 0000.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-anidrite; finitura: liscia; impiego: interno superfici verticali da rivestire. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzafo; intonaco rustico; lisciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per incollaggio rivestimenti. Intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite; tirato a staggia; lisciatura a frattazzo con cura piani e squadre. OP Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-anidrite; finitura: liscia; impiego: interno superfici verticali da rivestire. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per incollaggio rivestimenti. RM Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti RM Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica RM Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata LV Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzafo; intonaco rustico; lisciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite; tirato a staggia; lisciatura a frattazzo con cura piani e squadre. RP Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a) INTONACI INTERNI VERTICALI - FINITURA LISCIA A GESSO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	50,00 10,00 35,00 10,00 38,00 10,00		2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900	145,00 29,00 101,50 29,00 110,20 29,00		
	SOMMANO 1 m ²					443,70	28,78	12'769,69
	A R I P O R T A R E							1'593'553,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'593'553,12
66 / 52 LOM252.OC .EEA.Pa16.C 0900.Zb028. 0005.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-anidrite; finitura: liscia; impiego: interno superfici orizzontali da rivestire. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzafo; intonaco rustico; lisciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per incollaggio rivestimenti. Intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite; tirato a staggia; lisciatura a frattazzo con cura piani e squadre. OP Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-anidrite; finitura: liscia; impiego: interno superfici orizzontali da rivestire. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per incollaggio rivestimenti. RM Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti RM Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica RM Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata LV Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzafo; intonaco rustico; lisciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite; tirato a staggia; lisciatura a frattazzo con cura piani e squadre. RP Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a) INTONACI INTERNI ORIZZONTALI - FINITURA LISCIA A GESSO <u>UFFICIO</u> Ufficio 1,00 22,61 22,61 WC1 1,00 5,92 5,92 Antibagno 1 1,00 2,36 2,36 WC2 1,00 2,05 2,05 Disimpegno 1,00 3,49 3,49 Spazio comune 1,00 72,80 72,80 <u>Appartamento T1</u> Soggiorno cottura 1,00 28,04 28,04 Bagno 1,00 7,45 7,45 Camera matrimoniale 1,00 14,80 14,80 Disimpegno 2,55 6,30 16,07 <u>Appartamento T2</u> Soggiorno cottura 1,00 26,76 26,76 Disimpegno 1,00 5,51 5,51 Camera singola 1,00 9,97 9,97 Bagno 1,00 6,35 6,35 Camera matrimoniale 1,00 15,57 15,57 <u>Appartamento T3</u> Soggiorno cottura 1,00 22,23 22,23 Camera singola 1,00 9,53 9,53 Bagno 1,00 8,48 8,48 Camera matrimoniale 1,00 16,80 16,80 Disimpegno 1,00 7,45 7,45 <u>Parti comuni</u> Ingresso e vano scala 1,00 45,00 45,00 PIANO PRIMO <u>Appartamento 1.1</u> Soggiorno cottura 1,00 24,92 24,92 Disimpegno 1,00 3,07 3,07 Bagno 1,00 4,69 4,69 Camera singola 1,00 9,33 9,33 Camera matrimoniale 1,00 14,02 14,02 <u>Appartamento 1.2</u> Soggiorno cottura 1,00 27,31 27,31							
	A R I P O R T A R E					432,58		1'593'553,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					432,58		1'593'553,12
	Disimpegno	1,00	5,05			5,05		
	Camera singola	1,00	9,97			9,97		
	Bagno	1,00	6,35			6,35		
	Camera matrimoniale	1,00	15,57			15,57		
	<u>Appartamento 1.3</u>							
	Soggiorno cottura	1,00	22,23			22,23		
	Camera singola	1,00	9,53			9,53		
	Bagno	1,00	6,92			6,92		
	Camera matrimoniale	1,00	18,40			18,40		
	Disimpegno	1,00	7,45			7,45		
	<u>Appartamento 1.4</u>							
	Soggiorno cottura	1,00	23,10			23,10		
	Guardaroba	1,00	3,55			3,55		
	Camera singola	1,00	10,13			10,13		
	Bagno	1,00	7,22			7,22		
	Camera matrimoniale	1,00	16,76			16,76		
	Disimpegno	1,00	5,58			5,58		
	<u>Parti comuni</u>							
		1,00	33,00			33,00		
	PIANO SECONDO							
	<u>Appartamento 2.1</u>							
	Soggiorno cottura	1,00	23,58			23,58		
	Bagno	1,00	5,30			5,30		
	Camera matrimoniale	1,00	14,83			14,83		
	Disimpegno	1,00	3,47			3,47		
	<u>Appartamento 2.2</u>							
	Camera cottura	1,00	25,73			25,73		
	Antibagno	1,00	3,55			3,55		
	Bagno	1,00	6,34			6,34		
	<u>Appartamento 2.3</u>							
	Camera cottura	1,00	27,45			27,45		
	Bagno	1,00	6,39			6,39		
	Antibagno	1,00	3,54			3,54		
	<u>Appartamento 2.4</u>							
	Camera cottura	1,00	21,17			21,17		
	Ingresso	1,00	3,91			3,91		
	Bagno	1,00	6,55			6,55		
	Antibagno	1,00	5,69			5,69		
	<u>Appartamento 2.5</u>							
	Camera cottura	1,00	31,50			31,50		
	Bagno	1,00	4,53			4,53		
	Antibagno	1,00	3,46			3,46		
	<u>Appartamento 2.6</u>							
	Soggiorno cottura	1,00	25,83			25,83		
	Camera	1,00	13,82			13,82		
	Bagno	1,00	6,06			6,06		
	Antibagno	1,00	2,34			2,34		
	<u>Parti comuni</u>							
		1,00	35,00			35,00		
	SOMMANO 1 m²					913,43	40,81	37'277,08
67 / 53 LOM252.OC .EEA.Pa16.C 0900.Za001. 0510.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno superfici verticali. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzafo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. OP Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno superfici verticali. RM Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti RM Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti							
	A R I P O R T A R E							1'630'830,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'634'810,69
	MASSETTI E SOTTOFONDI (Cat 9)							
69 / 26 LOM252.OC .EEA.Pa10.C 0910.J0001.0 005.-	OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; geometria: a struttura cellulare; funzione: fonoassorbente termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. OP Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; geometria: a struttura cellulare; funzione: fonoassorbente termoisolante; spessore [cm] = 8. RM Aggregato graniglia di materiale generico; funzione: termoisolante fonoisolante; impiego: sottofondi SPECIFICHE TECNICHE: per sottofondi a struttura cellulare RM Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. RP Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico. SOTTOFONDO TIPO FOAMCEM con impasto di cemento a 300kg/ mc <u>UFFICIO</u> Ufficio WC1 Antibagno 1 WC2 Disimpegno Spazio comune <u>Appartamento T1</u> Soggiorno cottura Bagno Camera matrimoniale Disimpegno <u>Appartamento T2</u> Soggiorno cottura Disimpegno Camera singola Bagno Camera matrimoniale <u>Appartamento T3</u> Soggiorno cottura Camera singola Bagno Camera matrimoniale Disimpegno <u>Parti comuni</u> Ingresso e vano scala Corridoio cantine Cantine Locale rifiuti PIANO PRIMO <u>Appartamento 1.1</u> Soggiorno cottura Disimpegno Bagno Camera singola Camera matrimoniale <u>Appartamento 1.2</u> Soggiorno cottura Disimpegno Camera singola Bagno Camera matrimoniale <u>Appartamento 1.3</u> Soggiorno cottura Camera singola	0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13	22,61 5,92 2,36 2,05 3,49 72,80 28,04 7,45 14,80 6,30 26,76 5,51 9,97 6,35 15,57 22,23 9,53 8,48 16,80 7,45 45,00 17,77 37,18 10,00 24,92 3,07 4,69 9,33 14,02 27,31 5,05 9,97 6,35 15,57 22,23 9,53	 <				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'617,10		1'634'810,69
	Bagno	0,13	6,92		25,000	22,49		
	Camera matrimoniale	0,13	18,40		25,000	59,80		
	Disimpegno	0,13	7,45		25,000	24,21		
	<u>Appartamento 1.4</u>							
	Soggiorno cottura	0,13	23,10		25,000	75,08		
	Guardaroba	0,13	3,55		25,000	11,54		
	Camera singola	0,13	10,13		25,000	32,92		
	Bagno	0,13	7,22		25,000	23,47		
	Camera matrimoniale	0,13	16,76		25,000	54,47		
	Disimpegno	0,13	5,58		25,000	18,14		
	Detrazioni aree con isomaneto	-0,13	50,00		10,000	-65,00		
	<u>Parti comuni</u>							
		0,13	23,83		30,000	92,94		
	PIANO SECONDO							
	<u>Appartamento 2.1</u>							
	Soggiorno cottura	0,13	23,58		15,000	45,98		
	Bagno	0,13	5,30		15,000	10,34		
	Camera matrimoniale	0,13	14,83		15,000	28,92		
	Disimpegno	0,13	3,47		15,000	6,77		
	<u>Appartamento 2.2</u>							
	Camera cottura	0,13	25,73		15,000	50,17		
	Antibagno	0,13	3,55		15,000	6,92		
	Bagno	0,13	6,34		15,000	12,36		
	<u>Appartamento 2.3</u>							
	Camera cottura	0,13	27,45		15,000	53,53		
	Bagno	0,13	6,39		15,000	12,46		
	Antibagno	0,13	3,54		15,000	6,90		
	<u>Appartamento 2.4</u>							
	Camera cottura	0,13	21,17		15,000	41,28		
	Ingresso	0,13	3,91		15,000	7,62		
	Bagno	0,13	6,55		15,000	12,77		
	Antibagno	0,13	5,69		15,000	11,10		
	<u>Appartamento 2.5</u>							
	Camera cottura	0,13	31,50		15,000	61,43		
	Bagno	0,13	4,53		15,000	8,83		
	Antibagno	0,13	3,46		15,000	6,75		
	<u>Appartamento 2.6</u>							
	Soggiorno cottura	0,13	25,83		15,000	50,37		
	Camera	0,13	13,82		15,000	26,95		
	Bagno	0,13	6,06		15,000	11,82		
	Antibagno	0,13	2,34		15,000	4,56		
	<u>Parti comuni</u>							
		0,13	25,42		20,000	66,09		
	Sommano positivi 1 m²					2'576,08		
	Sommano negativi 1 m²					-65,00		
	SOMMANO 1 m²					2'511,08	13,39	33'623,36
70 / 27 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 0915.G0000. 1015.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. POI PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 250. Confezionato in cantiere. LV Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. RP Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. COPERTURA - PENDENZE - sp. medio 16cm	1,00	470,80		2,000	941,60		
	A R I P O R T A R E					941,60		1'668'434,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					941,60		1'668'434,05
71 / 46 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 0915.Za000. 0255.a	PIANO PRIMO - PENDENZE - sp. medio 8cm	1,00	218,44			218,44		
	MARCIAPIEDI appartamenti + parti comuni - sp. medio 16cm	1,00	170,00		2,000	340,00		
	SOMMANO 1 m²					1'500,04	35,23	52'846,41
	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano. OP Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata. LV Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.							
	PIANO TERRA							
	<u>UFFICIO</u>							
	Ufficio	1,00	22,61			22,61		
	WC1	1,00	5,92			5,92		
	Antibagno 1	1,00	2,36			2,36		
	WC2	1,00	2,05			2,05		
	Disimpegno	1,00	3,49			3,49		
	Spazio comune	1,00	72,80			72,80		
	<u>Appartamento T1</u>							
	Soggiorno cottura	1,00	28,04			28,04		
	Bagno	1,00	7,45			7,45		
	Camera matrimoniale	1,00	14,80			14,80		
	Disimpegno	2,55	6,30			16,07		
	<u>Appartamento T2</u>							
	Soggiorno cottura	1,00	26,76			26,76		
	Disimpegno	1,00	5,51			5,51		
	Camera singola	1,00	9,97			9,97		
	Bagno	1,00	6,35			6,35		
	Camera matrimoniale	1,00	15,57			15,57		
	<u>Appartamento T3</u>							
	Soggiorno cottura	1,00	22,23			22,23		
	Camera singola	1,00	9,53			9,53		
	Bagno	1,00	8,48			8,48		
	Camera matrimoniale	1,00	16,80			16,80		
	Disimpegno	1,00	7,45			7,45		
	<u>Parti comuni</u>							
	Ingresso e vano scala	1,00	45,00			45,00		
	Corridoio cantine	1,00	17,77			17,77		
	Cantine	1,00	37,18			37,18		
	Locale rifiuti	1,00	10,00			10,00		
	PIANO PRIMO							
	<u>Appartamento 1.1</u>							
Soggiorno cottura	1,00	24,92			24,92			
Disimpegno	1,00	3,07			3,07			
Bagno	1,00	4,69			4,69			
Camera singola	1,00	9,33			9,33			
Camera matrimoniale	1,00	14,02			14,02			
<u>Appartamento 1.2</u>								
Soggiorno cottura	1,00	27,31			27,31			
Disimpegno	1,00	5,05			5,05			
Camera singola	1,00	9,97			9,97			
Bagno	1,00	6,35			6,35			
	A R I P O R T A R E					518,90		1'721'280,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					518,90		1'721'280,46
	Camera matrimoniale	1,00	15,57			15,57		
	<u>Appartamento 1.3</u>							
	Soggiorno cottura	1,00	22,23			22,23		
	Camera singola	1,00	9,53			9,53		
	Bagno	1,00	6,92			6,92		
	Camera matrimoniale	1,00	18,40			18,40		
	Disimpegno	1,00	7,45			7,45		
	<u>Appartamento 1.4</u>							
	Soggiorno cottura	1,00	23,10			23,10		
	Guardaroba	1,00	3,55			3,55		
	Camera singola	1,00	10,13			10,13		
	Bagno	1,00	7,22			7,22		
	Camera matrimoniale	1,00	16,76			16,76		
	Disimpegno	1,00	5,58			5,58		
	<u>Parti comuni</u>							
		1,00	23,83			23,83		
	PIANO SECONDO							
	<u>Appartamento 2.1</u>							
	Soggiorno cottura	1,00	23,58			23,58		
	Bagno	1,00	5,30			5,30		
	Camera matrimoniale	1,00	14,83			14,83		
	Disimpegno	1,00	3,47			3,47		
	<u>Appartamento 2.2</u>							
	Camera cottura	1,00	25,73			25,73		
	Antibagno	1,00	3,55			3,55		
	Bagno	1,00	6,34			6,34		
	<u>Appartamento 2.3</u>							
	Camera cottura	1,00	27,45			27,45		
	Bagno	1,00	6,39			6,39		
	Antibagno	1,00	3,54			3,54		
	<u>Appartamento 2.4</u>							
	Camera cottura	1,00	21,17			21,17		
	Ingresso	1,00	3,91			3,91		
	Bagno	1,00	6,55			6,55		
	Antibagno	1,00	5,69			5,69		
	<u>Appartamento 2.5</u>							
	Camera cottura	1,00	31,50			31,50		
	Bagno	1,00	4,53			4,53		
	Antibagno	1,00	3,46			3,46		
	<u>Appartamento 2.6</u>							
	Soggiorno cottura	1,00	25,83			25,83		
	Camera	1,00	13,82			13,82		
	Bagno	1,00	6,06			6,06		
	Antibagno	1,00	2,34			2,34		
	<u>Parti comuni</u>							
		1,00	25,42			25,42		
	MARCIAPIEDI							
	Appartamenti T1	1,00	17,34			17,34		
	Appartamenti T2	1,00	38,60			38,60		
	Appartamenti T3	1,00	45,55			45,55		
	Parti comuni	1,00	89,00			89,00		
	SOMMANO 1 m²					1'150,12	21,91	25'199,13
	Parziale MASSETTI E SOTTOFONDI (Cat 9) euro							111'668,90

	A R I P O R T A R E							1'746'479,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'746'479,59
	LATTEONERIE (Cat 10)							
72 / 40 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 817.Sb003.0 020.-	OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,5. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline, copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,5. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. RM Lamiera sottili di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; geometria: piana; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciatura su entrambe le facce LV Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline, copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. Scossalina muretti in copertura (SV. 40cm) Scossalina muretti 1° piano (lato nord e est) Canale copertura 1° piano (lato nord e est) Scossalina + canale copertura 1° piano (lato ovest) Pluviale Scossalina contro balcone 1° piano							
	SOMMANO 1 m²	1,00	90,00	0,400		36,00		
		1,00	40,00	0,800		32,00		
		1,00	30,00	1,000		30,00		
		1,00	20,00	1,500		30,00		
		3,00	3,00	0,400		3,60		
		1,00	35,00	0,500		17,50		
						149,10	74,55	11'115,40
73 / 185 LOM252.1C. 14.100.0020. c	Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili; in opera, comprese assistenze murarie, in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²) Torrino per esalazioni Troppo pieni per coperture	25,00	4,00			100,00		
		7,00	2,50			17,50		
	SOMMANO kg					117,50	17,80	2'091,50
74 / 186 LOM252.1C. 11.200.0010. b	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli operatori. L'intervento prevede l'installazione di linee di ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e indeformabile. Altezza paletti cm. 40. Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o più campate con luce massima in accordo a quanto riportato sul manuale di uso e manutenzione, dovrà essere dotata di dissipatore di energia e di tenditore, entrambi in acciaio inox, posizionati alle estremità opposte della linea, tra i quali va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8 mm da 7x19 fili (133 fili). Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la regolamentazione							
	A R I P O R T A R E							1'759'686,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'759'686,49
	dell'accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da: - da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in acciaio zincato a caldo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	882,22	1'764,44
75 / 187 LOM252.1C. 11.200.0020. h	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli operatori. L'intervento prevede l'installazione di linee di ancoraggio di tipo A, progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Altezza paletti cm. 40. Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la regolamentazione dell'accesso alla copertura, l'assistenza muraria: - dispositivo di ancoraggio puntuale a parete in acciaio inox AISI 304					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	54,33	543,30
76 / 188 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0000.0 030.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. OP Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 spessore [mm] = 5. RM Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 125; diametro interno [mm] = 5 LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Colonne di scarico pluviali	6,00 2,00	20,00 7,00			120,00 14,00		
	SOMMANO 1 m					134,00	42,58	5'705,72
	Parziale LATTEONERIE (Cat 10) euro ----- ----- ----- ----- ----- -----							21'220,36
	A R I P O R T A R E							1'767'699,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'767'699,95
	PIETRA NATURALE (Cat 11)							
77 / 41 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 3354.Mb046. 0000.-	OPERA: Soglia di roccia naturale granito serizzo Antigorio; geometria: piano visto coste levigate vaschetta; impiego: davanzali finestre porte finestre; larghezza [cm] = 26 spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento. OP Soglia di roccia naturale granito serizzo Antigorio; geometria: piano visto coste levigate vaschetta; impiego: davanzali finestre porte finestre; larghezza [cm] = 26 spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. RM Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media RM Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2 RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/ soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/ gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LV Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento. SOGLIE E DAVANZALI (larghezza 52cm)							
		20,00	1,57		2,000	62,80		
		14,00	0,92		2,000	25,76		
		3,00	2,57		2,000	15,42		
		1,00	3,07		2,000	6,14		
		7,00	1,07		2,000	14,98		
		8,00	1,27		2,000	20,32		
		2,00	0,97		2,000	3,88		
		8,00	2,07		2,000	33,12		
		1,00	1,97		2,000	3,94		
	SOMMANO 1 m					186,36	98,34	18'326,64
78 / 60 LOM252.1C. 17.500.0040.	Fornitura e posa pedate e frontali di gradini, fino a cm. 36 di larghezza, spessore cm 3, con teste a muro, piano levigato, costa vista lucidata. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le							
	A R I P O R T A R E							1'786'026,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'786'026,59
h	assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Serizzo Antigorio	40,00	1,31			52,40		
	SOMMANO m					52,40	83,27	4'363,35
79 / 61 LOM252.1C. 17.500.0060.	Fornitura e posa alzate di gradini, fino a cm. 17 di altezza, spessore cm 2, con teste a muro, piano visto lucidato. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Serizzo Antigorio	40,00	1,31			52,40		
h	SOMMANO m					52,40	31,16	1'632,78
80 / 62 LOM252.1C. 17.500.0070.	Fornitura e posa zoccolino piano a gradoni in elementi in altezza da 16 ÷ 19 cm e lunghezza 40 ÷ 48 cm, piano e costa vista lucidata. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Serizzo Antigorio Sp. 2cm - H.10cm Sp. 2cm - H.10cm	34,00 40,00	0,41 0,18			13,94 7,20		
h	SOMMANO m					21,14	44,93	949,82
81 / 63 LOM252.1C. 17.660.0010.	Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo o pietra naturale, spessore minimo cm 2, dimensioni commerciali, piano levigato, posato con malta o idoneo collante, compresa ogni assistenza muraria, lucidato in opera e dato perfettamente finito e pulito, nei materiali: - Serizzo Antigorio Pianerottoli scala Ingresso PT Pianerottolo di piano 1P Pianerottolo di piano 2P	4,00 1,00 1,00 1,00	1,31 45,00 26,00 28,00	1,310		6,86 45,00 26,00 28,00		
h	SOMMANO m ²					105,86	112,65	11'925,13
82 / 64 LOM252.1C. 17.660.0020.	Fornitura e posa zoccolino di altezza cm 10 ÷ 12 cm e spessore 2 cm, piano e costa vista lucidata, posato con malta o collante, compresa ogni assistenza muraria, dato perfettamente finito e pulito, nei materiali: - Serizzo Antigorio Sp. 2 - H.10cm Pianerottoli scala Ingresso PT Pianerottolo di piano 1P Pianerottolo di piano 2P	8,00 1,00 1,00 1,00	1,31 61,00 38,00 35,00			10,48 61,00 38,00 35,00		
h	SOMMANO m					144,48	36,24	5'235,96
83 / 65 LOM252.1C. 17.650.0010.	Fornitura e posa di frontali di balcone, larghezza cm. 20, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto, costa e risvolto visibile levigati; completi di gocciolatoio. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Serizzo Antigorio Contorno porta ascensore	4,00	2,10		2,000	16,80		
h	SOMMANO m					16,80	63,31	1'063,61
	A R I P O R T A R E							1'811'197,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'811'197,24
84 / 42 NP.02	OPERE DA SERRAMENTISTA (Cat 12) Fornitura e posa in opera di cassonetto monoblocco per serramenti con avvolgibile in alluminio PRESYSTEM SPC (ALPAC) o similare conformi ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) composto dai seguenti componenti: Cassonetto: prefabbricato in EPS (conforme ai requisiti CAM ed in possesso di certificazione di prodotto che attesta il contenuto di riciclato - EPD) consente di ottenere una trasmittanza termica del sistema variabile tra 0.37 a 0.42 W/mqK e potere fonoisolante di almeno 42 dB. Le facce esterne sono goffrate per migliorare l'aderenza dell'intonaco. I bordi inferiori sono rinforzati con profili metallici che garantiscono il fissaggio del quarto lato serramento. Fianchi in ABS o OSB tipo 3. Celino coibentato in fibrocemento per l'ispezione a brandeggio di almeno 20 mm, verniciabile con idoneo ciclo di pitturazione e possibilmente dotato di guarnizione a spazzola antinsetto. Kit per il funzionamento motorizzato dell'avvolgibile, dotato di supporto motore con bussola rotante che facilita la sostituzione nel caso di guasto. Spalle laterali: sono ricavate da un pannello accoppiato composto da polistirene estruso XPS (spessore 80mm, $\lambda = 0,033$ W/mK, 354 kPa, conforme ai requisiti CAM ed in possesso di certificazione di prodotto che attesta il contenuto di riciclato - EPD) e una lastra superficiale di fibrocemento conforme alla normativa UNI EN 12467 (spessore 4 mm, densità 1800 kg/m3, dotato di EPD). Le spalle presentano una guida incassata in alluminio per lo scorrimento dell'avvolgibile e possono essere personalizzate con un profilo esterno in base allo strato funzionale dell'involucro. È incluso un falso telaio interno in legno OSB 3 o in alluminio e zanche di ancoraggio alla muratura progettate con resistenze a trazione fino a 3500 N. Sottobancale: Il sotto davanzale finestra è realizzato con un pannello accoppiato di polistirene estruso (conforme ai requisiti CAM ed in possesso di certificazione di prodotto che attesta il contenuto di riciclato - EPD) e fibrocemento, con una cornice isolata su tre lati per contenere e isolare il davanzale. Il profilo esterno è personalizzabile. Il sotto soglia per porte finestre è posto al solaio grezzo, senza la necessità di cordoli per l'impresa, ed è idoneo per l'impermeabilizzazione a caldo. È costituito da un blocco di polistirene espanso EPS rivestito da una lastra di legno-cemento multistrato conforme alla normativa UNI EN 13986, spessore di 16 mm, $\lambda = 0,35$ W/mK, densità 1250 kg/m3, classe B1 di reazione al fuoco. Oscurante: tapparelle in alluminio coibentato, costituite da profili in alluminio preverniciato a doppia parete con riempimento interno in schiuma poliuretanic espansa, idonee a garantire elevato grado di oscuramento, controllo dell'irraggiamento solare e miglioramento delle prestazioni termo-acustiche dell'involucro edilizio. La movimentazione dovrà avvenire con sistema motorizzato. Finestra F1 85x140 Finestra F1 100x140 Portafinestra PF1 - 85x250 Portafinestra PF2 - 120x250 Portafinestra PF2 - 150x250 Portafinestra scorrevole 200x250 Portafinestra scorrevole 250x250 Portafinestra scorrevole 300x250 SOMMANO							
		12,00	0,85		1,400	14,28		
		6,00	1,00		1,400	8,40		
		3,00	0,85		2,500	6,38		
		7,00	1,20		2,500	21,00		
		20,00	1,50		2,500	75,00		
		8,00	2,00		2,500	40,00		
		3,00	2,50		2,500	18,75		
		1,00	3,00		2,500	7,50		
						191,31	597,00	114'212,07
	A R I P O R T A R E							1'925'409,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'925'409,31
85 / 55 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 3340.D0000. 0120.-	OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 120 lato interno y [cm] = 120 spessore vetratura [mm] = 4+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento. OP Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 120 lato interno y [cm] = 120 spessore vetratura [mm] = 4+3. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 120 lato y interno [cm] = 120 spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento LV Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio alla base senza forare il serramento. N.1 Finestra per tetti piani come da elaborati: Tipo Velux - modello ISU 1093 120 120 CXU 0220K01 120 120 KES 305 EU	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO 1 cad						3,00	324,80
86 / 56 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 3341.R0000. 0105.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 120 lato interno y [cm] = 120. LAVORO: Posa. OP Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 120 lato interno y [cm] = 120. RM Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 120 lato y interno [cm] = 120. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR LV Posa. N.1 Finestra per tetti piani come da elaborati: Tipo Velux - modello ISU 1093 120 120 CXU 0220K01 120 120 KES 305 EU	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO 1 cad						3,00	530,42
87 / 69 LOM252.OC .EEA.Pa01.C 3330.D0017. 0000.-	OPERA: Finestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.3 guarnizioni TPE; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su falso telaio già predisposto. OP Finestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A							
	A R I P O R T A R E							1'927'974,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'927'974,97
	resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.3 guarnizioni TPE; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. RM Finestra a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130 LV Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: su falso telaio già predisposto. $Uw \leq 1,3W/m^2K$ - $Rw \geq 40dB$ Finestra F1 85x140 Finestra F1 100x140	12,00 6,00	0,85 1,00		1,400 1,400	14,28 8,40		
	SOMMANO 1 m²					22,68	601,22	13'635,67
88 / 70 LOM252.OC .EEA.Pa01.C 3332.D0017. 0000.-	OPERA: Portafinestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguibile; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su falso telaio già predisposto. OP Portafinestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguibile; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. RM Portafinestra a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130; telaio su n.4 lati LV Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: su falso telaio già predisposto. $Uw \leq 1,3W/m^2K$ - $Rw \geq 40dB$ Portafinestra PF1 - 85x250	3,00	0,85		2,500	6,38		
	SOMMANO 1 m²					6,38	446,06	2'845,86
89 / 71 LOM252.OC .EEA.Pa01.C 3332.D0017. 0005.-	OPERA: Portafinestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguibile; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su falso telaio già predisposto. OP Portafinestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguibile; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta							
	A R I P O R T A R E							1'944'456,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'944'456,50
	all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. RM Portafinestra a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130; telaio su n.4 lati LV Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: su falso telaio già predisposto. Uw ≤ 1,3W/m²K - Rw ≥ 40dB Portafinestra PF2 - 120x250 Portafinestra PF2 - 150x250	7,00 20,00	1,20 1,50		2,500 2,500	21,00 75,00		
	SOMMANO 1 m²					96,00	461,91	44'343,36
90 / 72 LOM252.OC .EEA.Pa01.C 3332.D0017. 0250.-	OPERA: Portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguibile; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su falso telaio già predisposto. OP Portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguibile; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. RM Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; guide metalliche di scorrimento; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; telaio su n.4 lati LV Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: su falso telaio già predisposto. Uw ≤ 1,3W/m²K - Rw ≥ 40dB Portafinestra scorrevole 200x250 Portafinestra scorrevole 250x250 Portafinestra scorrevole 300x250	8,00 3,00 1,00	2,00 2,50 3,00		2,500 2,500 2,500	40,00 18,75 7,50		
	SOMMANO 1 m²					66,25	458,55	30'378,94
91 / 73 C25087a	Portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1, sistema caratterizzato da profili formati da 6 camere interne, dimensione minima in profondità 76 mm, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 3							
	A R I P O R T A R E							2'019'178,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'019'178,80
	guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montato su controtelaio da computarsi a parte, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, serratura di sicurezza automatica a tre punti di chiusura con due ganci e tre scroccchi automatici, cilindro di sicurezza antitrapano, antiscasso, antistrappo e chiave a profilo europeo, riscontri di sicurezza sul telaio in corrispondenza dei punti chiusura, cerniere maggiorate con portata fino a 160 kg, serramento con vetrocamera doppio vetro con gas Argon e canalina a bordo caldo TGI, con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica E con trasmittanza termica Uw <= 1,30 W/mqK, idoneo per zona climatica F con trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/ mqK, prestazione acustica Rw = 36 dB, copriprofili interni ed esterni sui 3 lati delle dimensioni di 60 x 7 mm, incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: 1 anta, a battente LISTINO DEI 2024 - I semestre Porta ingresso palazzina	1,00	1,90		2,800	5,32		
	SOMMANO mq					5,32	769,86	4'095,66
92 / 74 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 3315.Sb001. 0000.b	OPERA: Portoncino, di ingresso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: singola anta coibentato; impiego: interno; larghezza [cm] ≤ 90 altezza [cm] = 210; resistenza effrazione [classe] = 3. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in acciaio; pannelli di rivestimento in legno mordenzato. OP Portoncino, di ingresso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: singola anta coibentato; impiego: interno; larghezza [cm] ≤ 90 altezza [cm] = 210; resistenza effrazione [classe] = 3. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in acciaio; pannelli di rivestimento in legno mordenzato. RM Portoncino di ingresso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: singola anta coibentato; impiego: interno; larghezza [cm] ≤ 90 altezza [cm] = 210; resistenza all'effrazione [classe] = 3 permeabilità all'aria [classe] = 3 potere fonoisolante [dB] = 38 trasmittanza termica [W/m²K] = 1,8. Componenti: anta, controtelaio, maniglia, maniglia. Incluso: controtelaio; serratura a profilo europeo; spioncino quadrangolare; fermo di sicurezza; cerniere regolabili in altezza SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE conforme alla direttiva CEE 89/106 LV Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. Porte blindate ingresso appartamenti Porta blindata Ufficio Porta blindata tra ufficio e spazio comune Porta blindata spazio comune					13,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO 1 cad					16,00	917,36	14'677,76
93 / 75 C25085a	Portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1, sistema caratterizzato da profili formati da 2 camere interne, dimensione minima in profondità 58 mm, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 2 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montato su controtelaio da computarsi a parte, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, serratura automatica ad un punto di chiusura con scroccchio automatico centrale, cilindro e chiave a profilo europeo, riscontro sul telaio in corrispondenza dei punti chiusura, cerniere maggiorate con portata							
	A R I P O R T A R E							2'037'952,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'037'952,22
	fino a 160 kg, serramento con vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, prestazione acustica $R_w = 36 \text{ dB}$, copriprofili interni ed esterni sui 3 lati delle dimensioni di 60 x 7 mm, incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: 1 anta, a battente LISTINO DEI 2024 - I semestre Porta esterna grigliata zona cantine 1,00 0,90 2,100 1,89 Porta esterna grigliata locale rifiuti 1,00 0,90 2,100 1,89 Porta locale rifiuti 1,00 0,90 2,100 1,89 Porta accesso zona cantine 1,00 0,90 2,100 1,89 SOMMANO mq 7,56 527,13 3'985,10							
94 / 76 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 3310.Sb003. 0005.a	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta tamburato; larghezza [cm] = 70 ÷ 80 altezza [cm] = 210 spessore [mm] = 40. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. OP Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta tamburato; larghezza [cm] = 70 ÷ 80 altezza [cm] = 210 spessore [mm] = 40. Incluso: viteria. RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 70 ÷ 80 altezza [cm] = 200 ÷ 210 spessore [mm] = 40. Componenti: anta tamburata, telaio fisso. Incluso: serratura; cerniere in acciaio zincato; maniglie in plastica SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura di fondo a spruzzo; zincatura Sendzimir (simili alle porte REI) LV Posa. Escluso: assistenza muraria. Porte cantine 80x210 13,00 SOMMANO l cad 13,00 275,44 3'580,72							
95 / 77 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 3310.Qa006. 0030.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) laccato; geometria: tamburato singola anta; impiego: interno. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; movimentazione in cantiere (manodopera). Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard. OP Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) laccato; geometria: tamburato singola anta; impiego: interno. Incluso: viteria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard. RM Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) laccata; geometria: tamburata singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura con due chiavi; (eventuale) sopra-luce; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche LV Posa. Incluso: pulizia; movimentazione in cantiere (manodopera). Escluso: assistenza muraria. Porte interne 80x210 33,00 0,80 2,100 55,44 Porte interne 90x210 11,00 0,90 2,100 20,79 Porta locale quadri (sotto scala) 90x210 1,00 0,90 2,100 1,89 SOMMANO l m² 78,12 279,42 21'828,29							
96 / 82 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 1240.Qa001.	OPERA: Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 80 spessore [mm] = 10. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria.							
	A R I P O R T A R E							2'067'346,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'071'575,27
	ASSISTENZA MURARIA IMPIANTI (Cat 13)							
97 / 43 LOM252.1C. 28.100.0010. a	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130): - nuove costruzioni Impianti meccanici		433833,3					
		1,00	4			433'833,34		
	detrazione	-1,00	217600,4			-217'600,46		
			6					
	Sommano positivi %					433'833,34		
	Sommano negativi %					-217'600,46		
	SOMMANO %					216'232,88	15,75	34'056,68
98 / 44 LOM252.1C. 28.200.0010. a	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - nuove costruzioni Impianti elettrici		312192,7					
		1,00	6			312'192,76		
	detrazione	-1,00	89296,34			-89'296,34		
	Sommano positivi %					312'192,76		
	Sommano negativi %					-89'296,34		
	SOMMANO %					222'896,42	15,75	35'106,19
99 / 183 LOM252.1C. 28.250.0010	Assistenza per esecuzione impianti elevatori, compresi i basamenti, la posa degli ancoraggi, guide, porte, soglie e tutto quanto occorrente per la completa funzionalità dell'impianto, sia per nuove costruzioni che per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia Impianto ascensore	1,00	28986,79			28'986,79		
	SOMMANO %					28'986,79	11,55	3'347,97
100 / 184 LOM252.OC .EEA.Pa01. M8900.Za00 1.0000.b	OPERA: Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 400 portata [persone] = 5 velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto. OP Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 400 portata [persone] = 5 velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto. RM Impianto ascensore ad azionamento elettrico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 400 portata [persone] = 5 velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. Componenti: cabina, motore elettrico, guide di scorrimento, contrappeso, porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto LV Installazione. Ascensore					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2'144'086,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'173'072,90
	TINTEGGIATURE (Cat 14)							
101 / 57 LOM252.OC .EEA.Pa06.C 1234.Ca012. 0300.b	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,2. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,2. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. RM Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 assorbimento d'acqua [classe] = W3 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola RM Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo uniformante fondo; impiego: interno esterno murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/ruolo; stesura uno/più strati LV Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Vedi voce n° 50 [1 m² 1 435.14]	1,00				1'435,14		
	SOMMANO 1 m²					1'435,14	24,54	35'218,34
102 / 58 LOM252.1C. 24.100.0020. a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa Vedi voce n° 32 [1 m² 1 369.56] Vedi voce n° 33 [1 m² 615.19] Vedi voce n° 51 [1 m² 443.70] Vedi voce n° 52 [1 m² 913.43] Vedi voce n° 53 [1 m² 52.20] Vedi voce n° 54 [1 m² 64.95]	1,00				1'369,56		
		2,00				1'230,38		
		1,00				443,70		
		1,00				913,43		
		1,00				52,20		
		1,00				64,95		
	SOMMANO m²					4'074,22	2,40	9'778,13
103 / 59 LOM252.OC .EEA.Pa06.C 1234.Ca012. 0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante superlavabile; impiego: interno murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 5000. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione a base di copolimeri acrilici con battericidi e fungicidi. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate. OP Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante superlavabile; impiego: interno murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 5000. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione a base di copolimeri acrilici con battericidi e fungicidi. RM Pittura idropittura di resina sintetica acrilica; geometria: in emulsione; funzione: traspirante superlavabile; impiego: interno murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 5000; peso specifico [kg/l] = 1,52							
	A R I P O R T A R E							2'218'069,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'249'302,55
	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FABBRICATO (Cat 15)							
106 / 66 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 1206.L0005. 0220.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. OP Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LV Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. PAVIMENTI INTERNI <u>UFFICIO</u> Ufficio 1,00 22,61 22,61 WC1 1,00 5,92 5,92 Antibagno 1 1,00 2,36 2,36 WC2 1,00 2,05 2,05 Disimpegno 1,00 3,49 3,49 Spazio comune 1,00 72,80 72,80 <u>Appartamento T1</u> Soggiorno cottura 1,00 28,04 28,04 Bagno 1,00 7,45 7,45 Camera matrimoniale 1,00 14,80 14,80 Disimpegno 2,55 6,30 16,07 <u>Appartamento T2</u> Soggiorno cottura 1,00 26,76 26,76 Disimpegno 1,00 5,51 5,51 Camera singola 1,00 9,97 9,97 Bagno 1,00 6,35 6,35 Camera matrimoniale 1,00 15,57 15,57 <u>Appartamento T3</u> Soggiorno cottura 1,00 22,23 22,23 Camera singola 1,00 9,53 9,53 Bagno 1,00 8,48 8,48 Camera matrimoniale 1,00 16,80 16,80 Disimpegno 1,00 7,45 7,45 <u>Parti comuni</u> Corridoio cantine 1,00 17,77 17,77 Cantine 1,00 37,18 37,18 Locale rifiuti 1,00 10,00 10,00 PIANO PRIMO <u>Appartamento 1.1</u> Soggiorno cottura 1,00 24,92 24,92 Disimpegno 1,00 3,07 3,07 Bagno 1,00 4,69 4,69 Camera singola 1,00 9,33 9,33 Camera matrimoniale 1,00 14,02 14,02 <u>Appartamento 1.2</u> Soggiorno cottura 1,00 27,31 27,31 Disimpegno 1,00 5,05 5,05 Camera singola 1,00 9,97 9,97 Bagno 1,00 6,35 6,35 Camera matrimoniale 1,00 15,57 15,57 <u>Appartamento 1.3</u> Soggiorno cottura 1,00 22,23 22,23 Camera singola 1,00 9,53 9,53							
	A R I P O R T A R E					521,23		2'249'302,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					521,23		2'249'302,55
	Bagno	1,00	6,92			6,92		
	Camera matrimoniale	1,00	18,40			18,40		
	Disimpegno	1,00	7,45			7,45		
	<u>Appartamento 1.4</u>							
	Soggiorno cottura	1,00	23,10			23,10		
	Guardaroba	1,00	3,55			3,55		
	Camera singola	1,00	10,13			10,13		
	Bagno	1,00	7,22			7,22		
	Camera matrimoniale	1,00	16,76			16,76		
	Disimpegno	1,00	5,58			5,58		
	PIANO SECONDO							
	<u>Appartamento 2.1</u>							
	Soggiorno cottura	1,00	23,58			23,58		
	Bagno	1,00	5,30			5,30		
	Camera matrimoniale	1,00	14,83			14,83		
	Disimpegno	1,00	3,47			3,47		
	<u>Appartamento 2.2</u>							
	Camera cottura	1,00	25,73			25,73		
	Antibagno	1,00	3,55			3,55		
	Bagno	1,00	6,34			6,34		
	<u>Appartamento 2.3</u>							
	Camera cottura	1,00	27,45			27,45		
	Bagno	1,00	6,39			6,39		
	Antibagno	1,00	3,54			3,54		
	<u>Appartamento 2.4</u>							
	Camera cottura	1,00	21,17			21,17		
	Ingresso	1,00	3,91			3,91		
	Bagno	1,00	6,55			6,55		
	Antibagno	1,00	5,69			5,69		
	<u>Appartamento 2.5</u>							
	Camera cottura	1,00	31,50			31,50		
	Bagno	1,00	4,53			4,53		
	Antibagno	1,00	3,46			3,46		
	<u>Appartamento 2.6</u>							
	Soggiorno cottura	1,00	25,83			25,83		
	Camera	1,00	13,82			13,82		
	Bagno	1,00	6,06			6,06		
	Antibagno	1,00	2,34			2,34		
	SOMMANO 1 m²					865,38	54,11	46'825,71
107 / 67 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 1206.L0005. 0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. OP Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. RM Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 POI PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LV Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. PAVIMENTI ESTERNI (r11) Appartamenti T1 Appartamenti T2 Appartamenti T3 Parti comuni	1,00	34,00			34,00		
		1,00	32,00			32,00		
		1,00	31,00			31,00		
		1,00	33,00			33,00		
		1,00	18,00			18,00		
	A R I P O R T A R E					148,00		2'296'128,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					148,00		2'296'128,26
	SOMMANO 1 m²					148,00	40,57	6'004,36
108 / 68 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 1220.L0005. 0015.-	OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio colore chiaro; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco. OP Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio colore chiaro; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. RM Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco. RIVESTIMENTI INTERNI <u>UFFICIO</u> WC1 WC2 Antibagno 1 Detrazione porte <u>LOCALE RIFIUTI</u> Detrazione porte <u>APPARTAMENTO T1</u> Cucina Bagno Detrazione porte <u>APPARTAMENTO T2</u> Cucina Bagno Detrazione porte <u>APPARTAMENTO T3</u> Cucina Bagno Detrazione porte <u>APPARTAMENTO 1.1</u> Cucina Bagno Detrazione porte <u>APPARTAMENTO 1.2</u> Cucina Bagno Detrazione porte <u>APPARTAMENTO1.3</u> Cucina Bagno Detrazione porte	1,00 1,00 1,00 -4,00 -1,00 1,00 -2,00 1,00 1,00 1,00 -3,00 -1,00 1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00	10,71 5,82 6,32 0,90 0,85 13,70 0,90 4,80 9,82 0,80 0,85 5,00 10,22 0,80 0,85 5,00 12,14 0,80 0,85 5,00 10,22 0,80 0,85 5,00 12,14 0,80 0,85	2,400 2,400 2,400 2,100 1,300 2,000 2,000 1,600 2,400 2,100 1,300 1,600 2,400 2,100 1,300 1,600 2,400 2,100 1,300 1,600 2,400 2,100 1,300 1,600 2,400 2,100 1,300	25,70 13,97 15,17 -7,56 -1,11 27,40 -3,60 7,68 23,57 -5,04 -1,11 8,00 24,53 -1,68 -1,11 8,00 29,14 -1,68 -1,11 8,00 24,53 -1,68 -1,11 8,00 29,14 -1,68 -1,11			
	A R I P O R T A R E					250,40		2'302'132,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					250,40		2'302'132,62
	<u>APPARTAMENTO 1.4</u>							
	Cucina	1,00	5,50		1,600	8,80		
	Bagno	1,00	11,63		2,400	27,91		
	Detrazione porte	-1,00	0,80		2,100	-1,68		
		-1,00	0,85		1,300	-1,11		
	<u>APPARTAMENTO 2.1</u>							
	Cucina	1,00	5,50		1,600	8,80		
	Bagno	1,00	9,21		2,400	22,10		
	Detrazione porte	-1,00	0,80		2,100	-1,68		
		-1,00	0,85		1,300	-1,11		
	<u>APPARTAMENTO 2.2</u>							
	Cucina	1,00	6,50		1,600	10,40		
	Bagno	1,00	10,46		2,400	25,10		
	Detrazione porte	-1,00	0,80		2,100	-1,68		
		-1,00	0,85		1,300	-1,11		
	<u>APPARTAMENTO 2.3</u>							
	Cucina	1,00	5,00		1,600	8,00		
	Bagno	1,00	10,24		2,400	24,58		
	Detrazione porte	-1,00	0,80		2,100	-1,68		
		-1,00	0,85		1,300	-1,11		
	<u>APPARTAMENTO 2.4</u>							
	Cucina	1,00	6,00		1,600	9,60		
	Bagno	1,00	10,46		2,400	25,10		
	Detrazione porte	-1,00	0,80		2,100	-1,68		
		-1,00	0,85		1,300	-1,11		
	<u>APPARTAMENTO 2.5</u>							
	Cucina	1,00	5,00		1,600	8,00		
	Bagno	1,00	8,51		2,400	20,42		
	detrazione porte	-1,00	0,80		2,100	-1,68		
		-1,00	0,85		1,300	-1,11		
	<u>APPARTAMENTO 2.6</u>							
	Cucina	1,00	6,00		1,400	8,40		
	Bagno	1,00	10,03		2,400	24,07		
	Detrazione porte	-1,00	0,80		2,100	-1,68		
		-1,00	0,85		1,300	-1,11		
	RIVESTIMENTI ESTERNI							
	Zoccolatura esterna H.60cm con angolare superiore in alluminio	1,00	114,00		0,600	68,40		
	Detrazione aperture	-8,00	1,50		0,600	-7,20		
		-2,00	2,50		0,600	-3,00		
		-2,00	0,90		0,600	-1,08		
		-2,00	1,20		0,600	-1,44		
		-1,00	2,00		0,600	-1,20		
		-1,00	1,40		0,600	-0,84		
		-1,00	1,80		0,600	-1,08		
	Sommano positivi 1 m²					582,45		
	Sommano negativi 1 m²					-67,74		
	SOMMANO 1 m²					514,71	47,23	24'309,75
109 / 190 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 1220.Mb058. 0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale beola grigia; finitura: lucido bocciardato fiammato; impiego: esterno strato di muratura strato di zoccolatura; spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro. OP Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale beola grigia; finitura: lucido bocciardato fiammato; impiego: esterno strato di muratura strato di zoccolatura; spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. RM Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera							
	A R I P O R T A R E							2'326'442,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'326'442,37
	RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera RM Additivo sintetico; geometria: liquido in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante riduzione acqua d'impasto aumento fluidità aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LV Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro. Rivestimento in pietra ricostruita zona ingresso	1,00	22,00		2,900	63,80		
	detrazione aperture	-1,00	1,90		2,800	-5,32		
	detrazione aperture	-1,00	0,85		1,400	-1,19		
	detrazione aperture	-1,00	2,50		2,500	-6,25		
	detrazione aperture	-1,00	1,50		2,500	-3,75		
	Sommano positivi 1 m²					63,80		
	Sommano negativi 1 m²					-16,51		
	SOMMANO 1 m²					47,29	191,10	9'037,12
110 / 191 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 1240.L0005. 0005.-	OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres porcellanato; geometria: piano; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 lunghezza [cm] = 10. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. OP Strato di zoccolatura di ceramica gres porcellanato; geometria: piano; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 lunghezza [cm] = 10. Incluso: malta/collante. RM Zoccolino di ceramica gres porcellanato; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LV Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. Zoccolino pavimenti balconi	1,00	42,00			42,00		
		1,00	16,00			16,00		
		1,00	12,00			12,00		
		1,00	5,00			5,00		
		1,00	16,00			16,00		
		1,00	13,00			13,00		
		1,00	9,00			9,00		
		1,00	10,00			10,00		
		1,00	17,00			17,00		
		1,00	17,00			17,00		
		1,00	17,00			17,00		
	SOMMANO 1 m					174,00	14,36	2'498,64
111 / 192 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 9762.Sa000. 0000.-	OPERA: Accessorio pavimento, coprighiunto di lega alluminio generico; geometria: profilati; Larghezza [mm] = 30. Incluso: Elementi di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. OP Accessorio pavimento, coprighiunto di lega alluminio generico; geometria:							
	A R I P O R T A R E							2'337'978,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'347'208,53
	OPERE DA FABBRO (Cat 16)							
113 / 78 LOM252.1C. 22.040.0020. a	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per balconi PARAPETTI BALCONI Piano primo	1,00 1,00 1,00 1,00	16,50 5,00 15,30 11,40	1,100 1,100 1,100 1,100	30,000 30,000 30,000 30,000	544,50 165,00 504,90 376,20		
	Detrazione muri per mascheratura unità esterne	-3,00	1,50	1,100	30,000	-148,50		
	Piano secondo	1,00 1,00	44,00 8,60	1,100 1,100	30,000 30,000	1'452,00 283,80		
	Detrazione muri per mascheratura unità esterne	-5,00	1,50	1,100	30,000	-247,50		
		-1,00	4,50	1,100	30,000	-148,50		
	PARAPETTI PER PORTEFINESTRE	1,00	1,20	1,100	30,000	39,60		
	ELEMENTI PER COPERTURA UNITA' ESTERNE PT	5,00	3,20		10,000	160,00		
	Sommano positivi kg					3'526,00		
	Sommano negativi kg					-544,50		
	SOMMANO kg					2'981,50	9,45	28'175,18
114 / 79 LOM252.OC .EEA.Pa02.D 9715.Sb003. 0020.b	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. OP Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. RM Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: bordati elettroforgiato; spessore [mm] = 3. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo LV Posa. Escluso: assistenza muraria. Grigliati per areazioni vespaio	8,00	0,50	1,500	30,000	180,00		
	SOMMANO 1 kg					180,00	6,99	1'258,20
115 / 80 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 3020.Sa000. 0010.-	OPERA: Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in acrovinilico finemente granulato non poroso; geometria: circolare; diametro (Ø) [mm] = 45 Spessore rivestimento [mm] ≤ 2,5; Ignifugo [classe] = 1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Profilo estruso. OP Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in acrovinilico finemente granulato non poroso; geometria: circolare; diametro (Ø) [mm] = 45 Spessore rivestimento [mm] ≤ 2,5; Ignifugo [classe] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: Profilo estruso. RM Corrimano di lega alluminio generico; finitura: resina sintetica acrovinilica; diametro (Ø) [mm] = 45; ignifugo [classe] = 1. Componenti: profilo, profilo LV Posa. Scala per 1P Scala per 2P	1,00 1,00	12,00 12,00			12,00 12,00		
	SOMMANO 1 m					24,00	34,83	835,92
116 / 81 B65067a	Verniciatura anticorrosiva con polveri termoplastiche a finire, per superfici metalliche pedonabili e carrabili, ecologico, facilmente riparabile, certificato per il contatto permanente con alimenti ed acqua potabile, secondo normativa vigente, applicato mediante spruzzatura a fiamma di polveri funzionalizzate ad alte prestazioni, PPA571, resistente agli UV, alle aggressioni ambientali (nebbia salina, contaminanti, inquinanti, sostanze chimiche) e alle aggressioni meccaniche (abrasione e impatto), ad alta elasticità, su superfici già							
	A R I P O R T A R E							2'377'477,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'377'477,83
117 / 136 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 3010.R0001. 0505.-	preparata tramite sabbiatura grado Sa 2.5 da conteggiare a parte: con finitura colorata LISTINO DEI 2024 - I semestre TRATTAMENTO TRIPLEX PARAPETTI BALCONI Piano primo	1,00	16,50	1,100		18,15		
		1,00	5,00	1,100		5,50		
		1,00	15,30	1,100		16,83		
		1,00	11,40	1,100		12,54		
	Detrazione muri per mascheratura unità esterne	-3,00	1,50	1,100		-4,95		
	Piano secondo	1,00	44,00	1,100		48,40		
		1,00	8,60	1,100		9,46		
	Detrazione muri per mascheratura unità esterne	-5,00	1,50	1,100		-8,25		
		-1,00	4,50	1,100		-4,95		
	PARAPETTI PER PORTEFINESTRE	1,00	1,20	1,100		1,32		
	ELEMENTI PER COPERTURA UNITA' ESTERNE PT	5,00	3,20			16,00		
	Sommano positivi mq					128,20		
	Sommano negativi mq					-18,15		
	SOMMANO mq					110,05	51,55	5'673,08
	OPERA: Cannello di metallo ferro; geometria/forma: fisse; peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; accessori d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per scarico; deposito; sollevamento a pié d'opera; posa da fabbro. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice. OP Cannello di metallo ferro; geometria/forma: fisse; peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; accessori d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice. RM Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo OC2 OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica alchidica; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione. LV Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per scarico; deposito; sollevamento a pié d'opera; posa da fabbro. Escluso: assistenza muraria. Protezione con zincatura a caldo e verniciatura a polvere Recinzione perimetrale lotto Recinzione aree esterne appartamenti	1,00	275,00	1,500	16,000	6'600,00		
		1,00	20,00	1,500	25,000	750,00		
		1,00	8,00	1,500	25,000	300,00		
		1,00	7,00	1,500	25,000	262,50		
		1,00	23,00	1,500	25,000	862,50		
	SOMMANO 1 kg					8'775,00	9,33	81'870,75
118 / 137 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 3010.R0001. 0500.-	OPERA: Cannello di metallo ferro; geometria/forma: con eventuali parti apribili; peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; accessori d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per scarico; deposito; sollevamento a pié d'opera; posa da fabbro. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice. OP Cannello di metallo ferro; geometria/forma: con eventuali parti apribili; peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; accessori d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice. RM Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo OC2 OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica alchidica;							
	A R I P O R T A R E							2'465'021,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					152,04		2'521'038,75
	Acque meteoriche fabbricato	3,00	11,00	0,700	1,200	27,72		
		1,00	5,00	0,700	1,200	4,20		
		1,00	73,00	0,700	1,200	61,32		
		3,00	3,00	0,700	1,200	7,56		
		1,00	63,00	0,700	1,200	52,92		
		2,00	10,00	0,700	1,200	16,80		
		1,00	7,00	0,700	1,200	5,88		
	Acque meteoriche viabilità	2,00	5,00	0,700	1,200	8,40		
		1,00	66,00	0,700	1,200	55,44		
		3,00	6,00	0,700	1,200	15,12		
		1,00	17,00	0,700	1,200	14,28		
		1,00	9,00	0,700	1,200	7,56		
		3,00	3,00	0,700	1,200	7,56		
	Rete elettrica	1,00	90,00	0,700	1,200	75,60		
		1,00	65,00	0,700	1,200	54,60		
	Rete telecom	1,00	90,00	0,700	1,200	75,60		
	Adduzione idrica	1,00	90,00	0,700	1,200	75,60		
		1,00	35,00	0,700	1,200	29,40		
	Detrazione zone con pacchetto stradale	-1,00	400,00	0,700	0,400	-112,00		
	Sommano positivi 1 m³					747,60		
	Sommano negativi 1 m³					-112,00		
	SOMMANO 1 m³					635,60	25,81	16'404,84
122 / 97 LOM252.OC .EEA.Mc09. A6402.Na00 0.0005.a	OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso. Profondità generica. OP Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso. RM Terreno di terra generico LV Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: profondità generica. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) Scavo vasca di dispersione Scavo vasca accumulo idrico per irrigazione	1,00	6,00	25,100	3,450	519,57		
		1,00	2,60	12,000	4,150	129,48		
	SOMMANO 1 m³					649,05	12,66	8'216,97
123 / 98 LOM252.OC .EEA.Mc09. A6402.Na00 0.0000.-	OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed accatastamento materiale in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche terreno asciutto/bagnato/melmoso. Profondità generica. OP Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche terreno asciutto/bagnato/melmoso. RM Terreno di terra generico LV Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed accatastamento materiale in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere di							
	A R I P O R T A R E							2'545'660,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'545'660,56
	segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: profondità generica. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) Scarpare vasca di dispersione Scarpare vasca accumulo idrico per irrigazione	0,50 0,50	300,00 140,00		3,450 4,050	517,50 283,50		
	SOMMANO 1 m³					801,00	4,57	3'660,57
124 / 99 LOM252.OC .EEA.Pa04.A 6600.Na000. 0000.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. OP Reinterro di terra generico. RM Terreno di terra generico LV Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.g) RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) RP Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) Vedi voce n° 98 [1 m³ 801.00]	1,00				801,00 801,00	2,92	2'338,92
125 / 100 LOM252.OC .EEA.Pa04.A 6600.Na000. 0015.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. OP Reinterro di terra generico. RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.g) RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) RP Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) Strato interno vasca per drenaggio	1,00	98,00		0,400	39,20 39,20	33,14	1'299,09
126 / 102 LOM252.1C. 27.050.0100. a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Vedi voce n° 95 [1 m³ 747.60] Vedi voce n° 97 [1 m³ 649.05]	1,00 1,00			18,000 18,000	13'456,80 11'682,90	3,97	99'804,61
	SOMMANO 100 kg					25'139,70		
	A R I P O R T A R E							2'652'763,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'652'763,75
	Parziale SCAVIE REINTERRI (SbCat 1) euro							156'059,38
	OPERE IN CA (SbCat 2)							
127 / 127 LOM252.OC .EEA.Pa10.A 6415.J0001.0 050.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera da [l] = 250; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R. OP Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C12/15. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera da [l] = 250; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV Getto a mano. Magrone per fondazioni vasca di dispersione Magrone per platea vasca accumulo idrico per irrigazione	2,00 2,00 1,00	1,30 4,20 3,00	25,900 1,300 12,400	0,100 0,100 0,100	6,73 1,09 3,72		
	SOMMANO 1 m³					11,54	194,92	2'249,38
128 / 128 LOM252.OC .EEA.Pa10.E 5100.J0001.0 260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. Fondazioni vasca di dispersione Platea vasca accumulo idrico per irrigazione	2,00 2,00 1,00	1,10 4,40 2,80	25,700 1,100 12,200	0,400 0,400 0,400	22,62 3,87 13,66		
	SOMMANO 1 m³					40,15	181,47	7'286,02
	A R I P O R T A R E							2'662'299,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'662'299,15
129 / 129 LOM252.LP. EEA.Pa03.A 1015.Qa000. 0000.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. RT Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. Fondazioni vasca di dispersione	2,00	25,70		0,400	20,56		
		2,00	23,50		0,400	18,80		
		2,00	6,60		0,400	5,28		
		2,00	4,40		0,400	3,52		
	Platea vasca accumulo idrico per irrigazione	2,00	2,80		0,400	2,24		
		2,00	12,20		0,400	9,76		
	SOMMANO 1 m²					60,16	19,83	1'192,97
130 / 130 LOM252.OC .EEA.Pa02.E 9700.Sb017. 0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. VASCA DI DISPERSIONE Fondazioni Muri Corree e cordoli Solaio - ferro aggiuntivo VASCA DI ACCUMULO IDRICO Platea Muri Corree e cordoli Solaio - ferro aggiuntivo	1,00	26,49		50,000	1'324,50		
		1,00	40,26		80,000	3'220,80		
		1,00	6,54		150,000	981,00		
		1,00	132,30		6,000	793,80		
		1,00	13,66		50,000	683,00		
		1,00	25,20		80,000	2'016,00		
		1,00	3,06		150,000	459,00		
		1,00	22,80		6,000	136,80		
	SOMMANO 1 kg					9'614,90	2,18	20'960,48
131 / 131 LOM252.OC .EEA.Pa02.E 9700.Sb017. 0250.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a							
	A R I P O R T A R E							2'684'452,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'702'520,97
1015.Qa000. 0020.-	[kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti e filo di ferro, travi squadrate di legno, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti per vani scala pareti per vani ascensori; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti e filo di ferro, travi squadrate di legno, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti per vani scala pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,50 spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti e filo di ferro, travi squadrate di legno, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. Muri vasca di dispersione	2,00	24,10		2,200	106,04		
		2,00	23,50		2,200	103,40		
		2,00	6,00		2,200	26,40		
		2,00	5,40		2,200	23,76		
	Muri vasca accumulo idrico per irrigazione	2,00	12,00		3,000	72,00		
		2,00	11,40		3,000	68,40		
		2,00	2,60		3,000	15,60		
		2,00	2,00		3,000	12,00		
	SOMMANO 1 m²					427,60	26,63	11'386,99
134 / 134 LOM252.LP. EEA.Pa03.A 1015.Qa000. 0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; interpiano rustico [m] ≤ 3,50 spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, orditure di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. VASCA DI DISPERSIONE Corree Cordoli VASCA ACCUMULO IDRICO Corree Cordoli	2,00	25,10		0,300	15,06		
		2,00	6,00		0,300	3,60		
		2,00	5,40	0,250		2,70		
		4,00	0,80	0,250		0,80		
		2,00	2,40		0,300	1,44		
		2,00	12,00		0,300	7,20		
		2,00	2,60		0,300	1,56		
		2,00	2,00	0,250		1,00		
		4,00	0,80	0,250		0,80		
		2,00	2,40		0,300	1,44		
	SOMMANO 1 m²					35,60	23,67	842,65
135 / 135 LOM252.OC	OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 30. Incluso:							
	A R I P O R T A R E							2'714'750,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'714'750,61
.EEA.Pa04.E 0200.Zb032. 0025.-	lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] ≤ 4,50. OP Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 30. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 25. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] ≤ 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione. Solaio vasca di dispersione Solaio vasca accumulo idrico per irrigazione							
	SOMMANO 1 m²	1,00	24,50	5,400		132,30		
		1,00	11,40	2,000		22,80		
						155,10	100,98	15'662,00
	Parziale OPERE IN CA (SbCat 2) euro							77'648,86
	POZZETTI E TUBAZIONI (SbCat 3)							
136 / 101 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 735.J0001.00 40.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. OP Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. RM Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 40 dimensione interna y [cm] = 40							
	A R I P O R T A R E							2'730'412,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'730'412,61
	dimensione esterna x [cm] = 47 dimensione esterna y [cm] = 47 altezza [cm] = 45; peso [kg] = 72 PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LV Posa. Escluso: scavo; reinterro. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) Acque reflue fabbricato 2,00 12,00 24,00 Acque meteoriche fabbricato 2,00 12,00 24,00 Pred. colonnine ricarica auto 2,00 8,00 16,00 SOMMANO 1 cad 64,00 16,09 1'029,76							
137 / 103 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 735.J0001.00 60.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. OP Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. RM Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 60 dimensione interna y [cm] = 60 dimensione esterna x [cm] = 71 dimensione esterna y [cm] = 71 altezza [cm] = 30; peso [kg] = 80 PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LV Posa. Escluso: scavo; reinterro. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) Acque reflue fabbricato 2,00 3,00 6,00 Acque meteoriche fabbricato 2,00 2,00 4,00 Acque meteoriche viabilità e parcheggio 2,00 3,00 6,00 Rete elettrica 2,00 3,00 6,00 Rete telecom 2,00 3,00 6,00 Rete idrica 2,00 1,00 2,00 SOMMANO 1 cad 30,00 25,58 767,40							
138 / 104 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 735.J0001.00 85.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. OP Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. RM Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 dimensione interna y [cm] = 120 dimensione esterna x [cm] = 136 dimensione esterna y [cm] = 156 altezza [cm] = 50; peso [kg] = 550 PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LV Posa. Escluso: scavo; reinterro. RP Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c) ANELLO PER POZZETTO 100X120 INT. Pozzetto ISB per acque reflue 2,00 1,00 2,00 SOMMANO 1 cad 2,00 131,37 262,74							
	A R I P O R T A R E							2'732'472,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'732'472,51
139 / 105 LOM252.OC .EEA.Pa02.19 735.J0001.00 10.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. OP Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. RM Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 45 dimensione interna y [cm] = 45 dimensione esterna x [cm] = 57 dimensione esterna y [cm] = 57 altezza [cm] = 45; peso [kg] = 124 PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 300. Confezionato in cantiere. LV Posa. Escluso: scavo; reinterro. RP Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c) POZZETTO 45X45 INT. Pozzetto sifonato per cadiotie viabilità e parcheggi	1,00	8,00			8,00		
	SOMMANO 1 cad					8,00	44,12	352,96
140 / 106 LOM252.OC .EEA.Pa02.19 735.J0001.00 55.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. OP Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. RM Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 60 dimensione interna y [cm] = 60 dimensione esterna x [cm] = 71 dimensione esterna y [cm] = 71 altezza [cm] = 60; peso [kg] = 160 PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LV Posa. Escluso: scavo; reinterro. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) ANELLO PER POZZETTO 60X60 INT Pozzetto per ispezione vasca di dispersione Pozzetto per ispezione vasca di accumulo	1,00	2,00			2,00		
		1,00	2,00			2,00		
	SOMMANO 1 cad					4,00	35,07	140,28
141 / 107 LOM252.OC .EEA.Pa02.19 735.J0001.00 90.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. OP Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. RM Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 dimensione interna y [cm] = 120 dimensione esterna x [cm] = 136 dimensione esterna y [cm] = 156 altezza [cm] = 140; peso [kg] = 2200 PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] =							
	A R I P O R T A R E							2'732'965,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'732'965,75
	300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LV Posa. Escluso: scavo; reinterro. RP Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d) Plinto porta palo (H. 6ml) per illuminazione					11,00		
	SOMMANO 1 cad					11,00	309,96	3'409,56
142 / 108 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0019.0 435.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 spessore [mm] = 3,7. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfilanco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 spessore [mm] = 3,7. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 spessore [mm] = 3,7; temperatura massima permanente [°C] = 40 classe di rigidità [kN/m²] = SN8 LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfilanco; riempimento. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) Acque reflue	1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 1,00 2,00 1,00	10,00 11,00 12,00 3,00 20,00 5,00 11,00 3,00 10,00 5,00 17,00			10,00 33,00 12,00 6,00 20,00 10,00 33,00 9,00 10,00 10,00 17,00		
	Acque meteoriche fabbricato	3,00 1,00 2,00 1,00	11,00 10,00 5,00 17,00					
	Acqua meteorica piazzola rifiuti	1,00	17,00					
	SOMMANO 1 m					170,00	19,49	3'313,30
143 / 109 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0019.0 440.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 spessore [mm] = 4,7. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfilanco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 spessore [mm] = 4,7. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 spessore [mm] = 4,7; temperatura massima permanente [°C] = 40 classe di rigidità [kN/m²] = SN8 LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfilanco; riempimento. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)							
	A R I P O R T A R E							2'739'688,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'739'688,61
	Acque reflue	1,00	75,00			75,00		
	Acque meteoriche fabbricato	1,00	40,00			40,00		
		1,00	27,00			27,00		
	Acque meteoriche viabilità e parcheggi	4,00	6,00			24,00		
		1,00	15,00			15,00		
		3,00	3,00			9,00		
		1,00	23,00			23,00		
	SOMMANO 1 m					213,00	26,71	5'689,23
144 / 110 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0019.0 445.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 spessore [mm] = 5,9. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfilanco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 spessore [mm] = 5,9. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 spessore [mm] = 5,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 classe di rigidità [kN/m²] = SN8 LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfilanco; riempimento. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) Acque reflue Acque meteoriche fabbricato Acque meteoriche viabilità e parcheggi SOMMANO 1 m	1,00	65,00			65,00		
		1,00	14,00			14,00		
		1,00	15,00			15,00		
	SOMMANO 1 m					94,00	36,51	3'431,94
145 / 111 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 822.D0019.0 450.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 spessore [mm] = 7,3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfilanco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 spessore [mm] = 7,3. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 spessore [mm] = 7,3; temperatura massima permanente [°C] = 40 classe di rigidità [kN/m²] = SN8 LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfilanco; riempimento. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) Acque meteoriche fabbricato Acque meteoriche viabilità e parcheggi SOMMANO 1 m	1,00	37,00			37,00		
		1,00	6,00			6,00		
		1,00	17,00			17,00		
	SOMMANO 1 m					60,00	52,77	3'166,20
146 / 112	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivinilcloruro non							
	A R I P O R T A R E							2'751'975,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'751'975,98
LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 705.D0019.0 295.-	plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 curva diametro esterno [mm] = 125 LV Posa. CURVE APERTE E AUMENTI Acque reflue Acque meteoriche fabbricato					30,00 28,00		
	SOMMANO 1 cad					58,00	13,68	793,44
147 / 113 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 705.D0019.0 300.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 curva diametro esterno [mm] = 140 LV Posa. Acque reflue Acque meteoriche fabbricato Acque meteoriche viabilità e parcheggi					10,00 10,00 10,00		
	SOMMANO 1 cad					30,00	21,16	634,80
148 / 114 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 705.D0019.0 305.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 curva diametro esterno [mm] = 160 LV Posa. CURVE APERTE D.200 Acque reflue Acque meteoriche fabbricato Acque meteoriche viabilità e parcheggi					10,00 12,00 12,00		
	SOMMANO 1 cad					34,00	32,70	1'111,80
149 / 115	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non							
	A R I P O R T A R E							2'754'516,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'754'516,02
LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 705.D0019.0 075.-	plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" semplice compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV Posa. ISPEZIONI E BRAGHE Acque reflue Acque meteoriche fabbricato					10,00 10,00		
	SOMMANO 1 cad					20,00	21,96	439,20
150 / 116 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 705.D0019.0 080.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" semplice compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV Posa. ISPEZIONI e BRAGHE Acque reflue Acque meteoriche fabbricato Acque meteoriche viabilità e parcheggi					14,00 6,00 8,00		
	SOMMANO 1 cad					28,00	33,87	948,36
151 / 117 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 705.D0019.0 085.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. RM Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" semplice compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 spessore [mm] = 3,9; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,9 LV Posa. ISPEZIONI E BRAGHE D.200 Acque reflue Acque meteoriche fabbricato Acque meteoriche viabilità e parcheggi IASPEZIONI E BRAGHE D.250					8,00 4,00 6,00		
	A R I P O R T A R E					18,00		2'755'903,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,00		2'755'903,58
	Acque meteoriche fabbricato Acque meteoriche parcheggi e viabilità					1,00 1,00		
	SOMMANO 1 cad					20,00	60,48	1'209,60
152 / 118 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 705.D0019.0 805.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. RM Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" aperto/chiuso tipo "Firenze" orizzontale compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,9 LV Posa. Acque reflue					1,00 1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	164,38	164,38
153 / 119 LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7400.D0006. 0030.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 diametro interno (Ø) [mm] = 107. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 diametro interno (Ø) [mm] = 107. RM Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria: corrugato flessibile a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 diametro interno (Ø) [mm] = 107. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) Rete telecom Predisposizione colonnine ricarica auto	2,00 2,00	90,00 65,00			180,00 130,00		
	SOMMANO 1 m					310,00	8,25	2'557,50
154 / 120 LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7400.D0006. 0040.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 diametro interno (Ø) [mm] = 138. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 diametro interno (Ø) [mm] = 138. RM Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscia; geometria: corrugati flessibile a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 diametro interno (Ø) [mm] = 138. Incluso: tirafilo incorporato RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a)							
	A R I P O R T A R E							2'759'835,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'759'835,06
	Rete elettrica	3,00	85,00			255,00		
	SOMMANO 1 m					255,00	6,58	1'677,90
155 / 121 LOM252.1U. 01.110.0060. b	Riempimento fondo scavo e rinfiacco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: - in trincea Piano di posa per tubazioni scarico reflue + meteoriche Vedi voce n° 108 [1 m 170.00] Vedi voce n° 109 [1 m 213.00] Vedi voce n° 110 [1 m 94.00] Vedi voce n° 111 [1 m 60.00] Rinfiacco tubazioni scarico reflue + meteoriche Vedi voce n° 108 [1 m 170.00] Vedi voce n° 109 [1 m 213.00] Vedi voce n° 110 [1 m 94.00] Vedi voce n° 111 [1 m 60.00]	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		0,500 0,500 0,500 0,500 0,300 0,300 0,300 0,400 0,400	0,100 0,100 0,100 0,100 0,300 0,300 0,300 0,400 0,400	8,50 10,65 4,70 3,00 0,09 15,30 19,17 15,04 9,60		
	SOMMANO m³					86,05	150,71	12'968,60
156 / 122 LOM252.OC .EEA.Pa04.A 6600.Na000. 0005.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; copertura tubi con sabbietta. OP Reinterro di terra generico. RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: riempimenti rilevati opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: per copertura tubi LV Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; copertura tubi con sabbietta. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.g) RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) RP Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) Piano di posa per tubazioni corrugate Vedi voce n° 119 [1 m 310.00] Vedi voce n° 120 [1 m 255.00] Ricopertura tubazioni corrugate Vedi voce n° 119 [1 m 310.00] Vedi voce n° 120 [1 m 255.00]	1,00 1,00 1,00 1,00		0,300 0,300 0,300 0,300	0,100 0,100 0,400 0,400	9,30 7,65 37,20 30,60		
	SOMMANO 1 m³					84,75	25,81	2'187,40
157 / 123 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 740.J0001.00 05.-	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 40 luce interna y [cm] = 40 spessore [cm] = 10; peso [kg] = 35. LAVORO: Posa. OP Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 40 luce interna y [cm] = 40 spessore [cm] = 10; peso [kg] = 35. RM Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 30 luce interna y [cm] = 30 spessore [cm] = 10; peso [kg] = 47 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio RM Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV Posa.							
	A R I P O R T A R E							2'776'668,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'776'668,96
	RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) Chiusini per pozzetti aree verdi private (D. 40x40int) Acque reflue fabbricato Acque meteoriche fabbricato					6,00 4,00		
	SOMMANO 1 cad					10,00	21,10	211,00
158 / 124 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 740.Sb033.0 080.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio bordo strada; luce x [mm] = 400 luce y [mm] = 400 altezza [mm] = 70; peso [kg] = 39. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio bordo strada; luce x [mm] = 400 luce y [mm] = 400 altezza [mm] = 70; peso [kg] = 39. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 70 luce x [mm] = 400 luce y [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 39. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. Chiusini per pozzetti (D.40x40int) Vedi voce n° 101 [1 cad 64.00] Vedi voce n° 123 [1 cad 10.00] Sommano positivi 1 cad Sommano negativi 1 cad SOMMANO 1 cad	0,50 -1,00				32,00 -10,00		
						32,00 -10,00		
						22,00	110,25	2'425,50
159 / 125 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 740.Sb033.0 095.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio bordo strada; luce x [mm] = 600 luce y [mm] = 600 altezza [mm] = 75; peso [kg] = 74. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio bordo strada; luce x [mm] = 600 luce y [mm] = 600 altezza [mm] = 75; peso [kg] = 74. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 luce x [mm] = 600 luce y [mm] = 600; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 74. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa							
	A R I P O R T A R E							2'779'305,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'779'305,46
	con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) Vedi voce n° 103 [1 cad 30.00] Vedi voce n° 104 [1 cad 2.00] Vedi voce n° 106 [1 cad 4.00] SOMMANO 1 cad	0,50 1,00 1,00				15,00 2,00 4,00 21,00	235,62	4'948,02
160 / 126 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 740.Sb033.0 085.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio bordo strada; luce x [mm] = 450 luce y [mm] = 450 altezza [mm] = 75; peso [kg] = 48. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio bordo strada; luce x [mm] = 450 luce y [mm] = 450 altezza [mm] = 75; peso [kg] = 48. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 luce x [mm] = 450 luce y [mm] = 450; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 48. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. Vedi voce n° 105 [1 cad 8.00] SOMMANO 1 cad	1,00				8,00 8,00	136,33	1'090,64
161 / 197 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 740.Sb033.0 075.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio bordo strada; luce x [mm] = 300 luce y [mm] = 300 altezza [mm] = 50; peso [kg] = 23. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio bordo strada; luce x [mm] = 300 luce y [mm] = 300 altezza [mm] = 50; peso [kg] = 23. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 50 luce x [mm] = 300 luce y [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 23. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. Vedi voce n° 107 [1 cad 11.00]	1,00				11,00		
	A R I P O R T A R E					11,00		2'785'344,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'786'093,44
	PAVIMENTAZIONI ESTERNE (Cat 18)							
162 / 83 LOM252.OC .ITA.Mc09.D 2100.Na000. 0005.-	OPERA: Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] > 50. LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. OP Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] > 50. RM Terreno di terra generico LV Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 RP Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a) RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a) SCAVO PER CASSONETTO Viabilità Parcheggio Camminamento in autobloccanti Area esterna fabbricato in autobloccanti	1,00	405,00		0,630	255,15		
		1,00	261,00		0,630	164,43		
		1,00	160,00		0,350	56,00		
		1,00	215,00		0,350	75,25		
	SOMMANO 1 m³					550,83	18,62	10'256,45
163 / 84 LOM252.1C. 27.050.0100. a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Vedi voce n° 83 [1 m³ 550.83]	1,00			18,000	9'914,94		
	SOMMANO 100 kg					9'914,94	3,97	39'362,31
164 / 85 LOM252.OC .ITA.Pa04.D 0201.Mb002. 0250.-	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. OP Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia RM Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi LV Formazione. Incluso: costipamento getto. RP Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1020.b) RP Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.b) STRATO DI FONDAZIONE PER CASSONETTO Viabilità Parcheggi Camminamento in autobloccanti Area esterna fabbricato in autobloccanti	1,00	405,00		0,400	162,00		
		1,00	261,00		0,400	104,40		
		1,00	160,00		0,300	48,00		
		1,00	215,00		0,300	64,50		
	SOMMANO 1 m³					378,90	50,84	19'263,28
165 / 86	OPERA: Strato di massiciata, stradale di roccia naturale generico;							
	A R I P O R T A R E							2'854'975,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'854'975,48
LOM252.OC .ITA.Pa04.D 1202.Mb000. 0035.-	geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) STRATO STABILIZZATO PER CASSONETTO Viabilità Parcheggio Camminamento in autobloccanti Area esterna fabbricato in autobloccanti	1,00	405,00			405,00		
		1,00	261,00			261,00		
		1,00	160,00			160,00		
		1,00	215,00			215,00		
	SOMMANO 1 m²					1'041,00	9,28	9'660,48
166 / 87 LOM252.OC .EEA.Pa02.D 3007.J0005.0 010.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025. In orario normale. OP Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 altezza [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025. RM Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione x sezione [cm] = 12 ÷ 15 dimensione y sezione [cm] = 25 RM Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1,00	107,00			107,00		
		2,00	85,00			170,00		
	A R I P O R T A R E					277,00		2'864'635,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					277,00		2'864'635,96
		1,00	80,00			80,00		
		1,00	108,00			108,00		
	SOMMANO 1 m					465,00	20,19	9'388,35
167 / 88 LOM252.OC .ITA.Pa04.D 0901.J0009.0 260.a	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. OP Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. RM Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b) RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a) Viabilità Parcheggio							
	SOMMANO 1 m²					666,00	14,56	9'696,96
168 / 89 LOM252.R M.00.10.40.J 0009.0065.- CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM Legante di bitume modificato; classe di penetrazione [classe] = 4 classe di penetrazione [dmm] = 45-80 punto di rammollimento [°C] ≥ 70 punto di rammollimento [classe] = 4 ritorno elastico [-] ≥ 80 ritorno elastico [classe] = 2 RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 RM Additivo dopes RM Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale Vedi voce n° 88 [1 m² 666.00]	0,85				566,10		
	SOMMANO 100 kg					566,10	10,74	6'079,91
169 / 90 LOM252.OC	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza							
	A R I P O R T A R E							2'889'801,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'889'801,18
.ITA.Pa04.D 1201.J0009.0 785.a	superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. OP Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione. RM Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = $15 \div 30$ su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = $3 \div 6$ RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 LV Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. RP Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b) RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a) Vedi voce n° 88 [1 m² 666.00]	1,00				666,00		
	SOMMANO 1 m ²					666,00	9,16	6'100,56
170 / 91 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 1206.J0005.0 045.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompressore; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connesure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = $3 \div 5$. OP Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompressore; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = $3 \div 5$. RM Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompressore; finitura: colorato; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6 RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata POI PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LV Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connesure; battitura. Escluso: assistenza muraria. RP Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a) RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a) MASSELLI AUTOBLOCCANTI FILTRANTI 100% Camminamento	1,00	160,00			160,00		
	A R I P O R T A R E					160,00		2'895'901,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					160,00		2'895'901,74
171 / 138 LOM252.OC .EEA.Pa42.D 4202.Da040. 0005.-	Area esterna fabbricato in autobloccanti	1,00	215,00			215,00		
	SOMMANO 1 m²					375,00	43,24	16'215,00
	OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; funzione: rifrangente antisdrucchiole; impiego: strade. LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di pittura spartitraffico premiscelata nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale. OP Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; funzione: rifrangente antisdrucchiole; impiego: strade. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di pittura spartitraffico premiscelata nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale. RM Pittura premiscelata di materiale generico; finitura: colore bianco; funzione: rinfrangente antisdrucchiole; impiego: segnaletica orizzontale RM Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale LV Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. RP Traccialinee. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.20.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo. Segnaletica orizzontale viabilità e parcheggi	1,00	666,00			666,00		
	SOMMANO 1 m²					666,00	6,86	4'568,76
172 / 139 LOM252.OC .EEA.Pa02.D 4202.Sa000. 0000.-	OPERA: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente; geometria: supporto in alluminio estruso; impiego: arredo stradale; ; livello rifrangenza pellicola [classe] = 1. LAVORO: Posa. OP Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente; geometria: supporto in alluminio estruso; impiego: arredo stradale; ; livello rifrangenza pellicola [classe] = 1. RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente; geometria: supporto in alluminio estruso; impiego: arredo stradale; livello rifrangenza pellicola [classe] = 1. Incluso: fissaggi LV Posa.					4,00		
	SOMMANO 1 m²					4,00	200,96	803,84
173 / 140 LOM252.1U. 05.220.0010. a	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 48 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	87,25	349,00
174 / 182 LOM252.OC .EEA.Pa16.C 1206.J0001.0 780.-	OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura: trattato decorato; geometria: monolitico; impiego: esterno; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [classe] = C16/20. Incluso: rete elettrosaldata; resina trasparente. LAVORO: Stesura. Incluso: trattamento superficiale; formazione e sigillatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio fibrorinforzato armato con rete elettrosaldata. Trattamento superficiale con indurente composto da estratti di quarzo silice, cemento, ossido di ferro sintetici e naturali resistenti ai raggi UV; modellazione superficiale con stampi. OP Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura:							
	A R I P O R T A R E							2'917'838,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'918'288,16
	OPERE A VERDE (Cat 19)							
175 / 141 LOM252.OC .EEA.Pa16.C 1206.J0001.0 780.-	OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura: trattato decorato; geometria: monolitico; impiego: esterno; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [classe] = C16/20. Incluso: rete elettrosaldata; resina trasparente. LAVORO: Stesura. Incluso: trattamento superficiale; formazione e sigillatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio fibrorinforzato armato con rete elettrosaldata. Trattamento superficiale con indurente composto da estratti di quarzo silice, cemento, ossido di ferro sintetici e naturali resistenti ai raggi UV; modellazione superficiale con stampi. OP Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura: trattato decorato; geometria: monolitico; impiego: esterno; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [classe] = C16/20. Incluso: rete elettrosaldata; resina trasparente. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio fibrorinforzato armato con rete elettrosaldata. RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: non strutturale; classe di consistenza [classe] = S3 classe di resistenza [classe] = C16/20. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato RM Indurente consolidante di composto chimico sali minerali; impiego: massetti intonaci SPECIFICHE TECNICHE: in soluzione acquosa; massetti ed intonaci cementizi bruciati, magri, molto spolveranti o non sufficientemente resistenti LV Stesura. Incluso: trattamento superficiale; formazione e sigillatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento superficiale con indurente composto da estratti di quarzo silice, cemento, ossido di ferro sintetici e naturali resistenti ai raggi UV; modellazione superficiale con stampi. RP Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico. TERRENO PER GIARDINI ABITAZIONI							
		1,00	32,00		0,300	9,60		
		1,00	235,00		0,300	70,50		
		1,00	110,00		0,300	33,00		
	TERRENO AREE COMUNI							
	Macchia Arbustiva (Ma)	1,00	400,00		0,300	120,00		
	Prato seminato (Pr)	1,00	568,00		0,300	170,40		
	Perenni da fiori e graminacee (Mix1)	1,00	155,00		0,300	46,50		
	Laurus nobilis (La)	1,00	135,00		0,300	40,50		
	Pacciamatura	1,00	50,00		0,300	15,00		
	SOMMANO 1 m²					505,50	64,26	32'483,43
176 / 142 LOM252.1U. 06.040.0050	Geostuoia tridimensionale antierosione formata da monofilamenti di polipropilene (PP) o di poliammide (PA) termosaldati nei punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi, spessore 20 mm, per rivestimenti antierosivi di sponde e scarpate, compreso tagli, sfridi e picchetti, con sormonto di 10 cm; in opera. Parti non a prato aree condominiali	1,00	740,00			740,00		
	SOMMANO m²					740,00	8,98	6'645,20
177 / 143 LOM252.1U. 06.030.0010. c	Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa stesa e modellazione, con pezzatura: - stesa meccanica, con i necessari complementi a mano - Ø 0,8 ÷ 2 cm Vedi voce n° 142 [m² 740.00]	1,00			0,200	148,00		
	SOMMANO m³					148,00	63,54	9'403,92
	A R I P O R T A R E							2'966'820,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'966'820,71
178 / 144 LOM252.1U. 06.180.0010	Diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi, secondo legge, ad uso civile, incluso il prodotto. Aree verdi comuni	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	400,00 568,00 155,00 135,00 50,00		0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	120,00 170,40 46,50 40,50 15,00		
	SOMMANO 100 m²					392,40	12,55	4'924,62
179 / 145 LOM252.1U. 06.180.0040. c	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - prato fiorito per singole superfici fino a 1000 m². Prato seminato (Pr)	0,01	568,00			5,68		
	SOMMANO 100 m²					5,68	198,79	1'129,13
180 / 146 LOM252.OC .AAB.Pa09. B4526.Qa00 0.0770.c	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: ceanothus thyrsipholia repens cornus canadensis exocorda spp genista hispanica ilex golden ceum laurus nobilis malus spp osmanthus spp photinia fraseri pittosporum tobira prunus a fiore rhus typhina ruscus aculeatus teucrium fruticans viburnum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accettite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 OC2 OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. Laurus nobilis (La)	1,00	220,00			220,00		
	SOMMANO 1 cad					220,00	19,23	4'230,60
181 / 147 LOM252.OC .AAB.Pa09. B4526.Qa00 0.0760.c	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo;							
	A R I P O R T A R E							2'977'105,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'977'105,06
	bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: aronia arbutifolia corylus avellana cornus mas cornus sanguinea cotoneaster spp crataegus monogyna deutzia spp escallonia spp forsythia spp kerria japonica lespedeza thunbergii ligustrum spp lonicera spp philadelphus coronarius potentilla fruticosa pyracantha spp rhamnus frangula salix spp sambucus nigra spartium junceum spiraea spp symphoricarpos spp weigela spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 OC2 OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. Macchia Arbustiva (Ma) Ligustrum vulgare variegato	1,00	400,00			400,00		
	SOMMANO 1 cad					400,00	13,34	5'336,00
182 / 148 LOM252.OC .AAB.Pa09. B4526.Qa00 0.0765.c	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: artemisia spp aucuba japonica berberis spp calicanthus spp cornus alba ivory halo cotinus coggyria cytissus spp euphorbia spp eleagnus spp genista lydia lagestroemia indica nandina domestica prunus lusitanica angustifolia punica granatum syringa vulgaris tamarix spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 OC2 OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. Macchia Arbustiva (Ma) Eleagnus ebbinge	1,00	400,00			400,00		
	SOMMANO 1 cad					400,00	16,78	6'712,00
183 / 149 LOM252.OC .AVA.Pa08.	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Messa a dimora.							
	A R I P O R T A R E							2'989'153,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'989'153,06
B4527.P0000 .1510.b	SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. OP Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: cortaderia selloana; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 OC2 OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV Messa a dimora. Perenni da fiori e graminacee (Mix1) Pennisentum alopecuroides halmen					100,00		
	SOMMANO 1 cad					100,00	12,68	1'268,00
184 / 150 LOM252.OC .AVA.Pa08. B4527.P0000 .1275.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. OP Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: achillea spp aegopodium podagraria ajuga reptans alchemilla mollis spp alyssum saxatile anemone spp aquilegia spp arabis caucasica armeria maritima arum italicum aster spp astilbe spp aubrietia spp bergenia spp campanula spp cerastium tomentosum chrysanthemum crimson robinson coreopsis spp delphinium spp dianthus spp digitalis spp echinacea spp gaillardia spp festuca glauca geranium spp geum spp gypsophila spp heliopsis spp petiolarum hepatica triloba herniaria glabra heuchera spp hypericum spp iberis spp kniphofia spp lamium spp leontopodium spp lobelia spp lupinus spp lychnis viscaria lythrum salicaria lysimachia nummularia mesembryanthemum spp mombretia crocosmiflora nepeta faassenii oenothera spp oxalis spp papaver spp phlox spp plumbago spp potentilla spp primula spp polypodium vulgare rudbeckia spp saponaria spp sedum spp silene maritima solidago spp stachys spp verbenas spp vinca minor vinca major centranthus ruber; forniture: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 OC2 OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. Perenni da fiori e graminacee (Mix1) Echinacea + Verbena bonariensis lolipo					300,00		
	A R I P O R T A R E					300,00		2'990'421,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					300,00		2'990'421,06
	SOMMANO 1 cad					300,00	1,62	486,00
185 / 151 LOM252.OC .AAB.Pa09. B4525.Za001 .0520.e	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala acer negundo acer saccharinum albizia spp alnus spp celtis spp juglans nigra spp prunus padus sterculia platanifolia/ firmiana tilia spp ulmus spp; forniture: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 LV Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a) RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) Tillia cordata "Greenspire"					10,00		
	SOMMANO 1 cad					10,00	163,82	1'638,20
186 / 152 LOM252.OC .AAB.Pa09. B4525.Za001 .0535.e	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre acer freemanii aesculus spp carpinus betulus cercis siliquastrum crataegus spp fraxinus ornus ginkgo spp gleditsia triacanthos koelreuteria spp liquidambar spp malus a fiore perrotia persica pyrus a fiore quercus cerris quercus rubra; forniture: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 LV Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.							
	A R I P O R T A R E							2'992'545,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'992'545,26
	RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a) RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) Parrotia persica "Vanessa"					7,00		
	SOMMANO 1 cad					7,00	206,33	1'444,31
187 / 153 LOM252.OC .AAB.Pa09. B4525.Za001 .0550.e	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (Ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 LV Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a) RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) Amelanchier lamarckii					4,00		
	SOMMANO 1 cad					4,00	249,24	996,96
188 / 154 LOM252.OC .AVB.Ma39. B4542.Qa00 0.0655.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. RM Pianta arbustiva di legno naturale generico RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RT Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio							
	A R I P O R T A R E							2'994'986,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'994'986,53
	(RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) Piante esistenti					12,00		
	SOMMANO 1 cad					12,00	298,87	3'586,44
189 / 155 LOM252.1U. 06.700.0110. d	Fornitura e posa in opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle elettrovalvole equipaggiate di "Solenoidi Bistabili", involucro completamente stagno all'immersione, alimentazione con batteria alcalina da 9 V tipo 6AM6 (norme internazionali) o 6LR61 (norme Europee) , compartimento batteria stagno, connettore a raggi infrarossi esterno, trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa nell'acqua, fori per il fissaggio, un cavo pilota per ciascuna stazione ed 1 cavo comune, oppure un cavo pilota per ciascuna stazione e 2 cavi comuni, cavo per collegamento al sensore per l'umidità, mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio della batteria. Specifiche funzionali: Sistema anti-vandalo perché programmabile solamente a mezzo comando portatile, triplo programma A-B-C, funzionamento sequenziale delle stazioni all'interno di un programma possibilità di distanziare le elettrovalvole dall'unità di controllo pertinente fino ad un massimo di 14 mt. Con un cavo di mm2 1,5 di sezione, sincronizzazione dell'orologio interno automatica ad ogni collegamento con il programmatore. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove elettriche di connessione alle elettrovalvole sino all'effettuazione del collaudo finale: - 6 stazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	385,51	385,51
190 / 156 LOM252.R M.83.10.25. Za000.1750.-	Unità di programmazione programmatore di materiale generico; geometria: 4÷12 settori; alimentazione [V] = 117 ÷ 220 alimentazione [Hz] = 50 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: modello base 4 stazioni espandibile di 2 settori in due settori sino a 12; 3 programmi di irrigazione indipendenti; tempi d'intervento stazioni = 1 minuto ÷ 4 ore (con incrementi di 1 minuto); frequenza irrigua fino a 4 partenze al giorno per ogni programma su base settimanale o ad intervalli; calendario di 365 giorni con ciclo irriguo giorni pari o dispari; regolazione stagionale indipendente per ogni programma con variazioni dal 10 al 200% e incrementi del 10%; sospensione pioggia programmabile da 1 a 7 giorni; selezionabile un ritardo di 15 secondi all'attivazione delle stazioni per chiusura valvole; circuito di comando pompa/valvola generale; porta per collegamento diretto di sensore pioggia; alimentazione elettrica					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	277,65	277,65
191 / 157 LOM252.1U. 06.700.0240. c	Fornitura e posa in opera in derivazione dalle elettrovalvole di segnale in onda quadra di tipo stagno e precodificato in fase di assemblaggio. Inserito nello stesso pozzetto delle elettrovalvole e cablato a monocavo bipolare per mezzo di connettori preisolati. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove elettriche di connessione alle elettrovalvole e all'interfaccia di gestione del sistema in remoto sino all'effettuazione del collaudo finale. - 4 uscite per 4 solenoidi					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		2'999'236,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		2'999'236,13
	SOMMANO cad					5,00	271,09	1'355,45
192 / 158 LOM252.1U. 06.700.0170	Fornitura e posa in opera di sensore per la pioggia in grado di interrompere, in modo del tutto automatico, il ciclo irriguo (anche se in corso). Ripresa automatica del programma irriguo con possibilità di variare la soglia minima di intervento mediante lo spostamento di un cursore mobile. Il prezzo è comprensivo di tutti i collegamenti elettrici alla centralina sino all'effettuazione del collaudo finale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,79	63,79
193 / 159 LOM252.1U. 06.700.0120	Fornitura e posa di solenoide bi-stabile idoneo per il montaggio sulle elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa tensione. Caratteristiche tecniche: Filtro antispurgo incluso, fornitura con 2 cavi elettrici di 60 cm di lunghezza e 0,75 mm2. Di sezione apertura manuale dell'elettrovalvola con rotazione del solenoide di ¼ di giro. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica dal solenoide all'elettrovalvola ed elettriche dal solenoide al programmatore sino all'effettuazione del collaudo finale.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	35,85	215,10
194 / 160 LOM252.1U. 06.700.0510. a	Fornitura e posa di irrigatore da sottosuolo di tipo statico con gittata da 1,8 a 5 m con altezze di sollevamento di 10 cm, aventi le seguenti caratteristiche: corpo in ABS; molla di richiamo in acciaio inox; testine in ABS intercambiabili con portata proporzionale ad angolo variabile; filtro estraibile dall'alto; guarnizione autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto e per evitare la fuoriuscita di acqua e cadute di pressione durante il sollevamento ed il rientro della testina; frizione per l'orientamento del getto anche ad irrigatore già installato; valvola di ritegno antiriscaldamento incorporata per il mantenimento di una colonna d'acqua pari a 1,8 mt; regolatore di pressione. Reso in opera posizionato ad una distanza dagli altri irrigatori non superiore al 50% del diametro dell'area di lavoro circolare se fosse a raggio intero, completo di presa e staffa per il collegamento alla tubazione e prolunga flessibile con giunti e tubo, dato in opera anche con raccordo antivandalo a libera rotazione. Elementi già assemblati. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino all'effettuazione del collaudo finale. - Comprensivo di: scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni, compreso il tombamento manuale per la copertura delle tubazioni. Di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dell'irrigatore stesso all'elettrovalvola. La velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt sec, e la perdita di carico, dall'elettrovalvola all'irrigatore non dovrà superare 5 mt colonna d'acqua (1/2 atm): la tubazione PN 10, PN 12,5 in opera sarà in polietilene alta densità garantita 100% in materiale vergine con marchio IIP e norme UNI EN 12201, comprensiva di raccorderia in polipropilene del tipo a compressione nei quantitativi dei singoli diametri necessari a realizzare tutti i collegamenti dei settori secondo il progetto allegato. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del collaudo finale.					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	80,13	4'006,50
195 / 161 LOM252.1U. 06.700.0560. a	Fornitura e posa di sistema di irrigazione localizzata per albero, in opera; avente le seguenti caratteristiche: irrigatore ad allagamento autocompensante, che mantiene la portata costante al variare della pressione, corpo in materiale plastico, attacco di diametro 1/2", portata							
	A R I P O R T A R E							3'004'876,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'004'876,97
	costante 4 l/m, tubo in polietilene e tutta la raccorderia necessaria per collegare idraulicamente l'irrigatore all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superare 1,5 m colonna d'acqua (1 atm). Il tutto reso in opera a perfetta regola d'arte, funzionante e completo di ogni opera e magistero. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del collaudo finale. - Comprensivo di: tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione dall'allagatore all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la perdita di carico, dall'allagatore all'elettrovalvola non dovrà superare 5 mt colonna d'acqua (1/2atm); la tubazione PN 10, PN 12,5 fornita e posata in opera sarà in polietilene alta densità garantita 100% in materiale vergine con marchio IIP e norme UNI EN 12201, comprensiva di raccorderia in polipropilene del tipo a compressione; scavo e reinterro nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni, compreso il tombamento manuale per la copertura delle tubazioni nei quantitativi dei singoli diametri necessari a realizzare tutti i collegamenti dei settori secondo il progetto allegato.					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	135,00	3'375,00
196 / 162 LOM252.1U. 06.700.0590. a	Fornitura e posa di ala gocciolante autocompensante in opera per densità di impianto arbusti, disposta sul terreno in prossimità delle piante da irrigare, avente le seguenti caratteristiche: tubo Pe Ø 16 mm; punti goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori autocompensanti a membrana verticale da 2l/h cadauno; filtraggio richiesto 150 mesh; Completa di raccorderia a compressione necessaria al collegamento con la linea di alimentazione. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del collaudo finale. - n. 1 arbusto/m²; 1 m ala gocciolante/m² comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la perdita di carico, dall'ala gocciolante all'elettrovalvola non dovrà superare 5 mt colonna d'acqua (1/2atm); la tubazione PN 10, PN 12,5 fornita e posata in opera sarà in polietilene alta densità garantita 100% in materiale vergine con marchio IIP e norme UNI EN 12201, comprensiva di raccorderia in polipropilene del tipo a compressione. Scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni, compreso il tombamento manuale per la copertura delle tubazioni nei quantitativi dei singoli diametri necessari a realizzare tutti i collegamenti dei settori secondo il progetto allegato.					700,00		
	1	1,00	700,00			700,00		
	SOMMANO m²					700,00	14,22	9'954,00
197 / 163 LOM252.OC .EEA.Pa02.I7 407.D0034.0 020.-	OPERA: Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 spessore [mm] = 3; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. OP Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 spessore [mm] = 3; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi.							
	A R I P O R T A R E							3'018'205,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE CANTIERIZZAZIONE81'162,78 DEMOLIZIONI343'493,24 SCAVI E REINTERRI59'447,33 OPERE IN CA546'963,72 ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI138'818,53 IMPERMEABILIZZAZIONI98'697,02 MURATURE186'118,59 CARTONGESSI E INTONACI180'109,48 MASSETTI E SOTTOFONDII11'668,90 LATTEONERIE21'220,36 PIETRA NATURALE43'497,29 OPERE DA SERRAMENTISTA260'378,03 ASSISTENZA MURARIA IMPIANTI101'497,63 TINTEGGIATURE76'229,65 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FABBRICATO97'905,98 OPERE DA FABBRO149'495,84 OPERE DI FOGNATURA289'389,07 PAVIMENTAZIONI ESTERNE132'194,72 OPERE A VERDE107'352,35 Totale CATEGORIE euro3'025'640,51	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	NOTE Prezzari utlizzati per la redazione del Computo metrico: - Regione Lombardia OO.PP. 2025-2 - DEI 2024 Codogno, 09/02/2026 Il Tecnico Geom. Gianpiero Bianchi	
	A RIPORTARE	