






MULTISTRATO

diam. ø	diam. DN	diam. esterno ø e (mm)	Spessore s (mm)	diam. interno ø i (mm)
3/8"	DN 12	16,0	2,25	11,5
1/2"	DN 15	20,0	2,50	15,0
3/4"	DN 20	26,0	3,00	20,0
1"	DN 25	32,0	3,00	26,0
1 1/4"	DN 32	40,0	3,50	33,0
1 1/2"	DN 40	50,0	4,00	42,0
2"	DN 50	63,0	4,50	54,0

ACCIAIO NERO

diam. ø	diam. DN	diam. esterno ø e (mm)	Spessore s (mm)	diam. interno ø i (mm)
3/8"	DN 12	17,20	2,00	13,20
1/2"	DN 15	21,30	2,35	16,60
3/4"	DN 20	26,90	2,35	22,20
1"	DN 25	33,70	2,90	27,90
1 1/4"	DN 32	42,40	2,90	36,60
1 1/2"	DN 40	48,30	3,25	42,50
2"	DN 50	60,30	3,25	53,80

RAME (impianti espansione diretta)

diam. esterno ø e (mm)	Spessore s (mm)	diam. interno ø i (mm)
6,4	0,80	4,80
9,5	0,80	7,90
12,7	0,80	11,10
15,9	1,00	13,90
19,1	0,80	16,00
22,2	0,80	17,50
28,6	1,00	26,60
34,9	1,21	32,50
41,3	1,43	38,44



PREISOLATE

DN	de (mm)	de PE (mm)
15	21,3	90
20	26,9	90
25	33,7	90
32	42,4	110
40	48,3	110
50	60,3	125

DIAMETRI E SPESSORI TUBAZIONI E ISOLAMENTI

OPPURE H2O E UN EN 14114. LE TUBAZIONI DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEI FLUIDI CALDI IN FASE LIQUIDA O VAPORE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEVONO ESSERE COIBENTATE, CON MATERIALE ISOLANTE, IL CUI SPESSORE MINIMO È FISSATO DALLA SEGUENTE TABELLA, IN FUNZIONE DEL DIAMETRO DELLA TUBAZIONE ESPRESSA IN MM E DELLA CONDUTTIVITÀ TERMICA UTILE DEL MATERIALE ISOLANTE ESPRESSA IN W/MK ALLA TEMPERATURA DI LAVORO DEL FLUIDO VETTORE DI 40°C. PER VALORI DI CONDUTTIVITÀ TERMICA UTILE DELL'ISOLANTE DIFFERENTI DA QUELLI INDICATI IN TABELLA, I VALORI MINIMI DELLO SPESSORE DEL MATERIALE, SONO RICAVATI PER INTERPOLAZIONE LINEARE. GLI SPESSORI INDICATI IN TABELLA SONO INTENDETI TUBAZIONI FORTE ALL'ESTERNO O SU LOCALI NON RISCALDATI, E POSSIBILI OPERARE, SULLE REDUZIONI DI TALI SPESSORI NEI CASI DI MONTAGGI VERTICALI, SULLE TUBAZIONI DEVONNO ESSERE POSTI AL DI QUÀ DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO, VERSO L'INTERNO DEL FABBRICATO EDI, RELATIVI SPESSORI MINIMI DELL'ISOLAMENTO CHE RISULTANO DALLA TABELLA VANNO MOLTIPLICATI PER 0,5. PER TUBAZIONI CORRENTI ENTRO STRUTTURE NON AFFACCATE NE ALL'ESTERNO, NE SU LOCALI NON RISCALDATI, GLI SPESSORI DI CUI ALLA TABELLA VANNO MOLTIPLICATI PER 0,5.

Conducibilità termica isolamento λ (W/m² °C)	Spessore dell'isolamento termico delle tubazioni in funzione del diametro esterno della tubazione in funzione del valore di conducibilità termica utile dell'isolante (mm)					
	< 20	da 20 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	da 80 a 99	> 100
0,030	13	19	26	33	37	40
0,032	14	21	29	36	40	44
0,034	15	23	31	39	44	48
0,036	17	25	34	43	47	52
0,038	18	28	37	46	51	56
0,040	20	30	40	50	55	60



IL PROGETTO IMPIANTISTICO HA VALORE PROGETTUALE E NON GARANTISCE IL RISULTATO EFFETTIVO. PER TUTTE LE SCELTE E LE MODALITÀ DI PROGETTO, IL CLIENTE DEVE CONSULTARE IL PROGETTISTA E IL PROGETTO IMPIANTISTICO NON GARANTISCE IL RISULTATO EFFETTIVO.

GB&PARTNERS
SERVIZI E PROGETTI IMMOBILIARI
Via Sarmata 10/11 - 37137 Verona
P. IVA 04403990370
mail: mail@gbpartners.it

Progetto impianti
dabster
Dabster srl
Via Sarmata 10/11 - 37137 Verona
P. IVA 04403990370
mail: mail@dabster.it

COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI)
AREA Ex TORRIANI ARAS 01
PROGETTO ESECUTIVO
Progetto Servizi Abitativi Pubblici di via Pergolesi

N°	DATA	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO	STUDIO	DIS.
00	16/03/2025	Prima emissione		G.B.&P.	L.M.

Il Progettista

Progetto
PROGETTO ESECUTIVO

Proponente
Officine Mak S.r.l.
Corso Europa, 10
Milano 20122

Scala
23/01/2026

Tipo tavola
IMPIANTI

Serie
PROGETTO ESECUTIVO

Titolo
IMPIANTI MECCANICI - SCHEMA CENTRALE TERMICA & MULTISPLIT

Tavola n°
Tipo
Foglio
Siglia / Serie
Numero / Variante
Abb.

IMP
ES
02
00

Orientamento
N

Documento di proprietà della Società G.B. & Partners S.r.l. È vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.