Via Pergolesi
Via Pergolesi
Nuova rete idrica irrigazione verde condominiale in progetto
VASCA DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE
H interna = 2,20 m
VOLUME MAX = 279.18 mc
SUPERFICIE FILTRANTE 97,86 mq
SAGOMA FABBRICATO
AL PIANO TERRA
F

CALCOLO SUPERFICIE DRENANTE

SUPERFICI DRENANTI A VERDE

AREA	LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA (m)	ALTEZZA (m)	TOTALE (mq)
1	1,94		0,37	**0,36**
2	1,94		0,29	**0,28**
3	5,00		1,39	**3,48**
4	3,90		2,94	**5,73**
5	4,02		0,88	**1,77**
6	1,18		0,10	**0,06**
7	1,12		0,09	**0,05**
8	1,18		0,08	**0,05**
9	dedotto da autocad			**0,09**
10	3,07		0,27	**0,41**
11	1,46	0,32		**0,47**
12	1,46	5,61		**8,19**
13	5,27	5,61		**29,56**
14	2,36		0,96	**1,13**
15	30,60		1,47	**22,49**
16	27,75		12,98	**180,10**
17	27,75		22,67	**314,55**
18	3,00	0,15		**0,45**
19	5,65	10,49		**59,27**
20	5,65		7,50	**21,19**
21	43,99		26,00	**571,87**
22	13,75		3,73	**25,64**
23	13,54		2,40	**16,25**
24	23,97		9,33	**111,82**
25	dedotto da autocad			**10,60**
26	4,44	0,50		**2,22**
27	11,27		2,15	**12,12**
28	32,77		9,88	**161,88**
29	14,73		12,11	**89,19**
30	41,70		10,76	**224,35**
31	30,47		7,93	**120,81**
32	8,03	14,18		**113,87**
33	16,63	6,46		**107,43**
34	16,63		1,36	**11,31**
35	14,80		1,21	**8,95**
36	8,07	5,93		**47,86**
37	1,46	8,26		**12,06**
38	1,15	7,17		**8,25**
39	1,15		0,09	**0,05**
40	1,19		96,12	**57,19**
41	4,79	0,11		**0,53**
42	2,20		7,69	**8,46**
43	0,27		7,69	**1,04**
44	12,66	1,64		**20,76**
45	1,22		1,22	**0,74**
46	1,22	0,42		**0,51**
47	11,28		0,63	**3,55**
48	11,26		0,55	**3,10**
49	10,66		1,15	**6,13**
50	1,15	47,02		**54,07**
51	96,13		1,08	**51,91**
52	6,24	10,84		**67,64**
53	6,24		3,63	**11,33**
54	7,22		1,31	**4,73**
55	dedotto da autocad			**3,76**
56	1,15		1,15	**0,66**
57	dedotto da autocad			**10,05**
58	8,43		3,42	**14,42**
59	3,70		1,56	**2,89**
60	3,70		0,76	**1,41**
61	1,35		0,57	**0,38**
62	2,18		2,76	**3,01**
63	3,09		0,91	**1,41**
64	4,48		2,14	**4,79**
65	4,48		2,34	**5,24**
66	2,52		1,38	**1,74**
67	1,43		0,92	**0,66**
68	5,00		0,07	**0,18**
69	dedotto da autocad			**2,68**
			TOTALE	**2.651,15**

SUPERFICI DRENANTI PAVIMENTATE

AREA	LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA (m)	ALTEZZA (m)	TOTALE (mq)
1	1,41	1,35		**1,90**
2	1,75		0,86	**0,75**
3	2,73		1,35	**1,84**
4	2,61		0,81	**1,06**
5	2,61	1,49		**3,89**
6	4,72		2,30	**5,43**
7	dedotto da autocad			**2,14**
8	dedotto da autocad			**2,95**
9	dedotto da autocad			**2,76**
10	2,30		3,70	**4,26**
11	2,30	57,89		**133,15**
12	4,71		2,35	**5,53**
13	4,71		1,57	**3,70**
14	3,41		0,72	**1,23**
15	3,45	20,18		**69,62**
16	1,79	14,23		**25,47**
17	1,55	2,31		**3,58**
18	1,79		0,15	**0,13**
19	10,91		1,99	**10,86**
20	11,80	0,50		**5,90**
21	10,72	2,02		**21,65**
22	1,04		2,02	**1,05**
23	2,69		0,73	**0,98**
24	2,69		1,53	**2,06**
25	1,74		1,32	**1,15**
26	1,74	0,58		**1,01**
27	13,17	1,90		**25,02**
28	0,76		1,90	**0,72**
29	10,08		0,99	**4,99**
30	12,28		1,20	**7,37**
31	1,72		1,92	**1,65**
32	2,46	1,92		**4,72**
33	4,18	6,18		**25,83**
34	0,90		0,93	**0,42**
35	1,30		0,45	**0,29**
36	0,71		0,90	**0,32**
37	0,92		0,60	**0,28**
38	1,72		0,56	**0,48**
39	2,54		0,41	**0,52**
40	0,97		0,27	**0,13**
			TOTALE	**386,80**

AREE DA DEDURRE

AREA	LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA (m)	QUANTITA'	TOTALE (mq)
Colonnina Siptel	0,54	0,36	1	**0,19**
Pozzetti 40x40	0,57	0,57	33	**10,72**
Pozzetti 60x60	0,81	0,81	8	**5,25**
Pozzetto 100x100	1,17	1,17	1	**1,37**
Pozzetto esistente 100x150	1,17	1,67	1	**1,95**
Rastelliera deposito bici	0,27	5,62	1	**1,52**
			TOTALE	**21,01**

TOTALI

TOTALE SUPERFICI DRENANTI A VERDE	**2.651,15**
TOTALE SUPERFICI DRENANTI PAVIMENTATE	**386,80**
TOTALE SUPERFICI DA DEDURRE	**21,01**
TOTALE SUPERFICI DRENANTI	**3.016,94**

N.B.
La superficie drenante totale, così come calcolata, tiene in considerazione esclusivamente le superfici di verde profondo e le superfici di pavimentazione drenante in autobloccanti, comunque non coperte da aggetti o coperture di alcun tipo.
Nel conteggio non è stata considerata la porzione di area a verde posta al di sopra della vasca di dispersione, in quanto non identificabile come superficie a verde profondo.
Nella tabella delle deduzioni sono invece indicate le diverse riduzioni relative ai manufatti che insistono al di sopra delle superfici drenanti sopra elencate.

Superficie territoriale catastale = 4.649 mq
Superficie drenante totale= 3.016,94 mq

4.649 mq x 0,6 = 2.789,40 mq
3.016,94 mq > 2.789,40 mq

Superficie drenante totale > 60% Superficie territoriale catastale
VERIFICATO

GB&PARTNERS
SERVIZI E PROGETTI IMMOBILIARI
Via Varalli 37, 26845 Codogno (LO)
Telefono 0377 436099 - 0377 34691 - **Fax** 0377 436654
E-mail amministrazione@gbepartners.it - tecnico@gbepartners.it
www.gbepartners.it
REGISTRO IMPRESE DI LODI n°05966150962
PARTITA I.V.A / C.F. 05966150962
C.S. € 11.111,10 iv
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
Certificazione n. CR-2881PG/001
Norma: UNI/PdR 125:2022

COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI)
AREA Ex TORRIANI ARAS 01
PROGETTO ESECUTIVO
Progetto Servizi Abitativi Pubblici di via Pergolesi

N°	DATA	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO	STUDIO	DIS.
00	30/01/2026	Prima emissione	G.B.&P.	L.M.

Il Progettista

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Lodi
Iscrizione Albo N. 267
Geometra
Gianpiero Bianchi

ARCHITETTO
CRISTIANO
SCHIAVI
421

Il Direttore Lavori

Il Committente

Progetto
PROGETTO ESECUTIVO
Servizi Abitativi Pubblici
Comune di Cologno Monzese(MI)

Proponente
Officine Mak S.r.l.
Corso Europa, 10
Milano 20122

Scala
1:100

Data
30/01/2026

Tipo tavola
ARCHITETTONICI

Serie
PROGETTO ESECUTIVO

Titolo
VERIFICA SUPERFICIE DRENANTE

Tavola nr.

Tipo Tavola	**ARCH**
Sigla / Serie	**ES**
Numero / Variante	**22**
Agg.	**00**

Orientamento
N

Documento di proprietà della Società G.B. & Partners S.r.l.. E' Vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.