

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Dismissione tratto rete idrica interferente, realizzazione nuovo allaccio e rimozione stacco contatore antincendio dismesso in via Pergolesi 12 in Cologno Monzese (MI)
Commessa H26AURG02

COMMITTENTE: CAP Holding S.p.a.

Milano, 09/02/2026

IL TECNICO
Ing. Nicola Dall'Asta

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 1U.04.010.00 41.a - CAP	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio). Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere, la rimozione e il trasporto del materiale pres ... nti di trattamento-recupero) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti: fino a 5 cm di spessore Buca *(lung.=3,00+2)		5,00	2,000		10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,55	25,50
2 1U.04.010.00 41.b - CAP	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio). Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere, la rimozione e il trasporto del materiale pres ... impianti di trattamento-recupero) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti: per ogni cm in più Buca *(lung.=3,00+2)		5,00	2,000	10,000	100,00		
	SOMMANO mxcm					100,00	0,50	50,00
3 OC.ITA.Mc0 1.D1202.Za0 00.0000.-	OP1 Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana sede stradale. RM2 Lastra di roccia naturale generico LV1 Demolizione con mezzo meccanico. Inc ... tocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) Buca		3,00	2,000	0,050	0,30		
	SOMMANO 1 m³					0,30	20,69	6,21
4 OC.EEA.Mc 09.A6401.Na 000.0040.b	OP1 Trincea di terra generico; profondità [m] ? 0,8. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo a mano. Incluso: car ... Escavatore cingolato; potenza [kW] ? 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)				2,000	2,00		
	SOMMANO 1 m³					2,00	86,83	173,66
5 OC.EEA.Mc 09.A6401.Na 000.0040.d	OP1 Trincea di terra generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo a mano. Incluso ... Escavatore cingolato; potenza [kW] ? 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)				2,000	2,00		
	SOMMANO 1 m³					2,00	138,05	276,10
6 OC.EEA.Mc 09.A6401.Na 000.0020.b	OP1 Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ? 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. RM2 Terr ... Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) Buca Vedi voce n° 4 [1 m³ 2.00] Vedi voce n° 5 [1 m³ 2.00]		3,00	2,000	1,350	8,10 -2,00 -2,00		
	Sommano positivi 1 m³ Sommano negativi 1 m³					8,10 -4,00		
	SOMMANO 1 m³					4,10	29,06	119,15
	A R I P O R T A R E							650,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							650,62
7 1U.04.110.01 46 - CAP	Livellamento meccanico e rullatura del piano di cassonetto Buca SOMMANO m2		3,00	2,000		6,00 6,00	1,10	6,60
8 1C.27.050.01 00.c	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impia ... to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Vedi voce n° 3 [1 m³ 0.30] Vedi voce n° 6 [1 m³ 4.10] Vedi voce n° 5 [1 m³ 2.00] Vedi voce n° 4 [1 m³ 2.00] SOMMANO 100 kg				21,000 16,500 16,500 16,500	6,30 67,65 33,00 33,00 139,95	2,33	326,08
9 OC.EEA.Pa0 4.A6600.Na0 00.0020.-	OP1 Reinterro di terra generico. RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava LV1 Fo ... ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) Buca SOMMANO 1 m³		3,00	2,000	0,500	3,00 3,00	39,71	119,13
10 OC.EEA.Pa0 4.A6600.Na0 00.0025.-	OP1 Reinterro di terra generico. RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; impiego: opere stradali SPECIFICHE TECNICHE: provenienti anche da demolizioni, formazi ... ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) Buca SOMMANO 1 m³		3,00	2,000	0,850	5,10 5,10	25,62	130,66
11 OC.ITA.Pa0 4.D0901.J00 09.0000.a	OP1 Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normal ... RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a) Buca SOMMANO 1 m²		3,00	2,000		6,00 6,00	14,09	84,54
12 1U.04.120.07 00 - CAP	Aumento per esecuzione a mano delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso (Percentuale del 40 %) Vedi voce n° 11 [1 m² 6.00] SOMMANO %		14,09			84,54 84,54	40,00	33,82
13 A.03.004.001 0.b - CAP	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di lavori acquedottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, presa in carico, introduzione e manovra di otturatore, compreso ... completo a perfetta regola d'arte, per singolo intervento, su tubazione in acciaio: - con diametro da DN 60 a DN 80 mm. SOMMANO cad				1,000	1,00 1,00	1'050,55	1'050,55
14	Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello							
	A R I P O R T A R E							2'402,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'402,00
1M.14.150.0 05.b - CAP	ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per DN 80 mm				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,43	5,43
15 1M.14.160.0 05.b - CAP	Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per DN 80 mm Vedi voce n° 14 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	31,03	31,03
16 1M.14.170.0 05.a - CAP	Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T, riduzioni, curve, ecc.; compresa la fornitura dei materiali occorrenti; per diametri fino a DN 100 mm Flange a saldare per idrante DN 80 Flangia cieca DN 80	1,00 1,00			3,600 4,500	3,60 4,50		
	SOMMANO kg					8,10	3,62	29,32
17 1M.14.170.0 10 - CAP	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio quali flange, curve, T, croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m, riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte Vedi voce n° 16 [kg 8.10]					8,10		
	SOMMANO kg					8,10	0,78	6,32
18 MC.12.020.0 160.h - CAP	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per acqua potabile e da potabilizzare, rispondente alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n°174/ ... otezione in materiale plastico al fine di garantire la salubrità della condotta: SDR 11 (PN 16) - diametro esterno 90 mm					1,00		
	SOMMANO m					1,00	14,77	14,77
19 1C.12.020.01 50.a - CAP	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene ad alta densità PE 100, conformi alla norma UNI EN 12201 per acqua potabile e da potabilizzare, rispondenti alle ... a sistemazione a livelletta, il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere. Posa fino a 1,50 m: - De da 20 mm a 90 mm Vedi voce n° 18 [m 1.00]					1,00		
	SOMMANO m					1,00	6,60	6,60
20 OC.EEA.Pa0 1.L8210.Sb0 30.0255.-	OPI Idrante, sottosuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato colore nero; geometria: 1 attacco a baionetta UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto a ... parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 LV1 Installazione.				1,000	1,00		
	SOMMANO l cad					1,00	268,07	268,07
21 1U.10.040.00 20 - CAP	Posa di idrante sottosuolo/soprasuolo, compresi tutti i materiali necessari e quanto altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Vedi voce n° 20 [1 cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	98,49	98,49
	A R I P O R T A R E							2'862,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'862,03
22 OC.EEA.Pa0 2.L9790.Za0 00.0000.-	OP1 Chiusino, stradale di materiale generico; funzione: ispezione sottosuolo; impiego: idrante sottosuolo. SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con sca ... sottosuolo SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo LV1 Posa. Vedi voce n° 20 [1 cad 1.00]				1,000	1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	91,31	91,31
23 MU.10.020.0 030.d - CAP	Fornitura di saracinesca flangiata a corpo ovale a cuneo gommato, PN 16, completa di certificazione di prodotto EN 1074 ed attestato di conformità al DM174 rilasciati da ente terzo ... ta con metodo fusion bonded di colore blu RAL 5015 con spessore di 250 micron; temperatura desercizio < 70°C: - DN 80 mm				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	244,59	244,59
24 1U.10.020.00 20.b - CAP	Posa in opera di saracinesca flangiata, compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, il collaudo, prova idraulica, tutti i materiali e oneri necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: DN da 80 mm a 150 mm Vedi voce n° 23 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	98,49	98,49
25 MU.10.025.0 010.a - CAP	Asta di manovra fissa per saracinesche completa di tubo di protezione in PVC, collegamento alla valvola, profondità di interramento pari a 0,60 m: - saracinesca da DN 40 mm a DN 150 mm Vedi voce n° 23 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	86,52	86,52
26 1U.10.025.00 10 - CAP	Posa in opera di asta di manovra fissa per saracinesche, compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, il collaudo, tutti i materiali e oneri necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 25 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	18,06	18,06
27 MU.10.025.0 050 - CAP	Chiusino telescopico per saracinesche in ghisa con coperchio con guida cilindrica e sede di appoggio conica e superficie esposta antiscivolo, diametro telaio 250 mm				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	112,74	112,74
28 1U.10.025.00 50 - CAP	Posa in opera di chiusino telescopico per saracinesche in ghisa con coperchio con guida cilindrica e sede di appoggio conica e superficie esposta antiscivolo, diametro telaio 250 m ... trasporto da deposito di cantiere, tutti i materiali e oneri necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 27 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	49,24	49,24
29 RU.00.01.00. 0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni,							
	A R I P O R T A R E							3'562,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'562,98
	sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi				16,000	16,00		
	SOMMANO 1 h					16,00	34,13	546,08
30 RU.00.01.00. 0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi				16,000	16,00		
	SOMMANO 1 h					16,00	31,88	510,08
31 RU.00.01.00. 0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi				16,000	16,00		
	SOMMANO 1 h					16,00	31,19	499,04
32 RP.00.00.00. 0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)				8,000	8,00		
	SOMMANO 1 h					8,00	29,50	236,00
33 NC.10.050.0 012.b - CAP	Nolo automezzo compreso carburante e lubrificanti, anche ribaltabile, a freddo senza operatore: - portata utile 3.0 t				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	14,98	119,84
34 A.03.002.018 0.a	Rifacimento di prese d'utenza, consistente nella ricerca della vecchia presa, taglio e svuotamento della tubazione, collegamento della nuova presa al vecchio tubo di allacciamento, ... ecessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: - diametro da De 32 mm a De 63 mm, lunghezza fino a 3,00 m.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	906,51	906,51
35 A.03.002.018 0.b	Rifacimento di prese d'utenza, consistente nella ricerca della vecchia presa, taglio e svuotamento della tubazione, collegamento della nuova presa al vecchio tubo di allacciamento, ... er dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: - diametro da De 32 mm a De 63 mm, per ogn metro in più oltre i 3,00 m					3,00		
	SOMMANO m					3,00	94,78	284,34
36 1U.04.110.03 10 - CAP	Spandimento di emulsione bituminosa		3,00	2,000		6,00		
	SOMMANO m2					6,00	1,35	8,10
37 1U.04.120.02 90.b - CAP	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi mate ... ispondente alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici tra 1001 m²							
	A R I P O R T A R E							6'672,97

